

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai Aukštakių 110-10 kV transformatorių pastotėje RAA ir TSPĮ įrenginių keitimo darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

1 klausimas: TU punktas 5.1.15. Aukštakių TP projektuoti ir sumontuoti naujas RAA dalies (RAA vidaus ir lauko tarpinių gnybtų spintose, pirminių įrenginių pavarose, matavimo transformatorių išvadų dėžutėse ir t.t.) vidinio montažo ir kontrolinių kabelių laidų žymes (markiruotes).

Ar tikrai pirminių įrenginių pavarose turi būti permontuojamos/keičiamos vidinio montažo laidų žymės? Mūsų supratimu tai būtų intervencija į įrenginio konstrukciją. Net ir dalies pavarų vidinio montažo laidų žymių keitimas yra galimas tik demontuojant konstrukcinius elementus ar dalinai pavarų sudedamąsias dalis.

Atsakymas: TU nenumatytas konstrukcinių elementų ir pavarų sudedamųjų dalių demontavimas, todėl TU 5.1.15 reikalavimas nėra taikomas minėtiems atvejams.

Pažymime, jog Aukštakių TP pavarose pavarų gamyklinis montažo laidai turi spausdintas žymes ant savo izoliacijos, t.y. žymės gali būti keičiamos tik prie tarpinių gnybtų rinklės prijungtų kontrolinių kabelių laidininkų ir laidų naudojamų rinklų atskirų gnybtų tarpusavio sujungimui, tokia apimtimi reikalinga ir įsivertinti darbų apimtis.

2 klausimas: Konkurso medžiagoje pridėtose ESO sąlygose (priedas Nr. 5, p. 17 ir p.18) nurodyta, kad tuose punktuose išvardintus darbus ESO dalyje atliks ESO rangovas.

Ar teikdami pasiūlymą turime įsivertinti šiuos darbus, ar juos atliks ESO rangovas pagal kitą užsakymą / sutartį?

Atsakymas: Teikdami pasiūlymą neturite įsivertinti šių darbų ESO sąlygų (priedas Nr. 5, p. 17 ir p.18) juos atliks ESO rangovas. Techninį darbo projektą paruošti atsižvelgiant į išduotas ESO sąlygas.

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. rugile.endzinaite@litgrid.eu