

## LK Karinių oro pajėgų štabas

TVIRTINU

Karinių oro pajėgų vadovybės Štabo  
viršininko pavaduotojas logistikai (A4)

plk. lt. A. Medeikis  
2026 m. balandžio 28 d.

### STATINIO PAPERASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS NR. 64

2026 m. balandžio 28 d.

Kaunas

LK KOP vado 2025 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl LK Karinių oro pajėgų Vadovybės standartinių veiklos procedūrų aprašo tvirtinimo“ 16 priede patvirtinta KOP Štabo statinių paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščių sudarymo komisija, susidedanti iš pirmininko – kpt. Renatos Pukinskienės, A4 Logistikos planavimo skyriaus infrastruktūros vyresn. karininkės, narių – Arvydo Strazdausko, A4 Logistikos planavimo skyriaus statybos inžinieriaus, vyr. srž. Renaldo Liužino, KOP Vadovybės štabo Aptarnavimo tarnybos intendantas ir vyr. srž. Lino Šapausko, KOP Vadovybės Aptarnavimo tarnybos Aprūpinimo skyriaus viršininko, nustatė, kad:

1. LK Karinių oro pajėgų administracinio pastato 8B1p patalpose Nr. 102 ir 103, esančiose Kaune, Gedimino g. 25, reikia atlikti šiuos remonto darbus, nes nuo sienų atšoko tinkas, susidėvėjo grindų danga, blogai užsidaro durys, pasenusi elektros instaliacija.





Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų žymuo	Pastabos
1.	Durų varčių išėmimas	vnt.	4	TS-01	
2.	Durų staktų išėmimas	vnt.	2	TS-01	
3.	Keraminių plytelių dangos išardymas	m <sup>2</sup>	2,71	TS-01	
4.	Liuminescencinių šviestuvų demontavimas	vnt.	3	TS-01	
5.	Priešgaisrinių signalizacijos daviklių nuėmimas ir sumontavimas	vnt.	2	TS-01	
6.	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų	m <sup>2</sup>	72,8	TS-01	
7.	Lubų iš plaušo plokščių išardymas	m <sup>2</sup>	25,18	TS-01	
8.	Lubų apšiltinimas	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	2,52/ 25,18	TS-02	
9.	Pakabinamų lubų karkaso įrengimas	m <sup>2</sup>	25,18	TS-03	
10.	Gipskartonio plokščių tvirtinimas prie lubų, paruošiant dažymui	m <sup>2</sup>	25,18	TS-04	
11.	Vidinių sienų tinkavimas	m <sup>2</sup>	72,8	TS-05	
12.	Sienų glaistymas du kartus	m <sup>2</sup>	72,8	TS-06	
13.	Sienų gruntavimas	m <sup>2</sup>	72,8	TS-06	
14.	Sienų dažymas	m <sup>2</sup>	72,8	TS-07	
15.	Lubų dažymas	m <sup>2</sup>	25,18	TS-07	
16.	Radiatorių su vamzdžiais dažymas	m <sup>2</sup>	2	TS-07	
17.	Durų įstatymas	m <sup>2</sup> /vnt.	6,11/2	TS-08	
18.	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	m	15	TS-08	
19.	Angokraščių tinkavimas	m <sup>2</sup>	4	TS-05	

20.	Laido vidaus apšvietimui tiesimas	m	25	TS-09	
21.	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	vnt.	5	TS-10	
22.	Jungiklio montavimas	vnt.	2	TS-11	
23.	Grindų pagrindo tvirtinimas plokštėmis	m <sup>2</sup>	22,47	TS-12	
24.	Pagrindo išlyginimas skiediniu	m <sup>2</sup>	2,71	TS 13	
25.	PVC grindų dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus	m <sup>2</sup>	25,5	TS-14	
26.	Grindjuosčių montavimas	m	22,9	TS-15	
27.	Statybinių šiukšlių išvežimas, pakraunant rankiniu būdu	t	0,7	TS-16	

2. Įvertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto (tvarkybos) darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

Komisijos pirmininkas

Nariai:

 kpt. Renata Pukinskienė  
 Arvydas Strazdauskas  
 vyr. srž. Renaldas Liužinas  
 vyr. srž. Linas Šapauskas