

KOP
 Adminstracinis pastatas 8B1p
 Patalpų Nr. 102 ir 103 remontas

Sąmata Nr. 4
 Sudaryta 2025 m. spalio mėn. kainomis
 Iš viso: EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Suma
1	Durų varčių išėmimas	R7-2	vnt		4	
2	Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus	R7-3	vnt		2	
3	Keraminių plytelių dangos išardymas	N46-173	100 m2		0,0271	
4	Liuminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	R21-31	100 vnt		0,03	
5	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisriniai signalizacijos davikliai (normalus variantas). Pritaikyta daviklio nuėmimas ir sumontavimas	N50-270	vnt		2	
6	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų	N46-31 (S9=1,17)	100 m2		0,728	
7	Pakabinamų lubų iš plokščių 'akmigran' išardymas. Pritaikyta lubų iš plaušo plokščių išardymas	N46-151	100 m2		0,2518	
8	Perdengimų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant 2 sluoksnius iš apačios	N26-198	m3		2,52	
9	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm	N34-33-2 (S9=1,03)	100 m2		0,2518	
10	Lubų, aptaisytų gipskartonio plokštėmis, paruošimas dažymui	R62P-1305	100m2		0,2518	
11	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	N15P-0206	100m2		0,2518	
12	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	N15-76-2 (S9=1,12)	100 m2		0,728	
13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	N15P-0203	100m2		0,728	
14	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	N15-169-2	100 m2		0,728	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Suma
15	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-136	100 m2		0,2518	
16	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-135	100 m2		0,728	
17	Metaliųjų grotelinių paviršių (langų grotelių ir kt. sanitarinių prietaisų) aliejinis dažymas du kartus	N15-171	100 m2		0,02	
18	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2, tvirtinant medsraigčiais	N10-124-1	m2		6,11	
19	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	N7-248-1 (S10=1,15)	100m		0,15	
20	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas	N15-67 (S9=1,09)	100 m2		0,04	
21	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	N21-190	100m		0,25	
22	Iki 4 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	N21-243 (K3=80)	100 vnt		0,05	
23	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-198	100 vnt		0,02	
24	Perdangų paklotų įrengimas, kai paklotas iš medžio drožlių (skiedrų) plokščių. Pritaikyta grindų klojimas plokštėmis	N10P-0701	100 m2		0,2247	
25	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaimė išsilyginančiu skiediniu	N11-54-6	100 m2		0,0271	
26	Linoleumo grindų vienos spalvos dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus	N11P-0701	m2		25,5	
27	Plastmasinės grindjuostės.	N11-159	100m		0,229	
28	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-62	t		0,7	
Bendra vertė be PVM						
PVM						
Bendra vertė su PVM						

Sudarė: