

5. Sąnaudų žiniaraštis

5.1.	Įrenginių ir pagrindinių medžiagų žiniaraščiai	2
5.2.	Darbų kiekių žiniaraščiai	2

0	2025-12	Statybos leidimui (konkursui)		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
		Gamybos, pramonės (energetikos) paskirties pastato statybos, elektros įrenginių rekonstravimo, Vilnius, Popieriaus g. 30, projektas		
		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
		Sąnaudų kiekių žiniaraštis		0
lt	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	AB "Energijos skirstymo operatorius" / Vilniaus miesto savivaldybės administracija		2510/712-01-TDP-SP.SŽ	
			LAPAS	LAPŲ
			1	3

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
5.1. Įrenginių ir pagrindinių medžiagų žiniaraščiai					
	Dangos				
	Skaldos danga	TS 5.2; TS5.4			
1	Smėlio-žvyro mišinys		m ²	200	h=0.10m
2	Geotekstilė 90 g/m ²		m ²	215	
3	Dolomitinė skalda 22/56		m ²	200	h=0.15m
	Betoninių trinkelų danga	TS 5.2; TS5.4			
4	AŠAS		m ²	32	h=0.30m
5	Skaldos sl.		m ²	32	h=0.15m
6	Išlyginamasis skaldos atsijų sluoksnis		m ²	32	h=0.03m
7	Betoninės trinkelės		m ²	32	h=0.06m
	Bortai	TS5.4			
8	Vejų bortai		m	40	BR100.20.8
9	G.b lietaus surinkimo latakai		m	3,5	LE 1-8
10	Betonas bortų įrengimui		m ³	1,6	C20/25
5.2. Darbų kiekių žiniaraščiai					
	Sklypo paruošiamieji darbai	TS 5.1			
1	Sklypo planiravimo darbai		ha	0,03	
2	Grunto nustūmimas paruošiant aikštelę		m ³	86	h=0.10m
3	Netinkamo grunto išvežimas		m ³	4	
4	Įvairaus grunto atvežimas		m ³	15	
	* daroma prielaida kad panaudojamas esamas nustumtas ir sandėliuotas gruntas				
	Dangų įrengimas				
	Skaldos danga	TS 5.2; TS5.4			
5	0,22 m gylio lovio dangai įrengimas ir esamo grunto sutankinimas		m ²	200	
6	Smėlio-žvyro mišinio sl. įrengimas		m ²	200	h=0.10m
7	Geotekstilės klojimas		m ²	215	
8	Dolomitinės skaldos fr. 22/56 paklojimas		m ²	200	h=0.12m
	Betoninių trinkelų danga	TS 5.2; TS5.4*			
9	0,29 m gylio lovio dangai įrengimas ir esamo grunto sutankinimas		m ²	32	
10	AŠAS pasluoksnio klojimas		m ²	32	h=0.25m
11	Išlyginamojo skaldos atsijų sluoksnio klojimas		m ²	32	h=0.03m

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
12	Betoninių trinkelų klojimas		m ²	32	h=0.06m
	Bortai	TS5.4*			
13	Vejų bortų įrengimas ant betono pagrindo		m	40	BR100.20.8
14	G.b lietaus surinkimo latakų įrengimas		m	3,5	LE 1-8

Pastabos:

Sąnaudų žiniaraščiai yra skirti Užsakovui, orientaciniai, todėl negali būti pagrindu komplektuojant įrengimus, medžiagas bei skaičiuojant darbų apimtis. Rangovas turi sutikslinti medžiagų kiekių žiniaraščius su projektiniais sprendiniais ir esant reikalui papildomai įsivertinti medžiagas, remiantis savo praktine patirtimi. Pasiūlymas turi apimti visus įrengimus, medžiagas ir darbus, reikalingus objekto statybai atlikti bei pripažinti tinkamu naudoti.

2510/712-01-TDP-SP.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0