

KOP
Adminstracinis pastatas 4B1p
Fasado ir cokolio remontas

Sąmata Nr.
Sudaryta 2025 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Suma
1	Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	R11-127	m2		3	
2	12mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinese konstrukcijose, kai gręžimo gylis 100mm	R23-148 (S9=1,17)	100 vnt		3,9	
3	Pamatų stiprinimas, injektuojant iki 5 kg hidroaktyvaus užpildo į vieną vamzdelį	N46-230	vnt		390	
4	Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais tinko mišiniais, be apdailos	R11-143 (S9=1,12; S10=1,15)	100 m2		0,03	
5	Išorinių tiesių traukų paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių, pirmas sluoksnis	R11-61 (S9=1,15; S10=1,15)	m2		3	
6	Išorinių tiesių traukų paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių, antras sluoksnis	R11-61 (S9=1,15; S10=1,15)	m2		3	
7	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	N15P-1001 (S10=1,15)	100m2		0,4	
8	Pastatų išorinių paviršių glaistymas cementiniu glaistu, kai nėra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai	N15P-0902 (S10=1,15)	100m2		0,4	
9	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2	R11-1 (S9=1,15; S10=1,15)	m2		20	
10	Dažytų lygių fasadų dažymas 2 kartus perchlorvinil. dažais, paruošiant paviršių, be dažų nuvalymo, dirbant ant žemės	R14-93 (S10=1,15)	100 m2		0,4	
11	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-62	t		0,3	
12	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	R23-66	t		0,3	
Bendra vertė be PVM						
PVM						
Bendra vertė su PVM						

Sudarė: