

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė **201009-TP Trakų salos pilies, Karaimų g. 43C, Trakai, Salių grindų šildymo maitinimo magistralių keitimo, bei elektros skydų keitimo projektas**

2021.10.22

Lapas 1

| Išlaidų aprašymas | Kaina, (EUR) | | | Iš viso (su PVM) |
|-------------------|------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| | Statybos ir montavimo darbai | Įrenginiai | Kitos išlaidos | |

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

| | | | |
|--|----------|--|----------|
| 1 Trakų salos pilies, Karaimų g. 43C, Trakai, Salių grindų šildymo maitinimo magistralių keitimo, bei elektros skydų keitimo projektas | 73042.00 | | 73042.00 |
| Viso III: | 73042.00 | | 73042.00 |
| Viso II-III: | 73042.00 | | 73042.00 |

VI. Išlaidos leidimui kasimo darbams

| | | | |
|-------------------------|----------|---------|----------|
| Užsakovo rezervai 5.00% | | 3652.10 | 3652.10 |
| Viso VI: | | 3652.10 | 3652.10 |
| Viso II-VI: | 73042.00 | 3652.10 | 76694.10 |

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė **201009-TP Trakų salos pilies, Karaimų g. 43C, Trakai, Salių grindų šildymo maitinimo magistralių keitimo, bei elektros skydų keitimo projektas****Statinys** **1 Trakų salos pilies, Karaimų g. 43C, Trakai, Salių grindų šildymo maitinimo magistralių keitimo, bei elektros skydų keitimo projektas**

2021.10.22

Lapas: 1

| Lokalinės sąmatos Nr. | Lokalinės sąmatos pavadinimas | Skaičiuojamoji kaina (EUR) | | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Statybos montavimo darbai | Įrenginiai | Viso su PVM | Viso be PVM |
| 1 | 0,4 kV KL montavimas | 73042.00 | | 73042.00 | 60365.29 |
| Iš viso: | | 73042.00 | | 73042.00 | 60365.29 |

L O K A L I N Ė S A M A T A

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių grupė **201009-TP Trakų salos pilies, Karaimų g. 43C, Trakai, Salių grindų šildymo maitinimo magistralių keitimo, bei elektros skydų keitimo projektas**

Statiny **1 Trakų salos pilies, Karaimų g. 43C, Trakai, Salių grindų šildymo maitinimo magistralių keitimo, bei elektros skydų keitimo projektas**

Žiniaraštis **1 0,4 kV KL montavimas**

2021.10.22

Suma žiniaraščiui 73042.00 EUR

Lapas 1

| Sam. cil. | Darbo, resursų pavadinimas | Mato vienetas | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|----------------------------|---|----------------|---------|------------------|-----------|-------------|
| 1 Darbų žiniaraštis | | | | | | |
| 1 N34-33-1 | | 100m | | 0.3 | | |
| | Kabelinių kopetėlių montavimas k8=1.03 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.6 | žm.val. | 140.0 | 42.0 | 8.95 | 375.9 |
| | 261031 Lengvos metalinės konstrukcijos su pakabomis | kompl. | | | | |
| | 390049 Elektrinis grąžtas | maš.val | 46.0 | 13.8 | 0.53 | 7.31 |
| N34-33-1 | Darbo užm. 375.9 | Medžiagos | | Mechanizmai 7.31 | Iš viso | 383.21 |
| <hr/> | | | | | | |
| 2 N21-152 | | 100m | | 1.0 | | |
| | Iki 50mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.33 | žm.val. | 16.7 | 16.7 | 8.72 | 145.62 |
| | 120010 Plieninė viela (šviesi, rišamoji) | t | 0.00216 | 0.00216 | 968.55 | 2.09 |
| | 260179 Polietileno vamzdžiai | m | 101.0 | 101.0 | | |
| | 260397 Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės | vnt | | | | |
| | 260398 Jungiamosios movos | vnt | 32.0 | 32.0 | | |
| | 260399 Polietileninės aklės | vnt | 10.0 | 10.0 | | |
| | 260409 Sandarinimo įvorės | vnt | 32.0 | 32.0 | | |
| | 600010 Cementinis skiedinys S10 | m3 | 0.02 | 0.02 | 62.21 | 1.24 |
| N21-152 | Darbo užm. 145.62 | Medžiagos 3.33 | | Mechanizmai | Iš viso | 148.95 |
| <hr/> | | | | | | |
| 3 N21-126 | | 100m | | 16.0 | | |
| | Iki 40mm skersmens plieninių vamzdžių montavimas, tvirtinant apkabomis k8=1.02 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.33 | žm.val. | 56.4 | 902.4 | 8.72 | 7868.93 |
| | 120010 Plieninė viela (šviesi, rišamoji) | t | 0.0021 | 0.0336 | 968.55 | 32.54 |
| | 120038 Suvirinimo elektrodai | kg | 1.0 | 16.0 | 2.16 | 34.56 |
| | 120067 Mūrvinės | kg | 0.6 | 9.6 | | |
| | 120082 Statybiniai šoviniai | vnt | 82.0 | 1312.0 | | |
| | 220095 Plastmasinis antgalis mūrvinėms | vnt | 82.0 | 1312.0 | | |
| | 260111 Plieniniai vamzdžiai | m | 103.0 | 1648.0 | | |
| | 260397 Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės | vnt | | | | |
| | 260398 Jungiamosios movos | vnt | | | | |
| | 260400 Apkabos | vnt | 41.0 | 656.0 | | |
| | 260401 Įrėžiamos veržlės | vnt | | | | |
| | 342524 Juosta FUM | kg | 0.032 | 0.512 | | |
| N21-126 | Darbo užm. 7868.93 | Medžiagos 67.1 | | Mechanizmai | Iš viso | 7936.03 |
| <hr/> | | | | | | |
| 4 N21-601 | | vnt. | | 6.0 | | |
| | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 4.0 | žm.val. | 1.0 | 6.0 | 9.46 | 56.76 |
| | 261015 Galinės vidaus tipo movos | vnt. | 1.0 | 6.0 | | |
| N21-601 | Darbo užm. 56.76 | Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | 56.76 |

| Šam. eil. | Darbo, resursų pavadinimas | Mato vienetas | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|------------------|---|---------------|-------------------|--------|-----------|-------------|
| 5 | N21-603 | vnt. | | 2.0 | | |
| | Iki 1000 V įtampos didesnio kaip 120mm ² skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 4.0 | žm.val. | 1.8 | 3.6 | 9.46 | 34.06 |
| | 261015 Galinės vidaus tipo movos | vnt. | 1.0 | 2.0 | | |
| N21-603 | Darbo užm. 34.06 Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | 34.06 |
| 6 | N21P-0322 | 100vnt | | 0.06 | | |
| | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo) | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 9.0 | 0.54 | 8.42 | 4.55 |
| | 260605 El. instaliacijos prietaisai | vnt | 100.0 | 6.0 | | |
| N21P-0322 | Darbo užm. 4.55 Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | 4.55 |
| 7 | N21-198 | 100vnt | | 0.02 | | |
| | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.22 | žm.val. | 19.8 | 0.396 | 8.64 | 3.42 |
| | 260417 Jungikliai | vnt | 100.0 | 2.0 | 2.53 | 5.06 |
| | 260418 Plastmasinės dėžutės | vnt | 100.0 | 2.0 | 2.22 | 4.44 |
| | 570131 Gipsas | t | 0.02 | 0.0004 | 206.67 | 0.08 |
| N21-198 | Darbo užm. 3.42 Medžiagos 9.58 | | Mechanizmai | | Iš viso | 13.0 |
| 8 | N21P-0208 | vnt. | | 4.0 | | |
| | Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas (modulių 36 vnt) | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 4.0 | žm.val. | 10.5 | 42.0 | 9.46 | 397.32 |
| | 120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais | vnt. | 4.0 | 16.0 | 0.13 | 2.08 |
| | 260348 Kabeliai, el. laidai | m | 9.0 | 36.0 | | |
| | 260811 Modulinis skydelis | vnt | 1.0 | 4.0 | | |
| | 260812 Moduliniai prietaisai | vnt | | | | |
| | 390049 Elektrinis grąžtas | maš.val | 0.25 | 1.0 | 0.53 | 0.53 |
| N21P-0208 | Darbo užm. 397.32 Medžiagos 2.08 | | Mechanizmai 0.53 | | Iš viso | 399.93 |
| 9 | N21P-0208 | vnt. | | 1.0 | | |
| | Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas (modulių 54 vnt) | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 4.0 | žm.val. | 16.7 | 16.7 | 9.46 | 157.98 |
| | 120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais | vnt. | 4.0 | 4.0 | 0.13 | 0.52 |
| | 260348 Kabeliai, el. laidai | m | 13.5 | 13.5 | | |
| | 260811 Modulinis skydelis | vnt | 1.0 | 1.0 | | |
| | 260812 Moduliniai prietaisai | vnt | | | | |
| | 390049 Elektrinis grąžtas | maš.val | 0.25 | 0.25 | 0.53 | 0.13 |
| N21P-0208 | Darbo užm. 157.98 Medžiagos 0.52 | | Mechanizmai 0.13 | | Iš viso | 158.63 |
| 10 | N21-440-2 | vnt. | | 3.0 | | |
| | Viršįtampių ribotuvų montavimas spintose | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.5 | žm.val. | 1.0 | 3.0 | 8.84 | 26.52 |
| | 260289 Tvirtinimo detalės | t | | | 2028.38 | |
| | 260297 Laidai | m | | | 0.61 | |
| | 260615 Šynlaidžiai | m | | | | |
| | 261261 Viršįtampių ribotuvai | vnt. | 1.0 | 3.0 | | |
| | 390049 Elektrinis grąžtas | maš.val | 0.15 | 0.45 | 0.53 | 0.24 |
| | 489205 Brigadinė mašina krovinės automašinos bazėje | maš.val | 0.25 | 0.75 | 16.9 | 12.68 |
| N21-440-2 | Darbo užm. 26.52 Medžiagos | | Mechanizmai 12.92 | | Iš viso | 39.44 |

| Sąm. eil. | Darbo, resursų pavadinimas | Mato vienetas | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|------------------|--|---------------|--------|--------------------|-----------|-------------|
| 11 | N21P-0706 | vnt. | | 5.0 | | |
| | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.5 | žm.val. | 0.31 | 1.55 | 8.84 | 13.7 |
| | 320012 Vidaus apšvietimo šviestuvai | vnt | 1.0 | 5.0 | | |
| | 489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | maš.val | 0.04 | 0.2 | 0.53 | 0.11 |
| N21P-0706 | Darbo užm. 13.7 Medžiagos | | | Mechanizmai 0.11 | Iš viso | 13.81 |
| 12 | N21-19 | 100m | | 34.55 | | |
| | Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.44 | žm.val. | 15.5 | 535.525 | 8.84 | 4734.04 |
| | 120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs) | kg | 7.2 | 248.76 | 2.03 | 504.98 |
| | 170043 Lydmetalis | kg | 0.1 | 3.455 | 28.14 | 97.22 |
| | 230010 Aliejinis lakas | kg | 1.4 | 48.37 | 7.78 | 376.32 |
| | 260111 Plieniniai vamzdžiai | m | 1.5 | 51.825 | | |
| | 260384 Kabelis | m | 102.0 | 3524.1 | | |
| | 260385 Švininiai antgaliai | kg | 1.7 | 58.735 | | |
| | 260386 Nuorodų lentelės | vnt | 10.0 | 345.5 | | |
| | 521757 Apkabos | vnt | 120.0 | 4146.0 | | |
| | 573081 Cementas | t | 0.0012 | 0.04146 | 120.08 | 4.98 |
| | 310185 Gervė elektros reversinė | maš.val | 2.2 | 76.01 | 3.14 | 238.67 |
| | 489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t | maš.val | 0.45 | 15.5475 | 29.54 | 459.27 |
| N21-19 | Darbo užm. 4734.04 Medžiagos 983.5 | | | Mechanizmai 697.94 | Iš viso | 6415.48 |
| 13 | N21-588 | vnt | | 26.0 | | |
| | Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 4.3 | žm.val. | 1.15 | 29.9 | 9.57 | 286.14 |
| | 120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais | vnt. | 4.0 | 104.0 | 0.13 | 13.52 |
| | 260897 Termostatas, montuojamas ant sienos | vnt | 1.0 | 26.0 | 171.7 | 4464.2 |
| | 489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | maš.val | 0.25 | 6.5 | 0.53 | 3.45 |
| N21-588 | Darbo užm. 286.14 Medžiagos 4477.72 | | | Mechanizmai 3.45 | Iš viso | 4767.31 |
| 14 | N21-589 | vnt | | 26.0 | | |
| | Termostatų demontavimas | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 4.3 | žm.val. | 0.72 | 18.72 | 9.57 | 179.15 |
| | 260898 Termostatas, montuojamas potinkinėje dėžutėje | vnt | 1.0 | 26.0 | | |
| | 489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | maš.val | 0.08 | 2.08 | 0.53 | 1.1 |
| N21-589 | Darbo užm. 179.15 Medžiagos | | | Mechanizmai 1.1 | Iš viso | 180.25 |
| 15 | R21-163 | vnt | | 26.0 | | |
| | Paskirstymo dėžutės montavimas, kai dėžutė sumontuota sienoje | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.5 | žm.val. | 0.31 | 8.06 | 8.84 | 71.25 |
| | 390049 Elektrinis grąžtas | maš.val | 0.06 | 1.56 | 0.53 | 0.83 |
| | 390051 Elektrinis pjūklas | maš.val | 0.25 | 6.5 | 0.53 | 3.45 |
| R21-163 | Darbo užm. 71.25 Medžiagos | | | Mechanizmai 4.28 | Iš viso | 75.53 |
| 16 | R21-163 | vnt | | 26.0 | | |
| | 100x100x70 mm paskirstymo dėžutės demontavimas, kai dėžutė sumontuota sienoje | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.5 | žm.val. | 0.31 | 8.06 | 8.84 | 71.25 |
| | 390049 Elektrinis grąžtas | maš.val | 0.06 | 1.56 | 0.53 | 0.83 |
| | 390051 Elektrinis pjūklas | maš.val | 0.25 | 6.5 | 0.53 | 3.45 |
| R21-163 | Darbo užm. 71.25 Medžiagos | | | Mechanizmai 4.28 | Iš viso | 75.53 |

| Šam. eil. | Darbo, resursų pavadinimas | Mato vienetas | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|-------------------|--|-------------------|----------|----------------------------|-----------|-------------|
| 17 | R33-330 | vnt. | | 8.0 | | |
| | Skydo demontavimas | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.5 | žm.val. | 0.4 | 3.2 | 8.84 | 28.29 |
| | 489205 Brigadinė mašina krovininės automašinos bazėje | maš.val | 0.1 | 0.8 | 16.9 | 13.52 |
| R33-330 | Darbo užm. 28.29 | Medžiagos | | Mechanizmai 13.52 | Iš viso | 41.81 |
| 18 | R21-5 | 100m | | 15.0 | | |
| | Iki 40 mm skersmens plieninių vamzdžių demontavimas (ištraukiant laidus) | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.83 | žm.val. | 11.3 | 169.5 | 8.25 | 1398.38 |
| R21-5 | Darbo užm. 1398.38 | Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | 1398.38 |
| 19 | N21-263 | 100m | | 1.0 | | |
| | Ižeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, prišaudant | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.56 | žm.val. | 20.6 | 20.6 | 8.95 | 184.37 |
| | 90056 Juostinis plienas (karštai valcuotas) | t | 0.128 | 0.128 | 878.02 | 112.39 |
| | 120038 Suvirinimo elektrodai | kg | 3.8 | 3.8 | 2.16 | 8.21 |
| | 120067 Mūrvinės | kg | 1.5 | 1.5 | | |
| | 120082 Statybiniai šoviniai | vnt | 200.0 | 200.0 | | |
| | 220095 Plastmasinis antgalis mūrvinėms | vnt | 200.0 | 200.0 | | |
| N21-263 | Darbo užm. 184.37 | Medžiagos 120.6 | | Mechanizmai | Iš viso | 304.97 |
| Skyriuje 1 | Darbo užm. 16037.63 | Medžiagos 5664.43 | | Mechanizmai 745.57 | Iš viso | 22447.63 |
| | Papildomų medžiagų vertė 3.00% | | | 169.93 | | |
| | Papildomų mechanizmų vertė 3.00% | | | | 22.37 | |
| | Sezoniniai darbai 15.00% (0.00) | | | | | |
| | Specifiniai darbai 17.00% | | | 168.66 | | |
| | Papildomas darbo užmokestis 8.00%(16037.63+168.66) | | | 1296.50 | | |
| | Viso: | | 17502.79 | 5834.36 | 767.94 | 24105.09 |
| | Soc.draudimo išlaidos 1.79%(16037.63+168.66+1296.50) | | 313.30 | | | |
| | Statinio statybos išlaidos | Viso: | 17816.09 | 5834.36 | 767.94 | 24418.39 |
| | Statyb vietės išlaidos 9.00% | | | | | 2197.66 |
| | Iš viso tiesioginės išlaidos | | | | | 26616.05 |
| | Pridėtinės išlaidos 20.90%(16037.63+168.66+1296.50) | | | | | 3658.08 |
| | Pelnas 5.00%(26616.05+3658.08) | | | | | 1513.71 |
| | Iš viso netiesioginės išlaidos | | | | | 5171.79 |
| | | | | Bendra vertė be PVM | | 31787.84 |
| | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | | 6675.45 |
| | | | | Bendra vertė su PVM | | 38463.29 |

2 Medžiagų žiniaraštis

| | | | | | | | |
|----|----------|----------------------------------|--------|-----|------|-------|---------|
| 1 | 88001001 | LED šviestuvai 44W | vnt. | 1.0 | 5.0 | 45.0 | 225.0 |
| 2 | 88001002 | Akumuliatorius | vnt. | 1.0 | 2.0 | 25.4 | 50.8 |
| 3 | 88001003 | Kištukinis lizdas IP44 | vnt. | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 12.0 |
| 4 | 88001004 | Vieno klavišo jungiklis IP44 | vnt. | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
| 5 | 88001005 | Instaliacinė dežutė | vnt. | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 2.5 |
| 6 | 88001006 | Virštinkinė skirstymo dežutė | vnt. | 1.0 | 26.0 | 0.99 | 25.74 |
| 7 | 88001007 | Patalpos šildymo termostatas | kompl. | 1.0 | 26.0 | 41.39 | 1076.14 |
| 8 | 88001008 | Virštampių ribotuvai 4P | vnt. | 1.0 | 3.0 | 99.8 | 299.4 |
| 9 | 88001009 | Kabelis Al. 4x240mm ² | m | 1.0 | 15.0 | 16.7 | 250.5 |
| 10 | 88001010 | Kabelis Al. 5x70 mm ² | m | 1.0 | 40.0 | 6.5 | 260.0 |
| 11 | 88001011 | Kabelis Cu 5x16mm ² | m | 1.0 | 50.0 | 12.9 | 645.0 |

| Sąm. eil. | Darbo, resursų pavadinimas | Mato vienetas | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|-------------------|--|--------------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|
| 12 | 88001012 Kabelis Cu 5x6 mm2 | m | 1.0 | 1720.0 | 5.6 | 9632.0 |
| 13 | 88001013 Kabelis Cu 5x2,5 mm2 | m | 1.0 | 100.0 | 2.02 | 202.0 |
| 14 | 88001014 Kabelis Cu 3x2,5 mm2 | m | 1.0 | 100.0 | 1.23 | 123.0 |
| 15 | 88001015 Kabelis Cu 4x1,5 mm2 | m | 1.0 | 30.0 | 0.86 | 25.8 |
| 16 | 88001016 Kabelis Cu 3x1,5 mm2 | m | 1.0 | 1400.0 | 0.61 | 854.0 |
| 17 | 88001017 Galinė mova 4x240mm2 | vnt. | 1.0 | 2.0 | 54.0 | 108.0 |
| 18 | 88001018 Antgalis kabeliui Al-240mm2 | vnt. | 1.0 | 8.0 | 2.1 | 16.8 |
| 19 | 88001019 Galinė mova 5x70mm2 | vnt. | 1.0 | 6.0 | 73.0 | 438.0 |
| 20 | 88001020 Antgalis kabeliui Al-70 mm2 | vnt. | 1.0 | 30.0 | 1.5 | 45.0 |
| 21 | 88001021 Plienio vamzdis d30 | m | 1.0 | 1500.0 | 3.01 | 4515.0 |
| 22 | 88001022 PVC vamzdis d50 | m | 1.0 | 100.0 | 0.99 | 99.0 |
| 23 | 88001023 Plienio vamzdis gofruotas d30 | m | 1.0 | 100.0 | 9.35 | 935.0 |
| 24 | 88001024 Pvc vamzdžio laikiklis | kompl. | 1.0 | 400.0 | 0.37 | 148.0 |
| 25 | 88001025 Kabelinės kopėtėlės KS-60-400 | m | 1.0 | 30.0 | 8.22 | 246.6 |
| 26 | 88001026 Cinkuota juosta 40x4 | m | 1.0 | 100.0 | 4.21 | 421.0 |
| 27 | 88001027 Skydas VJS-1 | kompl. | 1.0 | 1.0 | 857.85 | 857.85 |
| 28 | 88001028 Skydas VJS-2 | kompl. | 1.0 | 1.0 | 857.85 | 857.85 |
| 29 | 88001029 Skydas AS-1 | kompl. | 1.0 | 1.0 | 1051.8 | 1051.8 |
| 30 | 88001030 Skydas AS-2 | kompl. | 1.0 | 1.0 | 560.6 | 560.6 |
| 31 | 88001031 Skydas VJS-3 | kompl. | 1.0 | 1.0 | 975.0 | 975.0 |
| Skyriuje 2 | Darbo užm. | Medžiagos 24969.38 | Mechanizmai | | Iš viso | 24969.38 |
| | Statybvietės išlaidos 9.00% | | | | | 2247.24 |
| | Iš viso tiesioginės išlaidos | | | | | 27216.62 |
| | Pelnas 5.00%(27216.62) | | | | | 1360.83 |
| | Iš viso netiesioginės išlaidos | | | | | 1360.83 |
| | | | | | | <hr/> |
| | | | | | Bendra vertė be PVM | 28577.45 |
| | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | | 6001.26 |
| | | | | | Bendra vertė su PVM | <hr/> 34578.71 |
| | | | | | Iš viso žiniaraštyje 1 | <hr/> 73042.00 |