



PASTABOS:

1. Visos medžiagos ir prietaisai turi atitikti užsakovo pateiktą techninę specifikaciją;
2. Prieš užsakant gaminius būtina išsimačiuoti esamą situaciją;
3. Reikalavimai darbų kokybei pateikti techninėje specifikacijoje;
4. Prietaisai ir įranga, trukdantys atlikti darbus turi būti atjungti ar demontuoti, baigus darbus atstatyti į ne prastesnę kaip pradinę padėtį;
5. Apdailos medžiagos ir spalvos turi būti įrašomos į derinimų lentelę rangovo ir statytojo bendru sutarimu, pateikiant ne mažiau kaip tris skirtingus variantus;
6. Atliekant darbus turi būti imamasi visų reikalingų priemonių užtikrinančių, kad nebūtų neigiamos įtakos kitoms patalpoms ir nepabloginant jų būklės;
7. Prietaisų įrengimo ir unitazo aukštį derinti su statytoju prieš užsakant gaminius;
8. Prie šilto, šalto skaitiklių turi būti įrengtos revizinės durelės;
9. Grindų slenkstis ties durimis - ne daugiau kaip 2cm, esant daugiau kaip 2cm turi būti ardomas esamas išlyginamasis betono sluoksnis, arba (esant gelžbetoninei plokštei (wc g/b kapsulei) gremžiamas betonas ties durimis ir formuojamas grindų nuolydis link durų;

DERINIMŲ LENTELĖ

Data	Atitvara	Sprendiniai

0	2025	Statyba
Laida	Įteikimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
MB "EdSe"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIABŪČIO GYVENAMOJO NAMO DARIAUS IR GIRENO G. 50, VILNIUJE, BUTO NR. 13. PRITAIKYMO ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
37231	SPV	E. SEGŽDA
DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
BUTO PLANAS. ĮRENGIMO DARBAI		M 1:50
DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	25/02-TDP-BD-06
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, Konstitucijos pr. 3, LT-01105 Vilnius		1