

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAŖMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė SK2601 Mašinų stovėjimo aikštelės Rokiškio r. sav. Skemų km. Klevų 10, statyba**Statiny s 1 Mašinų stovėjimo aikštelės statyba****Žiniaraštis 1 Mašinų stovėjimo aikštelės statyba**

2026.04.22		Suma žiniaraščiui		EUR		
Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Žemės darbai						
2	N1P-0301	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	0,06		
3	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,68		
4	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,68		
5	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	3,0		
6	N1P-0903	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia iki 45kW (62AJ) k9=1.15	t.m2	0,3		
7	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14.k9=1.15	100m3	0,6		
Skyriuje 1						
2 Trinkelių dangos įrengimas						
1	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio) k9=1.15	100m3	0,9		
2	N27P-11-3	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	3,0		
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,0		
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	3,0		
5	253-7	Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm	m2	300,0		
6	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	1,4		
7	255-6	Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm	vnt	80,0		
8	255-8	Įvažiavimo gatvės bordiūras GB 100x15x(30-22) cm	vnt	60,0		
9	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (stiebų skaičius atramoje 1 vnt) k9=1.15	vnt.	2,0		
10	N57P-6101	Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais ištisine linija kelių ženklinimo mašinomis (linijos plotis 12.00 cm) k9=1.15	km	0,12		
Skyriuje 2						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: Algis Levandavičius
(Pavardė)

