

DARBŲ KIEKIAI

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Sporto salės vidaus patalpų remontas (1-1)				
1		Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams (100m2 horizont. projekc.)	100m2	3,5
2		Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	150,0
3		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	6,4435
4		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	6,4435
5		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	6,4435
6		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	6,4435
7		Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	6,4435
8		Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą	m3	1,0
9		Medinių durų angų išardymas	100m2	0,054
10		Priešgaisrinės vidaus durys (m2 bloko)	m2	3,4
11		Aliuminio profilio (avarinės) durys	vnt.	1,0
12		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	911,12
13		Sienų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	9,11
14		Sienų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	9,11
15		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	9,11
16		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	9,11
17		Sijų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	140,4
18		Sijų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1,404
19		Sijų vidinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,404
20		Sijų vidinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,404
21		Sijų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,404
22		Gerasis tinkuotų sijų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,404
23		Lentinių grindų ardymas (balkonas)	m2	107,06
24		Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas), balkonas	100m2	1,0706
25		Balkonų apdailos keitimas	m2	130,0
26		Lubų aptaisymas medinėmis lentelėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles (balkonų apačia)	100m2	1,3
27		Kalorifero, kurio svoris iki 0,125t, montavimas	vnt	4,0
28		Kalorifero pajungimo žarna	vnt.	8,0
29		Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdiniai d25mm	100m	0,36
30		Interjerinių kompaktinių LED šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas (po balkonais)	m.	72,0

2 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-12)

1	Medinių durų angų išardymas	100m2	0,063
2	Sąramų, kurių masė iki 0.3t, montavimas daugiaaukščiuose pastatuose	vnt	2,0
3	Perdangos išramstymas	vnt	4,0
4	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	15,0
5	Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	1,7
6	Vidaus durys (m2 bloko)	m2	6,3
7	OSB sienų aptaisymo išardymas	100m2	0,58
8	Pakabinamų lubų iš PVC daililėnčių išardymas	100m2	0,2778
9	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	27,78
10	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	32,5
11	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	60,36
12	Sienų nutinkuotų "Vetolit" arba aptaisytių gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,6036
13	Sienų nutinkuotų "Vetolit" arba aptaisytių gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,6036
14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,6036
15	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,6036
16	Lentinių grindų ardymas	m2	27,78
17	PVC kelių spalvų linoleumo dangą, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m2	0,2778
18	Savaime išsilyginantis grindų mišinys CERESIT CN71	kg	138,9
19	Gruntas	t	0,011112
20	"Polyflor" homogeninė PVC danga 2000 PUR 2.0mm (rul.)	m2	30,558
21	Klijai (paruošti naudojimui)	t	0,011112
22	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (LED)	vnt.	8,0
23	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0,15
24	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,225
25	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	3,0
26	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0
27	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,15
28	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,03
29	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,03

3 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-13)

1	Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100m2	0,021
2	Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą	m3	0,252
3	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	32,138
4	Ventiliatoriaus kanalinio keitimas	kompl.	1,0
5	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles (WC)	100m2	0,0627
6	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,0627
7	Lubų nutinkuotų "Vetolit" arba aptaisytių gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,0627

8	Lubų nutinkuotų "Vetoni" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu (WC)	100m2	0,0627
9	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,0627
10	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,0627
11	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (WC)	100m2	0,0627
12	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1,0
13	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	5,0
14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,34238
15	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,34238
16	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0627
17	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	0,5016
18	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	0,5
19	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m2	6,27
20	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai putų polistireno plokštės storis 150 mm	100m2	0,0627
21	Betoninių grindų dangų įrengimassiuurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,0627
22	Keraminių plytelių praplatintom siūlėm danga, kai plytelės klijuojamos sausų klijų mišiniais	100m2	0,0627
23	Boilerio demontavimas ir sumontavimas	kompl.	1,0
24	Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas	vnt	1,0
25	Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų	vnt.	1,0
26	Unitazų keitimas, kai unitazai pritaikyti žmonėms su negalia	vnt.	1,0
27	Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis (BIDÉ)	vnt.	1,0
28	PVC kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje	m	2,5
29	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių d25mm vamzdžių	100m	0,06
30	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	3,0
31	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (dvilempės bra, plafonai)	vnt.	1,0
32	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0,1
33	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,1
34	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	1,0
35	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,1

4 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-14)

1	Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus (persirengimo kambarių ir WC)	vnt	3,0
2	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	32,49
3	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0802
4	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,0802
5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,0802
6	Lubų nutinkuotų "Vetoni" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,0802

7	Lubų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,0802
8	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,0802
9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,0802
10	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,0802
11	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3,0
12	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	5,0
13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3039
14	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,3039
15	Vertikalių paviršių elastomerinė izoliacija, užtepant hidroizoliacinį mišinį "Procor 20" (dušo zona)	m2	14,25
16	Horizontalių paviršių elastomerinė izoliacija, užtepant hidroizoliacinį mišinį "Procor 10"	m2	8,02
17	Keraminių plytelių praplatintom siūlėm danga, kai plytelės klijuojamos sausų klijų mišiniais	100m2	0,0802
18	Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas	vnt	3,0
19	Šviestuvų keitimas (LED)	vnt.	2,0
20	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0,2
21	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,2
22	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėpta (jungikliai)	vnt.	1,0
23	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,2
24	Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	3,0
25	Dušo kabinos (pertvaros) montavimas	kompl.	3,0

5 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-17)

1	Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100m2	0,063
2	Sąramų, kurių masė iki 0.3t, montavimas daugiaaukščiuose pastatuose	vnt	2,0
3	Perdangos išramstymas	vnt	4,0
4	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	15,0
5	Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	0,7
6	Vidaus durys (m2 bloko)	m2	6,3
7	OSB sienų aptaisymo išardymas	100m2	0,58
8	Pakabinamų lubų iš PVC dailienės išardymas	100m2	0,2878
9	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	28,78
10	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	20,5
11	Sienų tinko pertrynimasis, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	62,0
12	Sienų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,62
13	Sienų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,62
14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,62
15	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,62
16	Lentinių grindų ardymas	m2	28,78
17	PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m2	0,2878

18	Savaime išsilyginantis grindų mišinys CERESIT CN71	kg	143,9
19	Gruntas	t	0,011512
20	Klijai (paruošti naudojimui)	t	0,011512
21	"Polyflor" homogeninė PVC danga 2000 PUR 2.0mm (rul.)	m2	31,658
22	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (LED)	vnt.	8,0
23	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0,25
24	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,285
25	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	3,0
26	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0
27	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,15
28	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,03
29	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,03
6 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-16)			
1	Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100m2	0,021
2	Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą	m3	0,252
3	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	32,138
4	Ventiliatoriaus kanalinio keitimas	kompl.	1,0
5	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles (WC)	100m2	0,0624
6	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,0624
7	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,0624
8	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu (WC)	100m2	0,0624
9	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,0624
10	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,0624
11	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (WC)	100m2	0,0624
12	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1,0
13	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	5,0
14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,34238
15	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,34238
16	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0624
17	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	0,5016
18	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	0,5
19	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m2	6,24
20	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 150 mm	100m2	0,0624
21	Betoninių grindų dangų įrengimassiuurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,0624
22	Keraminių plytelių praplatintom siūlėm danga, kai plytelės klijuojamos sausų klijų mišiniais	100m2	0,0624
23	Boilerio demontavimas ir sumontavimas	kompl.	1,0
24	Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas	vnt	1,0

25	Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų	vnt.	1,0
26	Unitazų keitimas, kai unitazai pritaikyti žmonėms su negalia	vnt.	1,0
27	Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis (BIDĖ)	vnt.	1,0
28	PVC kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje	m	2,5
29	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių d25mm vamzdžių	100m	0,06
30	Rankturių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	3,0
31	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (dvilempės bra, plafonai)	vnt.	1,0
32	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0,1
33	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,1
34	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	1,0
35	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,1

7 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-15)

1	Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus (persirengimo kambarių ir WC)	vnt	3,0
2	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	32,49
3	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0797
4	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,0797
5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,0797
6	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,0797
7	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,0797
8	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,0797
9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,0797
10	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,0797
11	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3,0
12	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	5,0
13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3039
14	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,3039
15	Vertikalių paviršių elastomerinė izoliacija, užtepant hidroizoliacinį mišinį "Procor 20" (dušo zona)	m2	14,25
16	Horizontalių paviršių elastomerinė izoliacija, užtepant hidroizoliacinį mišinį "Procor 10"	m2	7,97
17	Keraminių plytelių praplatintom siūlėm danga, kai plytelės klijuojamos sausų klijų mišiniais	100m2	0,0797
18	Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas	vnt	3,0
19	Šviestuvų keitimas (LED)	vnt.	2,0
20	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0,2
21	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,2
22	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1,0

23	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,2
24	Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	vnt	3,0
25	Dušo kabinos (pertvaros) montavimas	kompl.	3,0

8 Sporto salės langų apklijavimas matine plėvele (1-1)

1	Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m2 uždengto ploto)	100m2	0,832
---	--	-------	-------

9 Sporto salės grindų remontas (1-1)

1	Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	6,4
2	Gulekšnių ardymas	m2	640,0
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	23,0
4	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš žvyro mažų apimčių	m3	192,0
5	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m2	640,0
6	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 150 mm	100m2	6,4
7	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	1,35
8	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	6,4
9	Parketo lentelių danga (pritvirtinant grindjuostas ir nulakuojant)	100m2	6,4
10	Tinklinio stovų laikykiai (betonuojami į grindis)	vnt	2,0

10 Koridoriaus ir tambūro remontas (1-11, 1-5)

1	Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2 (laiptinė)	m2	40,0
2	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4
3	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,4
4	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais (laiptinė)	100m2	0,4
5	Sienų aptaisymo cementinėmis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	22,0
6	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	40,0
7	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	8,0
8	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2,68
9	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,68
10	Alpinariumo demontavimas	vnt	1,0
11	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm, kai sienos su angomis)	100m2	2,68
12	Cementinių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	1,2
13	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas iki 11 km	t	10,0
14	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	1,2
15	PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m2	1,2
16	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles (vamzdynų)	100m2	0,5
17	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) su laiptine	100m2	1,26
18	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) su laiptine	100m2	1,26

19	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu su laiptine	100m2	1,26
20	Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais su laiptine	100m2	1,26
21	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	45,0
22	Radiatorių pakeitimas	vnt.	8,0
23	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	
24	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,15
25	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	12,0
26	Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	38,0
27	Durų keitimas alium. profilio (dvi durys), nudaužant tinką (įėjimas)	m2	26,5
28	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (su spynos) iš koridoriaus į patalpas	m2	13,23
29	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,3
30	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,3
31	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	8,0
32	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (3 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai)	vnt.	8,0
33	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,3

11 Stogo remonto darbai

1	0,7m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	130,0
2	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	vnt.	11,0
3	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	1,65
4	Sutapdintas ventiliuojamas stogas, šiltinant mineralinės vatos pl., jas tvirtinant ir prilydant 2 sl. dangos	100m2	6,802
5	Apkrovas laikančios mineralinės vatos izoliacinės plokštės	m3	99,9894
6	Kietos mineralinės vatos plokštės plokšties stogams	m3	28,5684
7	Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas	m	44,0
8	Lietaus stovų apkalimas GK plokštėmis	m2	38,0
9	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4
10	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,38
11	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,38
12	Paruoštų dažymui sienų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,4

12 Krepšinio ir tinklinio stovų įrengimas (1-1)

1	Krepšinio konstrukcijos	kompl.	2,0
2	Tinklinio stovas	kompl.	1,0

13 Pandusas ir kiemas

1	Metalinių vartelių remontas	vnt	1,0
2	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	12,0
3	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	1,5
4	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	2,0

5	Gręžinių gręžimas poliems slankiuose gruntuose sraiginiu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D iki 500mm I-II grupės grunte	m	10,0
6	Panduso betonavimas siurbliu	m3	2,3
7	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,075
8	Žvyro pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių) ir vidinis kiemas	m3	10,0
9	Skaldos pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais ir vidinis kiemas	m3	16,2
10	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant skaldos pagrindo	100 m	0,25
11	3,0 cm storio pasluoksnio iš atsiju įrengimas ir vidinis kiemas	100m2	1,62
12	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (atsijos) vidinis kiemas	100m2	1,62
13	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas betono trinkelėmis	m2	8,5
14	Plieninių turėklų gaminimas	t	0,25
15	Plieno turėklai, grotelės (gruntuojant ir dažant du kartus)	t	0,25

14 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-2)

1	Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100m2	0,02
2	Vidaus durys (m2 bloko)	m2	2,0
3	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	12,86
4	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2,5
5	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	40,18
6	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,4018
7	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,4018
8	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4018
9	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,4018
10	PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m2	0,1286
11	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (LED)	vnt.	4,0
12	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100m	0,15
13	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,15
14	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	1,0
15	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0
16	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,15
17	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,02
18	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,02
19	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5