

Astera

## DARB KIEKI ŽINIARAŠTIS

Kompleksas Socialinio b sto remontas 2018-2026

Objektas Matulionio g. 53-10, Kupiškis

Žiniaraštis Remonto darbai

Iš viso už

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darb ir išlaid aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Iš viso
<b>S9-Specifiniai darbai</b>					
<b>S10-Sezoniniai darbai</b>					
1		Dur var i iš mimas	vnt.	4	
2		Dur stakt iš mimas iš medini pertvar	vnt.	4	
3		Karkasini apkaltini iš abiej pusi apkalu apkalt sien ardymas	m2	7,1	
4		Medini grindjuos i nuardymas	100 m	0,37	
5		Sen tapet nupl šimas	100 m2	0,91	
6		Sien ir lub apkalo išardymas	m2	114,55	
7		Jungikli , perjungikli , roze i demontavimas	100 vnt.	0,06	
8		Šviestuv demontavimas	100 vnt.	0,04	
9		Lentini grind atskir viet keitimas	m2	3	
10		Medini perdang šiltinimas iš viršaus, klojant tarp medini sij , 150 mm storio izoliacijos sluoksniu, kai universalios mineralin s vatos plokšt s	100 m2	0,24	
11		Perdang garo izoliacijos rengimas, kai izoliacin pl vel klojant iš viršaus	100 m2	0,24	
12		Sien šiltinimas iš vidaus termoiz. pl., rengiant medin karkas ir aptaisant gipso kart. pl.	100 m2	0,11	
13		Dvisluoksni gipsokartonio pertvar su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu rengimas	100 m2	0,1	
14		Sien karkas apkalimas tolesnei apdailai statybin mis plokšt mis - gipskartonio (dvigubo)	100 m2	1,82	
15		Lub karkas apkalimas statybin mis plokšt mis tolesnei apdailai gipskartonio	100 m2	0,24	
16		Grind išlyginam j sluoksni rengimas, naudojant orientuot skiedr plokštes (OSB)	100 m2	0,24	
17		Plastikini elektros instaliacijos kanal montavimas, tvirtinant prie gipskartonio arba medin s sienos (kanal skerspj vio plotas iki 25cm2)	100 m	0,8	
18		Elektros instaliacijos laid , kabeli iki 16 mm2 skerspj vio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100 m	0,8	
19		Virštinkini elektros instaliacini d žu i montavimas, tvirtinant prie gipskartonio arba medin s sienos, kai d žut s apvalios, d iki 100 mm	100 vnt.	0,12	
20		Interjerini kompaktini liuminescencini lemp šviestuv , tvirtinam prie lub montavimas	vnt.	4	
21		Laminuot grind rengimas	m2	21,75	
22		Grindjuos i tvirtinimas parketo (laminuot ) dang grindims. Grindjuost s minkštosios medienos	m	29,94	
23		Medini dur blok montavimas m rin se sienose, kai staktos tradicin s, vidin s durys iki 2,0 m2	m2	3,78	
24		Plienini dur blok montavimas medin se sienose, kai dur blokai iki 2,0 m2	m2	1,89	
25		Vidaus angokraš i tinko remontas cemento-kalki skiediniu	m2	4,8	
26		Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietilenini vamzdži , kuri d iki 32mm, klojant kanaluose	m	15	
27		Pagrindin s medžiagos	m	15	

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darb ir išlaid aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Iš viso
28		Plast.kanalizac.vamzdži , kuri d 50-100 mm, tiesimas	m	4	
29		Pagrindinis medžiagos	m	4	
30		Plastikini vamzdži rengimas, kai tarpaukštis 3 m (tarpaukštis)	vnt.	1	
31		Vidaus vamzdyn ardymas	m	2	
32		Movini ventili , iaup , vožtuv , kuri d iki 50 mm, prijung.	vnt.	3	
34		50 mm storio betono užtepas, atliekamas rankiniu būdu.	100 m2	0,02	
35		Kiekvieniems 5 mm betono užtepo, atliekamo rankiniu būdu, storio pokyčio pridėti ar atimti pagal N11-48.	100 m2	0,02	
36		Grind ritinini hidroizoliacij rengimas, klojant plvel , sukljuojant si les	m2	1,8	
37		Grind pagrindo išlyginimas "atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu	m2	1,8	
38		Keramini plyteli grind dangos rengimas ant išlyginto pagrindo, kai si l s iki 8 mm plo io.	m2	1,8	
39		Sien vidini pavirši glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,76	
40		Sien vidini pavirši glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,76	
41		Sien vidini pavirši pagrindo gruntavimas giliai sigerianiais gruntais voleliu	100 m2	0,76	
42		Sien vidini pavirši dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,76	
43		Sien vidini pavirši dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,76	
44		Sien vidini pavirši pagrindo gruntavimas dr gm atstumianiais gruntais voleliu	100 m2	0,16	
45		Vertikali pavirši izoliavimas, užtepat (glaistant) hidroizoliacin mišin Precor 20	m2	15,08	
46		Sien vidini pavirši aptaisymas keramin mis plytel mis, kai si li plotis iki 5 mm, plytel s plotas, m2 daugiau 0,012 iki 0,05	m2	15,08	
47		Lub pavirši glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,24	
48		Lub pavirši glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,24	
49		Lub pavirši pagrindo gruntavimas dr gm atstumianiais gruntais voleliu	100 m2	0,24	
50		Lub pavirši dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,24	
51		Lub pavirši dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,24	
52		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grind , kai kanalizacija plastikini vamzdži	kompl.	1	
53		Pagrindinis medžiagos	kompl.	1	
54		Plautuvi su vandens maišytuvais, tvirtinam prie sien , montavimas vieno skyriaus	kompl.	1	
55		vairi r ši ir tip vandens maišytuv montavimas	vnt.	1	
56		Vandens maišytuvai	vnt.	1	
57		Ašini ventiliatori montavimas sienose (languose)	vnt.	2	
58		Plienini apvali užlankini ortaki tiesi dali montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 160	m	3	
59		D m davikliai	vnt.	1	
60		Vandens t rinio šildytuvo montavimas	vnt.	1	
61		T rinis vandens šildytuv	vnt.	1	
62		Statybini šiukšli išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivariais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,8	
63		Statybini šiukšli išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivariais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,8	
64		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvien papildom kilometr pridėti	t	1,8	

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darb ir išlaid aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Iš viso
-------------	-------------	--------------------------	-----------	--------	---------

Iš viso:

PVM

21,00%

Iš viso su PVM:

Sudar :