

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

---

Tiekėjams

2026-05-14 Nr. VPS- 424

**DĖL ATSAKYO Į PAKLAUSIMĄ / PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO, PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS „BABĖNŲ ŠILO PRITAIKYMAS POILSIUI IR LAISVALAIKIUI, REKONSTRAVIMO DARBAI“ PIRKIMO Nr. 7119190)**

Gautas paklausimas:

**Klausimas.** „Susipažinę su „Babėnų šilo pritaikymas poilsiui ir laisvalaikiui, rekonstravimo darbai“ (pirkimo id7119190) pirkimo sąlygomis, kuriose numatyta įrengti tris medžių trsas, informuojame, kad pateikti duomenys šiuo metu neleidžia tiekėjui objektyviai įsivertinti darbų apimties, medžiagų poreikio ir kainos, nes trūksta esminės techninės informacijos.

1. Dėl taikytinų standartų

Konkurso sąlygose nenurodyta, ar trsas bus naudojamos su ar be instruktorių priežiūra. Pagal galiojančius Europos standartus:

- EN 15567-1 ir EN 15567-2 (virvių ir nuotykių parkų standartai) reikalauja instruktorių, gelbėjimo plano ir nuolatinės priežiūros. Todėl trsas, naudojamos be instruktorių, negali būti priskiriamos nuotykių parkams.
- Tokiu atveju įrenginiai patenka į žaidimų aikštelių įrangos kategoriją, kuriai taikomas EN 1176 standartas.

Atsižvelgiant į tai, prašome patvirtinti, kad trsas turi būti projektuojamos, gaminamos ir patikrinamos pagal EN 1176 standartą ir Lietuvos higienos normas HN 131:2023, kaip vaikams skirtos žaidimų aikštelės įrenginiai, tinkami naudoti be instruktorių.

2. Dėl trasų aukščio ir dangų

Pagal EN 1176:

- iki 60 cm laisvojo kritimo aukščio – smūgį slopinanti danga neprivaloma,
- 60–100 cm – leidžiama natūrali danga (žolė, žemė), jei ji nėra suplakta,
- virš 100 cm – privaloma sertifikuota smūgį slopinanti danga.

Kadangi konkurso sąlygose nurodytas maksimalus trsas aukštis yra 1,00 m, atkreipiame dėmesį, kad miškingoje teritorijoje dėl nelygaus reljefo faktinis laisvojo kritimo aukštis atskirose trsas vietose gali viršyti 1,00 m, kas pagal EN 1176 standartą lemtų smūgį slopinančios dangos įrengimo būtinybę. Prašome patikslinti, ar trsas turi būti projektuojamos taip, kad faktinis laisvojo kritimo aukštis neviršytų 1,00 m, o gal net 0,60 m visoje trsas atkarpoje.

3. Dėl trasų konstrukcijos ir atramų

Šiuo metu konkurso dokumentuose nurodyti tik trasų ilgiai ir schemos, tačiau nėra pateikta:

- elementų sąrašo,
- platformų išdėstymo,
- medžių skaičiaus ir jų vietos,
- ar medžiai apskritai tinkami naudoti kaip atramos,
- kiek trasų atkarpų numatoma,
- kiek reikės dirbtinių kolonų vietoje medžių.

Be šios informacijos tiekėjas negali:

- apskaičiuoti medžiagų poreikio,
- įvertinti konstrukcijų apkrovų,
- suplanuoti atramų kiekio,

- parengti realios sąmatos.

Prašome pateikti:

- trasų planą / schemą su atstumais,
- medžių išdėstymo planą su atstumais,
- informaciją, ar leidžiama naudoti dirbtines atramas,
- elementų sąrašą (kiek ir kokie tiltai, tinklai, platformos ir pan.).

Kol nėra aiškiai apibrėžta:

- kokio tipo įrenginiai turi būti įrengti,
- koks jų aukštis,
- kokie elementai sudarys trasas,
- kiek yra tinkamų medžių,
- kiek reikės dirbtinių kolonų,
- koks standartas taikomas,

tiekejais negali objektyviai įvertinti darbų apimties ir pateikti pagrįsto pasiūlymo.

Prašome pateikti aukščiau nurodytą informaciją arba patikslinti techninę specifikaciją“.

### Atsakymas.

Atsižvelgdama į gautą paklausimą, perkančioji organizacija tikslina pirkimo dokumentus ir pateikia Medžių lajų aprašymą (pridedama).

Perkančioji organizacija **tikslina** specialiųjų pirkimo sąlygų punktus: 3.2 punktą ir jį išdėsto taip:

„Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti objektą (darbų atlikimo vietą).


Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektą, turi specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytais terminais pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytas susitikimo laiką“.

1 priedo „Terminai“ 5 punktą ir jį išdėsto taip:

5.	Objekto apžiūra bus vykdoma:	Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos	
----	------------------------------	--	--

Kadangi buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų, Viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4 punktu, **nukelia pasiūlymų pateikimo terminą iš 2026 m. gegužės 15 d. 8.45 val. į 2026 m. gegužės 25 d. 8.45 val.**

Komisijos pirmininkas



Dalius Ramonas