

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus modelis, tiekimo šaltinis, procesas, prekių ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Rangovas, siūlydamas kitokį nei nurodyta sprendinį, turi įrodyti, kad jo pasiūlyti sprendiniai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Užsakovas ir rangovas, kuris bus nustatytas laimėjusiu pirkimą, pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pasirašys sutartį dėl pėsčiųjų tako remonto darbų vykdymo, kurios neatskiriama dalis bus ši techninė specifikacija.
3. Vykdamas pirkimo sutartį bus laikomasi reikšmingos žalos nedarymo principo, darbai vykdomi vadovaujantis statybos veiklą ir aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. *Atlikdamas darbus rangovas įsipareigoja tinkamai tvarkyti atliekas, informacija apie tinkamą atliekų tvarkymą atliekų išvežimo deklaracijose, kurias rangovas įsipareigoja pateikti bet kada užsakovui paprašius.*
4. Darbai atliekami vadovaujantis technine specifikacija. Pirkimo dokumentuose nurodyti darbų kiekiai yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tikslu darbų, kuriuos rangovui reikės atlikti, kiekiu. Jei rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą. Darbų, kurie nėra numatyti pirkimo dokumentuose, bet yra susiję su perkamų darbų sprendinių įgyvendinimu, kiekių apskaičiavimo ir kaštų įsivertinimo rizika yra perduodama rangovui.

1. Pirkimo objektas

Pirkimo objektas – pėsčiųjų tako, esančio adresu Vyturio g. 12, Jurbarko k., Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav. remonto darbai

2. Darbų apimtis

Rangovas privalo atlikti šiuos darbus:

2.1. Paruošiamieji ir ardymo darbai

- Asfaltbetonio dangos ardymas
- Esamų betoninių bordiūrų (šaligatvio) išardymas
- Grunto kasimas keičiant grindų (takų) altitudes (II grupės gruntas)

2.2. Pagrindų įrengimas

- Išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio–žvyro mišinio įrengimas
- Grunto tankinimas mechanizuotomis priemonėmis (I–II grupės gruntai)

2.3. Bordiūrų įrengimas

- Naujų gumuotų bordiūrų įrengimas
- Bordiūrai turi būti montuojami ant betoninio pagrindo

2.4. Betoninių konstrukcijų darbai

- Cementinių išlyginamųjų sluoksnių su armavimo tinklais įrengimas
- Takų betoninių pagrindų įrengimas

2.5. Dangų įrengimas

- Betoninių plytelių dangos įrengimas
- Paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų ir deformacijų

2.6. Papildomi darbai

- Grunto, statybinių atliekų išvežimas
- Statybvietės sutvarkymas po darbų

3. Techniniai reikalavimai

3.1. Medžiagos

- Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

3.2. Darbų kokybė

- Visi darbai turi būti atliekami laikantis STR ir kitų galiojančių teisės aktų

4. Darbų kiekliai

Kiekliai pateikiami preliminarūs:

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
1		Asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba k8=1.09,k9=1.15	100m ³	0.108
2		Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	120.000
3		Grunto kasimas, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m ³	72.000
4		Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k9=1.15	100m ³	0.540
5		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15	100m ³	0.540
6		Gumuotų bordūrų įrengimas k9=1.15	100m	1.200
7		Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	0.950
8		Takų betonavimas	m ³	15.000
9		5 cm storio betoninių plytelių šaligatvio įrengimas k9=1.15	100m ²	1.800
10		I-II grupės grunto kasimas prikabinamais 3m ³ kaušo talpos skreperiais, pervežant jį iki 100m k9=1.15	t. m ³	0.720

5. Kokybės kontrolė

- Užsakovas turi teisę atlikti nepriklausomą patikrą

- Defektai turi būti pašalinti rangovo sąskaita
-

6. Darbų terminai

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS - Darbai turi būti atlikti per 3 mėn. – t. y. laikas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo užsakovui, kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

7. Garantija

- Ne mažiau kaip 5 metų garantija atliktiems darbams
 - Garantiniu laikotarpiu atsiradę defektai šalinami rangovo lėšomis
-

8. Darbų sauga ir aplinkosauga

- Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų
 - Užtikrinti aplinkos apsaugą (dulkių, triukšmo kontrolė)
 - Atliekos turi būti tvarkomos pagal teisės aktus
-

Remontuojamo pėsčiųjų tako schema:

