

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**Statinių grupė**      **AL7606 Liepų g. Ūdrijos k., Alytaus rajonas paprastasis remontas (Pradžios koordinatės: X: 6033530 Y: 491733 Pabaigos koordinatės: X: 6033873 Y: 492044)**

**Statiny**                      **1 Susisieikimo komunikacijos**

**Žiniaraštis**                      **1 Susisieikimo komunikacijos**

**Suma žiniaraščiui   EUR**

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina                      EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

### 1 Remonto darbai

1.	Velėnos nuo kelkraščių sustūmimas, pakrovimas, transportavimas iki 5km atstumu	m <sup>3</sup>	87		
2.	Kelio griovių kasimas, kai išvežamas gruntas 10 km atstumu	m <sup>3</sup>	8,5		
3.	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	m <sup>2</sup>	29		
4.	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	m <sup>2</sup>	29		
5.	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu	m <sup>2</sup>	29		
6.	A/b dangos frezavimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę tolimesniam naudojimui iki 5km atstumu	m <sup>2</sup>	1742		
7.	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m <sup>2</sup>	1742		
8.	Plotų tankinimas mechanizuotu būdu	m <sup>2</sup>	1742		
9.	Skaldos pagrindo įrengimas 70 procentų skaldos su 30 procentų NAG	m <sup>3</sup>	187,4		
10.	Siūlių sandarinimas mastika	m	25		
11.	6cm dangos sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 16PD įrengimas (kartu su nuvažomis)	m <sup>2</sup>	1742		
12.	Kelkraščių sustiprinimas 5cm grunto (augalinio) su 70 proc. skaldos mišinio sluoksniu	m <sup>2</sup>	905		
13.	Pažeistų plotų atstatymo darbai	m <sup>2</sup>	468		
14.	Esamos g'b pralaidos demontavimas	m	40		

15.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	m <sup>3</sup>	10		
16.	Pralaidų d400 įrengimas su žemės, užpylimo ir tankinimo darbais	m.	30		
17.	d400 vandens pralaidos antgalių įrengimas	vnt.	6		
18.	Pralaidų d300 įrengimas su žemės, užpylimo ir tankinimo darbais	m.	8		
19.	d300 vandens pralaidos antgalių įrengimas	vnt.	2		
Iš viso Eur be PVM:					0,00
PVM 21.00%, Eur:					0,00
Iš viso Eur su PVM:					0,00