

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė **AL7637 Pagirių g. Krokialaukio mstl., Alytaus rajonas paprastas remontas (Pradžios koordinatės: X: 6033085 Y: 484699 Pabaigos koordinatės: X: 6032983 Y: 484185)**

Statinys **1 Susisieikimo komunikacijos**

Žiniaraštis **1 Susisieikimo komunikacijos**

| Suma žiniaraščiui EUR | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--------|---------------|---------|
| Sam. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina | EUR |
| | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Remonto darbai | | | | | |
| 1. | Velėnos nuo kelkraščių sustūmimas, pakrovimas, transportavimas iki 5km atstumu | m³ | 88,5 | | |
| 2. | A/b dangos frezavimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę tolimesniam naudojimui iki 5km atstumu | m² | 1989 | | |
| 3. | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu | m² | 1989 | | |
| 4. | Plotų tankinimas mechanizuotu būdu | m² | 1989 | | |
| 5. | Skaldos pagrindo įrengimas 70 procentų skaldos su 30 procentų NAG | m³ | 218,8 | | |
| 6. | 6cm dangos sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 16PD įrengimas (kartu su nuvažomis) | m² | 1989 | | |
| 7. | Siūlių sandarinimas mastika | m | 21 | | |
| 8. | Kelkraščių sustiprinimas 5cm grunto (augalinio) su 70 proc. skaldos mišinio sluoksniu | m² | 970 | | |
| 9. | Pažeistų plotų atstatymo darbai | m² | 445 | | |
| 10. | Esamos g/b pralaidos D500 demontavimas | m | 15 | | |
| 11. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | m³ | 3,75 | | |
| 12. | Pralaidų d400 įrengimas su žemės, užpylimo ir tankinimo darbais | m. | 18 | | |
| 13. | d400 vandens pralaidos antgalių įrengimas | vnt. | 2 | | |
| 14. | G/b šulinio angos aukščio sureguliuavimas (liukas nesikeičia) | vnt. | 6 | | |
| 15. | Buitinių nuotekų apžiūros šulinėlių aukščio sureguliuavimas (dangčiai nesikeičia) | vnt. | 14 | | |
| | | Iš viso Eur be PVM: | | | 0,00 |
| | | PVM 21.00%, Eur: | | | 0,00 |
| | | Iš viso Eur su PVM: | | | 0,00 |