

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė **AL7639 Šiugždų g. Krokialaukio mstl., Alytaus rajonas paprastas remontas (Pradžios koordinatės: X: 6033794 Y: 483881 Pabaigos koordinatės: X: 6033835 Y: 483788)**

Statinys **1 Susisieikimo komunikacijos**

Žiniaraštis **1 Susisieikimo komunikacijos**

Suma žiniaraščiui EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

1.	Velėnos nuo kelkraščių sustūmimas, pakrovimas, transportavimas iki 5km atstumu	m ³	15		
2.	A/b dangos frezavimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę tolimesniam naudojimui iki 5km atstumu	m ²	617		
3.	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	617		
4.	Plotų tankinimas mechanizuotu būdu	m ²	617		
5.	Skaldos pagrindo įrengimas 70 procentų skaldos su 30 procentų NAG	m ³	67,9		
6.	Siūlių sandarinimas mastika	m	3,5		
7.	6cm dangos sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 16PD įrengimas (kartu su nuvažomis)	m ²	617		
8.	Kelkraščių sustiprinimas 5cm grunto (augalinio) su 70 proc. skaldos mišinio sluoksniu	m ²	283		
9.	Pažeistų plotų atstatymo darbai	m ²	324		
10.	Esamos g\b pralaidos D500 demontavimas	m	10		
11.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	m ³	2,5		
12.	Pralaidų d400 įrengimas su žemės, užpylimo ir tankinimo darbais	m.	9		
13.	d400 vandens pralaidos antgalių įrengimas	vnt.	2		

Iš viso Eur be PVM: 0,00

PVM 21.00%, Eur: 0,00

Iš viso Eur su PVM: 0,00