

Statinių grupė AL7620 Varanausko g. Santaikos k., Alytaus rajonas paprastas remontas (Pradžios koordinatės: X: 6027778 Y: 487694 Pabaigos koordinatės: X: 6028329 Y: 487497)

Statinsys 1 Susisieikimo komunikacijos

Žiniaraštis 1 Susisieikimo komunikacijos

Suma žiniaraščiui EUR					
Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	EUR
				Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai					
1.	Velėnos nuo kelkraščių sustūmimas, pakrovimas, transportavimas iki 5km atstumu	m³	117		
2.	A/b dangos frezavimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę tolimesniam naudojimui iki 5km atstumu	m²	2490		
3.	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m²	2490		
4.	Plotų tankinimas mechanizuotu būdu	m²	2490		
5.	Skaldos pagrindo įrengimas 70 procentų skaldos su 30 procentų NAG	m³	273,9		
6.	6cm dangos sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 16PD įrengimas (kartu su nuvažomis)	m²	2490		
7.	Siūlių sandarinimas mastika	m	73		
8.	Kelkraščių sustiprinimas 5cm grunto (augalinio) su 70 proc. skaldos mišinio sluoksniu	m²	1103		
9.	Pažeistų plotų atstatymo darbai	m²	1100		
10.	Esamos g\b pralaidos demontavimas	m	24		
11.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	m³	6		
12.	Pralaidų d400 įrengimas su žemės, užpylimo ir tankinimo darbais	m.	9		
13.	d400 vandens pralaidos antgalių įrengimas	vnt.	2		
14.	Pralaidų d300 įrengimas su žemės, užpylimo ir tankinimo darbais	m.	10		
15.	d300 vandens pralaidos antgalių įrengimas	vnt.	2		

Iš viso Eur be PVM: 0,00

PVM 21.00%, Eur: 0,00

Iš viso Eur su PVM: 0,00