



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TVIRTINU
Savivaldybės administracijos
direktorius
Jevgenijus Bardauskas
2026-05-

PIRKIMAS „KRANTOTVARKOS ATNAUJINIMO DARBAI PAJŪRIO REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE 2026 M.“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA

1. Užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Rekvizitai: Adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Juridinio asmens kodas: 188773688, Telefonas: (+370 46) 47 20 25, El. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

1.2. Paslaugų teikimo vieta: Pajūrio regioninio parko Karklės etnokultūrinis draustinis, Kretingalės sen., Klaipėdos rajonas.

1.3. Sutarties trukmė: Visi darbai turi būti atlikti iki 2026 m. spalio 9 d.

1.4. Trumpas darbų apibūdinimas: Laiptų ir takų keitimo darbai įgyvendinami siekiant sustiprinti kranto zonos stabilumą mažinant rekreacinės apkrovos poveikį bei tvarkant kranto zonos erozijos židinius, kartu siekiant sumažinti kasmet intensyvėjantį stichijų poveikį krantams intensyviausiai poilsiautojų lankomose Pajūrio regioninio parko teritorijose. Darbai įgyvendinami pagal Priemonę: Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas pajūrio savivaldybėse, „Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas pajūrio savivaldybėse 2026-04 Nr. BL-AM-PJT03“.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2. Darbų apimtys ir techniniai parametrai: nurodyti 1 lentelėje.

Krantotvarkos darbai Pajūrio regioninio parko teritorijoje, susideda iš:

I. Susidėvėjusių medinių laiptų Karklės etnokultūriniame draustinyje pašalinimas ir naujų medinių laiptų su terasa įrengimas (koordinatėmis 55.80846, 21.06604, Placio g. 68A).

Priede pridedamos nuotraukos su esamos būklės laiptais.

II. Susidėvėjusių medinių takų Karklės etnokultūriniame draustinyje pašalinimas ir naujų medinių takų įrengimas:

1. Susidėvėjusių medinių takų ilgis (koordinatėmis 55.77932, 21.07387 Pasakos g. 2, Kukuliškiai) – 21,5 m; takų plotis – 1,5 m;

2. Susidėvėjusių medinių takų ilgis (koordinatėmis 55.80814, 21.06607 Placio g. 68A, Karklė) – 27 m (21 m vientiso tako, 4 pakopos, kurių bendras ilgis 6 m); takų plotis – 1,5 m;

Priede pridedamos nuotraukos su esamos būklės takais.

1 lentelė. Atliekamų darbų aprašymas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Darbų įkainis	Darbų kiekis	Darbų kaina
1	2	3	4	5	6=4x5
I	Susidėvėjusių medinių laiptų su terasa pašalinimas ir naujų medinių laiptų su terasa įrengimas				
1.	Susidėvėjusių medinių laiptų išardymas: ilgis – 13,5 m iki terasos; laiptų plotis – 1,5 m;	m		13,5	
2.	Susidėvėjusių medinių laiptų terasos išardymas: ilgis – 3 m; plotis – 3 m.	m ²		9	
3.	Paruošiamieji darbai (kopų šlaitų kasimas)	m		13,5	
4.	Naujų laiptų įrengimas: ilgis – 13,5 m iki terasos; laiptų plotis – 1,5 m	m		13,5	
5.	Naujos terasos įrengimas: ilgis – 3 m; plotis – 3 m	m ²		9	
6.	Išardytų senų laiptų ir terasos medžiagų, konstrukcinių dalių perdavimas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kretingalės seniūnijai	m ²		33,75	
II	Susidėvėjusių medinių takų pašalinimas ir naujų medinių takų įrengimas				
1.	Susidėvėjusių medinių takų išardymas: ilgis – 21,5 m; takų plotis – 1,5 m;	m		21,5	
1.1.	Naujų takų įrengimas: ilgis – 21,5 m; takų plotis – 1,5 m	m		21,5	
2.	Susidėvėjusių medinių takų išardymas: ilgis – 27 m (21 m vientiso tako, 4 pakopos, kurių bendras ilgis 6 m); takų plotis – 1,5 m;	m		27,0	
2.1.	Naujų takų įrengimas: ilgis – 27 m (21 m vientiso tako, 4 vnt. pakopų, kurių bendras ilgis 6 m); takų plotis – 1,5 m	m		27,0	
3.	Išardytų senų takų medžiagų, konstrukcinių dalių perdavimas (nuvežimas) Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kretingalės seniūnijai	m		48,5	
			Pridėtinės vertės mokestis (PVM):		
			Šamatos kaina su PVM:		

I. Susidėvėjusių medinių laiptų ir terasos Karklės etnokultūriniame draustinyje pašalinimo reikalavimai:

- Išardomos ir pašalinamos visos konstrukcinės susidėvėjusių laiptų dalys ir tvirtinimo medžiagos;
- Visos medžiagos ir konstrukcinės dalys iš teritorijos perduodamos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kretingalės seniūnijai.
- Kadangi laiptai yra ypač jautrioje ir sunkiai prieinamoje vietoje, ardymui naudojami tik rankiniai mechanizmai ir įrankiai, draudžiama naudoti sunkiąją techniką;
- Laikančiosios konstrukcijos tvirtinamos ant atraminių stulpų (200x20x20cm); Stulpai įrengiami kas 3 metrus (ties gulekšnių sujungimu), įkasant nemažiau 0,7 metro į žemę;
- Pakopos tvirtinamos ant trikampių, dedamos ant gulekšnių.

Terasos įrengimas:

- ✓ Įrengiamai terasai formuoti laiptams naudojamos lentos (300x15x5cm) su užapvalintais kraštais ir gulekšniai (300x20x15cm), lentos prikalamos 12 cm ilgio vinimis, o gulekšniai tarpusavyje sujungiami metalinėmis kabėmis.

II. Susidėvėjusių medinių takų Karklės etnokultūriniame draustinyje pašalinimo reikalavimai:

- Išardomos ir pašalinamos visos konstrukcinės susidėvėjusių takų dalys ir tvirtinimo medžiagos;
- Visos medžiagos ir konstrukcinės dalys iš teritorijos perduodamos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kretingalės seniūnijai.
- Kadangi takai jautrioje ir sunkiai prieinamoje vietoje, ardymui naudojami tik rankiniai mechanizmai ir įrankiai, draudžiama naudoti sunkiąją techniką;
- Lentos tvirtinamos ant atraminių gulekšnių (150x10x10cm).

Laiptų ir takų konstrukcinės dalys tarpusavyje tvirtinamos vinimis ir kabėmis, prieš kalant išgręžiamos paruošiamosios skylutės. Visa naudojama mediena – **ažuolas**. Naudojama mediena turi būti be puvinio ir kitų pažeidimų, įtrūkimų, ne mažiau kaip ABC kokybės klasės. Prieš pradėdant darbus privaloma darbų aptarimas vietoje ir darbų veiklos apžiūra su užsakovu. Laiptų porankiai turi būti nušlifuoti, kad nesusižeistų rankų.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2.1. Specifinė veikla.

Atliekant darbus būtina atsižvelgti į tai, kad darbai vyksta valstybės saugomoje, gamtiškai jautrioje pajūrio zonos teritorijoje. Visi darbai atliekami rankiniu būdu nenaudojant sunkiųjų mechanizmų. Darbų eigoje saugoti pajūrio augmeniją ir aplinką. Atlikus projekte numatytus darbus kruopščiai surinkti visas gamybinės atliekas ir sutvarkyti teritoriją, kurioje buvo vykdomi darbai.

Darbų vietos tikslinamos su darbų užsakovu bei jos gali kisti darbų eigoje (toje pačioje teritorijoje, ne didesniu atstumu kaip 0,5 metrų nuo esamo) atsižvelgiant į ekspertų pastabas bei krantotvarkos plano sprendinius, tačiau bet koku atveju nekeičiant darbų apimtį bei kitų esminių sąlygų.

2.2. Projekto valdymas ir rangovo užduotys ir įsipareigojimai.

Darbų vietas tikslinamos su darbų užsakovu bei jos gali kisti darbų eigoje atsižvelgiant į ekspertų pastabas bei krantotvarkos plano sprendinius, tačiau bet koku atveju nekeičiant darbų apimtį bei kitų esminių sąlygų.

2.3. Kiti reikalavimai. Darbų vykdymo metu turi būti užtikrinta darbų sauga bei pašalinių žmonių saugumas, darbai atliekami taip kad būtų išvengta neigiamo poveikio aplinkai.

2.4. Aplinkos apsaugos reikalavimai. Ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

3. MONITORINGAS IR VERTINIMAS.

3.1. Rodiklių apibrėžimas. Atliktų darbų kiekis nustatomas vertinant 1 lentelėje įvardintų veiklų įvykdymą. Kokybiniai rodikliai vertinami abipusiu sutarimu, o kilus nesutarimams užsakovas gali kreiptis į nepriklausomus ekspertus dėl darbų kokybės vertinimo. Darbų įvykdymo kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai fiksuojami darbų priėmimo ir perdavimo aktais.

3.2. Specialūs reikalavimai. Bet kokius veiklų parametrų pakeitimus būtina raštu derinti su Užsakovu – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Iškilus neaiškumams ar kitoms nenumatytoms sąlygoms, problemos sprendžiamos abipusiu sutarimu.

Laiptų esamos būklės nuotraukos (koordinatėmis 55.80846, 21.06604, Placio g. 68A).







1.1. Takų esamos būklės nuotraukos (koordinatėmis 55.77932, 21.07387 Pasakos g. 2, Kukuliškiai).



2.1. Takų esamos būklės nuotraukos (koordinatėmis 55.80814, 21.06607 Placio g. 68A, Karklė).



Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus
patarėja

Kristina Stulpinienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimas „Krantotvarkos atnaujinimo darbai Pajūrio regioninio parko teritorijoje 2026 m.“ techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-13 Nr. A37-156
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Stulpinienė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-13 15:15
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-03-30 07:28 - 2027-03-30 07:28
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Bakaitienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-13 15:28
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-04-16 07:53 - 2027-04-16 07:53
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-13 15:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-24 14:31 - 2026-10-24 14:31
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-13 nuorašą suformavo Kristina Stulpinienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-13 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“