


TVIRTINU

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos

Žemės ūkio skyriaus vedėja

Lilija Savickienė

2026 m. balandžio mėn. 28 d.



## PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. **Statytojas:** Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis.
2. **Objektas:** Pakruojo rajono Laipuškių ir Gačionių k. v. up. Mažupė (su tiltu) ir joje esančių melioracijos statinių techninis darbo projektas ir rekonstravimo darbai.
3. **Projektavimo stadija:** techninis darbo projektas.
4. **Statybos rūšis:** rekonstrukcija.
5. **Statinio kategorija:** ypatingas statinys.
6. **Statinių grupė:** melioracijos statiniai.
7. **Statinių vieta:** Pakruojo rajono savivaldybės Laipuškių ir Gačionių kadastro vietovės (pridedama vietovės schema).
8. **Pagrindiniai rodikliai techniniam darbo projektui parengti:**
  - rekonstruojamų griovių ilgis – 3,80 km;
  - rekonstruojamų drenažo žiočių skaičius – 44 vnt.
  - rekonstruojamų tiltų skaičius – 1 vnt.
9. **Techninis darbo projektas rengiamas:** vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu (Žin., 1993, Nr.71-1326; 2004 Nr. 28-877), melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 3-59) ir MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2006, Nr.6-227), melioracijos normatyviniai dokumentais MND Nr.11 „Griovių, jų įrenginių rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas“ 1995m., Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4582), kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, projektavimo užduotimi.
10. **Specialieji reikalavimai:**
  - 10.1. Atlikti tyrinėjimus ir parengti tyrinėjimo dokumentaciją. Įsivertinti griovių patvenkimą, kad tiksliai ištyrinėjimui reikalingas bebrų užtvankų išardymas. Informuoti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių dėl užtvankų išardymo tikslingumo.
  - 10.2. Projekte numatyti:
    - 10.2.1. Blogos būklės tilto rekonstrukcijos sprendinius;
    - 10.2.2. Krūmų ir kitos augmenijos pašalinimo darbus nuo griovio šlaitų ir dugno;
    - 10.2.3. Šėnų pašalinimo darbus iš griovio dugno;
    - 10.2.4. Esamų paviršinio vandens nuvedimo latakų atstatymo darbus;
    - 10.2.5. Senų žiočių pakeitimą naujomis žiotimis.
  - 10.3. Pilnos sudėties Projekto 1 egz. pateikti Užsakovui sprendinių pritarimui, statinio techninių-ekonominių rodiklių patvirtinimui.
  - 10.4. Prieš Užsakovui patvirtinant Projektą, projektuotojas privalo pristatyti Projekto sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo techninei užduočiai (techninei specifikacijai).
  - 10.5. Gavus Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus atsakingo

specialisto pritarimą projektiniams sprendiniams parengti techninį darbo projektą „Pakruojo rajono Laipuškių ir Gačionių k. v. up. Mažupė (su tiltu) ir joje esančių melioracijos statinių techninis darbo projektas ir rekonstravimo darbai“.

10.6. Parengus ir suderinus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus atsakingu specialistu projektinius sprendinius, atlikti jų derinimą su technines sąlygas išdavusiomis institucijomis, inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimų žemės sklypų savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų žemės sklypų ribas.

10.7. Parengti visus privalomus projekto rengimo dokumentus, reikalingus techninėms sąlygoms gauti.

10.8. Pateikti techninį darbo projektą ir kitus reikalingus dokumentus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, reikalingus projekto „Pakruojo rajono Laipuškių ir Gačionių k. v. up. Mažupė (su tiltu) ir joje esančių melioracijos statinių techninis darbo projektas ir rekonstravimo darbai“ statybos leidimui gauti.

10.9. Privalomas statybą leidžiantis dokumentas. Statybų leidimą užsako ir apmoka Rangovas savo lėšomis.

10.10. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal Užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai.

10.11. Projekto ekspertizę organizuoja ir apmoka Užsakovas.

10.12. Suderinęs su Užsakovu, projektuotojas 1 egz. Projekto su kompiuterine laikmena pateikia ekspertizės paslaugų teikėjui.

10.13. Projektuotojas pataiso projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas per 3 darbo dienas nuo pastabų gavimo.

10.14. Privalomas elektroninis statybos darbų žurnalas. Elektroninį statybos darbų žurnalą apmoka Rangovas savo lėšomis.

10.15. Darbai turi būti atlikti pagal techninį darbo projektą.

## **11. Nurodymai dėl projekto komplektacijos:**

11.1. bendroji dalis. Šią dalį sudaro aiškinamasis raštas, darbų kiekių žiniaraščiai ir brėžiniai;

11.2. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;

11.3. statinio projekto atskirų dalių sprendiniai tarpusavyje turi būti suderinti ir vienas kitam neprieštarauti.

**12. Projektinės dokumentacijos egzempliorių skaičius:** trys popieriniai egzemplioriai ir vienas egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje (USB rakte).

Darbų kiekių žiniaraščius pateikti su įkainių pavadinimais kompiuterinėje laikmenoje (Excel programos failo formatu).

## **13. Projekto rengimo terminas:**

13.1. techninis darbo projektas parengiamas ir Užsakovui pateikiamas iki 2026 m. rugsėjo mėn. 1 dienos;

13.2. Pakruojo rajono Laipuškių ir Gačionių k. v. up. Mažupė (su tiltu) ir joje esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbai turi būti atlikti iki 2026 m. gruodžio 4 d.

Užduotį parengė:

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Gintarė Balnienė