

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **Suviekas Suvieko bendruomenės namai**Statinys **2 Paslaugų kabinetai**Žiniaraštis **1 Remontas**

2026.05.19

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	R7-4	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	5.000		
2	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	52.000		
3	R11-126	Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas iki 5 m2	m2	46.000		
4	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	34.000		
5	N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	0.880		
6	N15-52	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas k8=1.09	100m2	0.390		
7	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	48.000		
8	R5-4	Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas	m2	48.000		
9	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių)	m3	9.000		
10	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0.450		
11	N11P-0201	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių k8=1.14	m2	48.000		
12	N11P-1401	Cementinio skiedinio grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 50 mm	100m2	0.480		
13	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	11.000		
14	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	51.000		
15	N21P-0314	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.120		
16	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.850		
17	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.850		
18	N21P-0705	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų	vnt.	11.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	N21-198	šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	100vnt	0.050		
20	N21-205	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.070		
21	N21-190	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100m	1.300		
22	N11P-0405	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m2	0.480		
23	N11P-1203	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (medžio plaušo)	m2	48.000		
24	N11P-1204	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims , kai grindjuostės minkštosios medienos	m	52.000		
25	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.400		
26	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.400		
27	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.400		
28	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1.400		
29	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1.400		
30	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.890		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/