

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal kainas

Statinių grupė

2025 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Raudonės seniūnija

Statinyss

1 Jurbarko r. sav., Raudonė, Pilies g. 1

Žiniaraštis

3 II aukšto pokylių salės san. mazgo remontas

2026.03.20

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo ir demontavimo darbai						
1		Pertvarų išardymas rankiniu būdu k8=1.17	m3	0.600		
2		Keraminių plytelių grindų dangos išardymas	100m2	0.115		
3		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	32.920		
4		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	3.000		
5		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1.000		
6		Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	6.000		
7		Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	6.000		
8		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	4.000		
9		5 cm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	0.179		
10		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.880		
11		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.880		
12		Plieninių apvalių ortakių demontavimas	m	2.000		
13		Lubų plastikinių lentų pakalo ardymas	10m2	1.790		
14		Palangių nuardymas	m	2.000		
Skyriuje 1					
2 Skydinių pertvarų įrengimo darbai						
1		Skydinės pertvaros	m2	17.600		
2		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	1.000		
3		Atlenkiama ranktūrio neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	1.000		
4		Durų blokų montavimas pertvarose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	5.400		
5		Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos iškalnuose lizduose)	vnt.	3.000		
6		Durų uždarymo prietaisų montavimas (vyriai)	vnt.	6.000		
Skyriuje 2					
3 Santechnikos darbai						
1		Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	18.000		
2		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	8.000		
3		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	4.000		
4		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir	100m	0.080		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku k ₁ =1.10, k ₂ =1.10, k ₈ =1.17				
5		Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose, kai skylės plotas iki 0.2 m ²	m ³	0.020		
6		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1.000		
7		Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm, gruntuojant pagrindą)	100m ²	0.179		
8		Nuo 1,01 iki 2 kW galingumo radiatorių keitimas	kw	2.000		
9		Pakabinamo unitazo komplekto su potinkiniu nuplovimo bakeliu montavimas	kompl.	3.000		
10		Akmens masės praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3.500		
11		Vandens vandens maišytuvais su dušo galvutėmis ŽN	vnt.	2.000		
Skyriuje 3						
4 Grindų remonto darbai						
1		Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 6 mm, gruntuojant pagrindą)	100m ²	0.179		
2		Keraminių plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai dangą klojama ant betono pagr.	m ²	17.900		
Skyriuje 4						
5 Sienų remonto darbai						
1		Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12 mm, vidinės sienos) k ₁ =1.25, k ₂ =1.25, k ₈ =1.17	100m ²	0.229		
2		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas iki 5 m ²	m ²	32.900		
3		Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m ²	0.329		
4		Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo	100m ²	0.250		
5		Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių)	100m ²	0.250		
Skyriuje 5						
6 Vėdinimo sistemos remonto darbai						
1		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4.000		
2		Lanksčių gofruotų ortakų (prisijungimų) montavimas (ilgis 2 m, skersmuo iki 250 mm) k ₁ =1.10	vnt.	6.000		
Skyriuje 6						
7 Apdailos darbai						
1		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.150		
2		Sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	32.920		
3		Medinių durų blokų keitimas (vidinės durys, blokai iki 2 m ²)	m ²	3.600		
4		Vidaus apšvietimo LED šviestuvų montavimas	vnt.	6.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

		pakabinamų lubų angose				
5		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.020		
6		Lubų aptaisymas medinėmis dailylentėmis	100m2	0.179		
7		Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD	100m2	0.179		
		karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm k8=1.03				
8		Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės medžio plaušo	m2	17.900		

Skyriuje 7**8 Įrenginiai/prietaisai**

1		Popieriniu rankšluosčių laikiklis	vnt.	2.000		
2		Rankų džiovintuvas-vėjelis	vnt.	1.000		
3		Skysto muilo laikiklis	vnt.	2.000		
4		Tualetinio popieriaus laikiklis	vnt.	3.000		
5		Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (sienų)	m2	4.000		
6		Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei), muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos	vnt.	10.000		
7		Spintelė praustuvui su montavimo darbais	kompl.	1.000		

Skyriuje 8**žiniaraštyje 3**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė :

/Pavardė/