



SUTARTINIAI ŽENKLAI:

- ESAMOS SIENOS, PERTVAROS;
- PROJEKTUOJAMOS SIENOS, PERTVAROS;
- ALUMINIO PROFILIO STIKLINĖ PERTVARA;

H=3.50 M. PROJEKTUOJAMAS PATALPOS AUKŠTIS;

PAKABINAMOS SEGMENTINĖS MINERALINĖS LUBOS (600X600 MM), (KIEKIS - 106 M2);

NULEIDŽIAMOS GIPSO KARTONO LUBOS (GLAISTYMAS, DAŽYMAS MATINIO PAVIRŠIAUS DAŽAIS), (KIEKIS - 2 M2);

NULEIDŽIAMOS, ATSPARIOS DRĖGMEI GIPSO KARTONO LUBOS (GLAISTYMAS, DAŽYMAS MATINIO PAVIRŠIAUS, VANDENIUI ATSPARIAIS DAŽAIS), (KIEKIS - 9 M2);

ESAMOS LUBOS (GLAISTYMAS, DAŽYMAS DU KARTUS MATINIO PAVIRŠIAUS DAŽAIS); (KIEKIS - 2 M2);

BALDŲ KONTŪRAS;

ORO IŠTRAUKIMAS;

PASTABOS:

- VISUS MATMENIS IR ALTITUDES BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE;
- MEDŽIAGOS, GAMINIAI ĮRENGIAMI PAGAL PASIRINKTO GAMINTOJO TECHNOLOGIJĄ, REIKALAVIMUS;
- LUBŲ APDAILOS DEGUMO KLASĖS TURI ATITIKTI GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMUS;
- LUBŲ PLANAS, ŠVIESTUVŲ ĮŠDĖSTYMAS TIKSLINAMAS PO GAMINIŲ PARINKIMO;
- 1A-1 PATALPOJE PALIEKAMAS PAKABINAMŲ LUBŲ METALINIS KARKASAS, MONTUOJAMI NAUJI ŠVIESTUVAI, NAUJI LUBŲ APDAILOS SEGMENTAI.
- 1A-6 IR 1A-7 PATALPOSE ĮRENGIAMA IŠTRAUKIAMOJI VENTILIACIJA;
- DŪMŲ DETEKTORIAUS MODELĮ IR VIETĄ DERINTI ATSKIRAI.

ELEKTROS SUTARTINIAI ŽENKLAI:



Į lubas įmontuojamas šviestuvas (19 vnt.)



Į lubas įmontuojamas šviestuvas drėgmei atsparus (≥ IP44, 6 vnt.)

PATALPŲ EKSPLIKACIJA:

		m ²
1A-1	LAUKIAMASIS	14,81
1A-2	INDIVIDUALIŲ KONSULTACIJŲ PATALPA	16,39
1A-3	KOMANDOS SUSIRINKIMŲ IR GRUPINIŲ (IŠPLĖSTINIŲ) KONSULTACIJŲ PATALPA	34,06
1A-4	LAUKIAMASIS/KORIDORIUS	22,98
1A-5	GRUPINIŲ VEIKLŲ ĮGŪDŽIAMS LAVINTI PATALPA	20,74
1A-6	ASM. HIG. PATALPA PACIENTAMS	5,92
1A-7	ASM. HIG. PATALPA PERSONALUI	2,76
1A-8	TECHNINĖ PATALPA	
BENDRAS PLOTAS:		117,66

			Objekto pavadinimas: Aktyvaus gydymo bendruomenėje komandos patalpų, Parko g. 21, Vilniuje, interjero projektas		
			Dokumento pavadinimas: LUBŲ PLANAS		Laida 0
Užsakovas: Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė			Dokumento žymuo: KK/25-07-14_I-07		Lapas 1
					Lapų 1