




SUVESTINIS KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS



				DOKUMENTO PAVADINIMAS Suvestinis kiekių žiniaraštis	LAIDA
					A
KALBA LT	STATYTOJAS IR (AR) UŽSAKOVAS AB Via Lietuva			DOKUMENTO ŽYMUO P23_042-SRP-DBC-AM-BC-0005-TDP-SO_11_01-SKZ	LAPAS
					LAPŲ
					14

Nr.	Užsakovo sąmatos elemento kodas	Pavadinimas	Nuoro da į TS	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1		Skarulių ir Pramonės gatvių sankryžos pertvarkymas				
1.1	PD-08.1	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas		m ²	241.00	Vidutiniškai 10 cm (važiuojamoji dalis)
1.2	PD-09.1	Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę antriniam panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu		m ³	24.50	60,1 t
1.3	ZS-01.1	Dirvožemio pašalinimas, išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu		m ³	1.00	
1.4	ZS-04.1	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į sandėliavimo aikštelę		m ³	120.00	
1.5	ZS-07.1	Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas		m ²	183.00	
1.6	ZS-17.1	Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas, žole apželdinant dirvožemio sluoksnį		m ²	20.00	10 cm storio
1.7	N-14.5	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas		m ³	80.00	≥42 cm
1.8	N-14.7	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas		m ²	183.00	Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45 (20 cm)
1.9	N-14.7	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas		m ²	30.00	Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45 (15 cm) dangų suvedimui
1.10	N-14.12	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas		m ²	152.00	AC 16 PD, 8 cm storio
1.11	N-14.14	Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas		m ²	31.00	Skaldažolė, 5 cm
1.12	PT-22.1	Bordiūro įrengimas		m	18.00	Betoninis kelio bortas 100x15x30 ant betoninio pamato
2.		Konstrukcijų dalis. Automobilių viadukas Rajoniniame kelyje Nr. 1519				
2.1	PD-36.5	Kitų laikinų priemonių įrengimas ir išardymas		kompl.	1	Adatinių filtrų įrengimas darbų zonos nusausinimui

Nr.	Užsakovo sąmatos elemento kodas	Pavadinimas	Nuoro da į TS	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
3.		Konstrukcijų dalis. Automobilių tunelis				
3.1	ZS-06.1	Žemės sankasos įrengimas, panaudojant esamą gruntą iš iškasų		m³	12800	Iškasus gruntą formuojamas atraminis pylimas
3.2	ZS-08.1	Žemės sankasos įrengimas, papildomai atsivežant gruntą rangovo pasirinktu atstumu		m³	10000	Papildomas gruntas atraminio pylimo formavimui
3.3	ZS-06.1	Žemės sankasos įrengimas, panaudojant esamą gruntą iš iškasų		m³	7000	Atstatomas geležinkelio pylimas
3.4	ZS-05.1	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio)		m³	15800 21000	
3.5	PD-36.3	Laikinų sprautasienių įrengimas		m	146,6	405,6 t plieno
3.6	AS-03.1	Gruntinių inkarų įrengimas		vnt.	52	
3.7	TD-31.1	Kitų elementų įrengimas		kompl.	1	Reikalingų elementų tunelio stūmimui betonavimas
		Betonas C30/37 XC4 XF4		m³	867	
		Armatūra B500B		kg	91908	
3.8	PD-29.1	Esamų g/b konstrukcijų išardymas (pralaidos ir k.t.) ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu		m³	542	
3.9	TD-31.1	Kitų elementų įrengimas		kompl.	1	Betono pagrindo sluoksnis 50mm storio, 1020 m²
3.10	PD-36.2	Laikinų tiltų įrengimas		vnt.	1	
3.11	TD-31.1	Kitų elementų įrengimas		kompl.	1	Tunelio priešakinės dalies betonavimas
		Betonas C35/45 XC4 XD3 XF4		m³	137	
		Armatūra B500B		kg	41396	
4.		Konstrukcijų dalis. Pėsčiųjų tunelis				
4.1	PD-36.5	Kitų laikinų priemonių įrengimas ir išardymas		kompl.	1	Adatinių filtrų įrengimas darbų zonos nusausinimui
4.2	ZS-04.1	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į sandėliavimo aikštelę		m³	300	
4.3	ZS-08.1	Žemės sankasos įrengimas, papildomai atsivežant gruntą rangovo pasirinktu atstumu		m³	160	

Nr.	Užsakovo sąmatos elemento kodas	Pavadinimas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
5.		Konstrukcijų dalis. Automobilių viadukas 288+76				
5.1	PD-36.5	Kitų laikinų priemonių įrengimas ir išardymas		kompl.	1	Adatinių filtrų įrengimas darbų zonos nusausinimui
6.		Esamų statinių griovimas				
6.1		<i>Pastato – gyvenamasis pastatas, Unik. Nr. 4400-0650-8087) griovimas</i> - 0,2 t Plytos - 15,1 t Mediena - 0,82 t Asbestcementinė stogo danga - 0,1 t Stiklas - 44,5 Betono laužas		kompl.	1	
6.2		<i>Pagalbinio ūkio pastato – kiemo rūšio griovimas (unik. Nr. 4400-0650-8198)</i> - 0,2 t Plytos - 0,09 t Mediena - 0,21 t Asbestcementinė stogo danga - 23,7 Betono laužas		kompl.	1	
6.3		<i>Pagalbinio ūkio pastato – sandėlio (unik. Nr. 4400-0650-8210) griovimas</i> - 2,2 t Mediena - 0,20 t Asbestcementinė stogo danga		kompl.	1	
6.4		<i>Kiemo statinio – šulinio (unik. Nr. 4400-0650-8232) griovimas</i> - 0,02 t Plytos - 3,74 Betono laužas		kompl.	1	
6.5		<i>Esamų orinės linijos atramų griovimas</i> - 55 Betono laužas - 20 Metalinių konstrukcijų laužas		kompl.	1	

PASTABOS:

- Sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti preliminarūs kiekiai, kurie reikalingi eismo srautų nukreipimui visais projekte numatytais statybos darbų etapais. Žiniaraštyje pateikti tik pagrindiniai darbų kiekiai, todėl Rangovas turi pats tiksliai įsivertinti kitas reikalingas sąnaudas ir darbus.

DOKUMENTO ŽYMUO P23_042-SRP-DBC-AM-BC-0005- TDP-SO_11_01-SKZ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	4	A