

ATVIRO KONKURSO (TARPTAUTINIO PIRKIMO)**„ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 5K-7 IKI ŠK 5K-14 (KARALIAUS MINDAUGO PR., KAUNAS),
REKONSTRAVIMO DARBAI“****ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMĄ NR. 1**

2025 m. sausio 16 d.

Tarptautinis pirkimas „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 5K-7 iki ŠK 5K-14 (Karaliaus Mindaugo pr., Kaunas), rekonstravimo darbai“ vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) nuostatomis. Skelbimas apie Pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS) paskelbtas 2024-12-23. Pirkimo Nr. 566763. Pirkimas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-01-24

Vadovaujantis specialiosios pirkimo sąlygų dalies 3.3 p., teikiame atsakymus į gautus tiekėjų paklausimus:

1. Tiekėjas klausia:

„Pirkimo dokumentų TDP yra numatyta šilumos tiekimo tinklų rekonstravimui naudoti pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius su padidinta poliuretano izoliacijos sluoksniu. Klojant tokius vamzdžius esamuose loviuose, tikėtina, kad projektiniai reikalavimai, t.y. atstumas tarp lovio sienelės ir vamzdžio apvalkalo, nebus išlaikomi. Prašome patvirtinti, kad toje trasos vietoje, kur atviru būdu bus klojami vamzdžiai su padidintu izoliacijos sluoksniu, esami nepraeinami kanalai (loviai) turi būti demontuojami pilna apimtimi.“

Komisija teikia atsakymą:

Esant poreikiui, esami nepereinami kanalai turi (loviai) turi būti demontuojami pilna apimtimi tuose ruožuose, kur netelpa ir pagal montavimo technologiją atlikti vamzdinių montavimo darbų neįmanoma

2. Tiekėjas klausia:

„Techniniame darbo projekte yra numatyta dalyje (ten kur vamzdžiai DN508/710) trasos pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius įrengti g/b kanaluose 2xKL100x45 ant smėlio pagrindo, uždengiant viršutiniais kanalais, užplaunant smėliu. Kaip suprantame esami seni vamzdžiai yra pakloti g/b kanaluose 2xKL 90x45.

Prašome atsakyti ir paaiškinti, ar tose vietose (ten kur vamzdžiai DN508/710) esami g/b kanalai 2xKL 90x45 turi būti demontuojami pilna apimtimi ir keičiami naujais 2xKL100x45, uždengiant viršutiniais loviais?

Ar vis tik galima palikti esamus KL 90x45 lovius, juos uždengiant tokiais pat viršutiniais loviais? Ar tokiu atveju bus galima esamus kanalus uždengti tinkamais naudojimui esamais KL 90x45 loviais?“

Komisija teikia atsakymą:

Darbus atlikti, taip kaip numatyta techniniam darbo projekte ir visos naudojamos medžiagos turi būti naujos.

3. Tiekėjas klausia:

„Projektas yra - techninis darbo projektas. Klausime ar Užsakovas turės galimybę atlikti techninio darbo projekto koregavimą jei tokio reikės ar techninio darbo projekto korektūras turi įsivertinti Rangovas?“

Komisija teikia atsakymą:

Projekto korekcijų Tiekėjui vertinti nereikia

Pirkimo komisija