

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

LOKALINĖ SĄMATA**SĄMATA**

Statinių grupė	Kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės, paminklinio objekto ir aikštelės, Šilutės m., Tilžės g. 24, supaprastintas statybos projektas.
Statiny	Kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės, paminklinio objekto ir aikštelės, Šilutės m., Tilžės g. 24, supaprastintas statybos projektas.
Žiniaraštis	Sklypo sutvarkymo sprendimai

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai								
1	N1-94	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas t. m3 iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15		0.0204				
2	N1-95	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k4=4.0, k9=1.15	t. m3	0.0204				
3	N1-75	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0.1836				
4	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1.836				
5	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=9.0	100m3	1.836				
6	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.51				
7	6167	Gruntas	m3	51.0				

Skyriuje 1

2 Dangos								
1	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1.31				
2	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis k9=1.15	100m2	1.31				
3	88001001	Betoninės trinkelės 238x58x80 mm	m2	131.0				
4	F27-17-1	Apvalių taktilinių įspėjimo indikatorių įrengimas nereglių vedančiuosiuose takuose, įstatant į lizdus	m2	15.4				
5	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1.31				
6	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas,	100m3	0.25				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
7	F27-1-3	naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15 Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0.778				
8	88001002	Betoniniai vejos bortai 1000x200x80 mm	m	77.8				
9	320	Betono mišiniai	m3	3.2				

Skyriuje 2

3 Mažoji architektūra

1	R27P-28-2	Suolų įrengimas	vnt	3.0				
3	H24K-27	Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	1.0				
5	N57P-5141	Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	1.0				
6	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	0.05				

Skyriuje 3

4 Kiti darbai

1	R61P-0106	Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolių sėklomis kai ištaisomų vejų vietų plotas daugiau 25 m2 k9=1.15	100m2	3.27				
2	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	3.27				
3	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k4=-1.0, k9=1.15	100m2	3.27				
4	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	3.27				

Skyriuje 4

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė	Kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės, paminklinio objekto ir aikštelės, Šilutės m., Tilžės g. 24, supaprastintas statybos projektas.
Statiny	Kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės, paminklinio objekto ir aikštelės, Šilutės m., Tilžės g. 24, supaprastintas statybos projektas.
Žiniaraštis	Sklypo sutvarkymo sprendimai

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
3 Mažoji architektūra						
2	1	Suolas	vnt	3.000		
4	2	Šiukšlinė	vnt	1.000		

Skyriuje 3
