

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė **Kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės, paminklinio objekto ir aikštelės, Šilutės m., Tilžės g. 24, supaprastintas statybos projektas.**

Statyns **Kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės, paminklinio objekto ir aikštelės, Šilutės m., Tilžės g. 24, supaprastintas statybos projektas.**

Žiniaraštis **Elektros sprendimai**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Elektros darbai								
1	N21-548	Iki 100 A galios automatinų jungiklių montavimas spintose	vnt	2.0				
2	88003003	Nuotėkio relė su apsauga nuo perkrovimo 2C 10A 30mA	vnt	2.0				
3	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.197				
4	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.197				
5	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1.97				
6	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	1.97				
7	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	0.13				
8	3498-279	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE	m	144.0				
9	88003015	Elektros kabelis skirtas lauko ir vidaus instaliacijai FTP/XLPE 4x2x0,5	m	66.0				
10	N21P-0120	Apsauginių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių , kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0.197				
11	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	5.0				
12	88003016	Modernus 1m. aukščio šviestuvai su LED, LED valdikliu	vnt	5.0				
13	88003018	Pamatas šviestuvui	vnt	5.0				
14	N21P-0702	Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių / į pamatą įleidžiamas šviestuvai	vnt.	4.0				
15	88003002	Į pamatą įleidžiamas IP67 hermetinis LED šviestuvai	vnt	4.0				
16	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	1.0				
17	88003004	Variuotas įžeminimo elektrodas 1.5m	vnt	6.0				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
18	88003006	Sujungimo mova	vnt	5.0				
19	88003005	Kalimo galvute	vnt	1.0				
20	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm ² skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0.02				
21	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1.0				
22	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1.0				

Skyriuje 1

2 LSS-1

1	N21-118	Įvadinių spintų (dežių) montavimas	vnt	1.0				
2	88003014	Skydo šildymo elementas su automatiniu temperatūros palaikymu skyde	vnt	1.0				
3	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	8.0				
4	88003008	Modulinis automatinis jungiklis 1C10A	vnt	1.0				
5	88003009	Modulinis automatinis jungiklis 1C6A	vnt	4.0				
6	88003010	Nuotėkio relė su apsauga nuo perkrovimo 30mA	vnt	1.0				
7	R61P-2676	Sistemos valdiklių - centralių montavimas	vnt.	2.0				
10	N50-380	Mikroprocesorinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1.0				

Skyriuje 2

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės, paminklinio objekto ir aikštelės, Šilutės m., Tilžės g. 24, supaprastintas statybos projektas.

Statiny Kitos paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės, paminklinio objekto ir aikštelės, Šilutės m., Tilžės g. 24, supaprastintas statybos projektas.

Žiniaraštis Elektros sprendimai

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		2 LSS-1				
8	1	DMX LED valdiklis lauko sąlygoms	vnt	1.000		
9	2	DMX valdiklio valdymo pultas su galimybe valdyti su mobiliu telefonu	vnt	1.000		

Skyriuje 2
