

SUDERINTA: _____

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. M N. D.

2026 M. M N. D.

DARB KIEKI ŽINIARAŠTIS**Kompleksas** Trak pusiasalio pilis, K stu io g. 4, Trakai**Objektas** Tiltelio su laiptais remontas**Žiniaraštis** 1 Remonto darbai

2026 02 03

Iš viso už 49 741,66 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darb ir išlaid aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €		
					Vieneto kaina	Iš viso	
S9-Specifiniai darbai						493,80	
S10-Sezoniniai darbai						2,66	
Skyrius Ardymo darbai							
1	R9-30	Laipt metalini tur kl išardymas	m	56,5	7,27	410,76	
2	R9-32	Medini laipt su laiptatakiais ir aikštel mis išardymas	m2	35,24	12,92	455,30	
3	N46-169	Akmens trinkeli dangos išardymas	100 m2	0,442	763,67	337,54	
Iš viso už skyri Ardymo darbai						1203,60	
Skyrius Pastoli rengimas - ardymas							
4	N15-330	Inventorini vamzdyn iki 16m aukš io pastoli rengimas ir išardymas išor s apdailos darbams	100 m2	1,28	1181,58	1512,42	
Iš viso už skyri Pastoli rengimas - ardymas						1512,42	
Skyrius Metalo konstrukcij paruošimas - dažymas							
5	N13-147-1	vairi metalini pavirši valymas rankiniais rankiais pagal st3 paruošimo laipsn	10 m2	8,508	196,43	1671,23	
6	TP2-35	Korozijos pažeist metalini pavirši dideli plot gruntavimas vienu sluoksniu, purkštuvais, dirbant ant pastoli (žem s)	10 m2	8,508	120,22	1022,83	
7	TP2-44	Metalini pavirši dažymas antikoroziniais dažais du kartus teptuku, dirbant ant pastoli (žem s)	10 m2	8,508	165,07	1404,42	
8	N9-216	Metalini juost montavimas, kai tvirtinimui pagrindas - medis	m2	58	24,92	1445,36	
9	N9-216p	Juosta	m2	58	58,94	3418,52	
Iš viso už skyri Metalo konstrukcij paruošimas - dažymas						8962,36	
Skyrius Medinio tiltelio su laiptais ir tur klais rengimas							
10	N10P-0901-1	Medini laipt su tur klais ir aikštel mis rengimas, gaminant elementus iš taš ir lent	m2	35,24	526,73	18561,97	
11	R14-79	Medini poranki aliejinis dažymas, padengiant laku	m2	275	25,33	6965,75	
Iš viso už skyri Medinio tiltelio su laiptais ir tur klais rengimas						25527,72	
Skyrius Trinkeli grindinio remontas							
12	R2-21 (K8=2 S9=1,136)	Grind 2 sluoksni klijuotin s hidroizoliacijos remontas	m2	44,2	45,96	2031,43	
13	R61P-0107-2 (S10=1,15)	Priegrind remontas, atstatant dang , kai danga betonini trinkeli	m2	44,2	29,78	1316,28	
Iš viso už skyri Trinkeli grindinio remontas						3347,71	
Skyrius Kiti darbai							
14	R23-62	Statybinė šiukšli išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivariais, pakraunant rankiniu būdu	t	10	55,50	555,00	
Iš viso už skyri Kiti darbai						555,00	
Iš viso:						41108,81	
PVM			21,00%			8632,85	
Iš viso su PVM:						49741,66	

Sudar :