

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 599946)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Žilvičių g., Butkelių k., Tauragės r. (TR7226) kapitalinis remontas“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. 2025-01-10 atsakymuose parašėte, kad ženklų ir stovų spalva pilka. Prašome nurodyti spalvą pagal RAL.

Atsakymas: Ženkilai ir stovai cinkuoti.

2. Klausimas. 2025-01-10 pateiktuose atsakymuose nėra atsakytas klausimas dėl suoliuko metalinės dalies medžiagiškumo. Prašome patikslinti suoliukų metalinės dalies medžiagiškumą (nerūdijantis plienas ar cinkuotas plienas dažytas miltelinio būdu):

Techninė specifikacija 11.1;

Metalinė suoliukų dalis turi būti įrengta iš nerūdijančio plieno kvadratinių vamzdžių ne mažesnių nei 50 x 50 x 3.0 mm;

Plienas cinkuotas 50-80 µm sluoksniu ir dažytas milteliniais juodos spalvos dažais, kurių sluoksnio storis 80-120 µm.

Atsakymas: Metalinė suoliukų dalis turi būti įrengta iš plieninių kvadratinių vamzdžių, ne mažesnių nei 50 x 50 x 3.0 mm. Plienas cinkuotas 50-80 µm sluoksniu ir dažytas milteliniais juodos spalvos dažais, kurių sluoksnio storis 80-120 µm.

3. Klausimas. Prašome pateikti plaukiojančio tipo ketinio liuko su grotelėmis (kvadrato forma) 40 t apkrovai techninę specifikaciją. 2025-01-10 jūsų pateiktame (3 klausimas/atsakymas) atsakyme parašyta, kad derinti prie Puntuko g., šioje gatvėje grotelės (425x550) yra sumontuotos ant plastikinių šulinėlių, tokio tipo grotelės ant G/B šulinių nesimontuoja.

Atsakymas: 2025-01-10 Nr. VPP-3 pateiktame (3 klausimas/atsakymas) atsakyme įvyko techninė klaida, vietoj Puntuko g. turi būti Žilvičių g., atsakymas išdėstomas taip „Projekto VN dalyje TS p. 4 nurodyti minimalūs reikalavimai kvadrato formos grotelėms. Priderinti prie Žilvičių g. esančių grotelių, kad išlaikyti vientisumą“.

Projekte naudoti D400 klasės plaukiojančio tipo liukus su apvaliomis paviršinių nuotekų surinkimo grotelėmis:

Rodiklis	Techniniai reikalavimai
1. D400 klasės plaukiojančio tipo liukui su apvaliomis paviršinių nuotekų surinkimo grotelėmis	

Medžiaga	Rėmas: Ketūs su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą Dangtis: Ketūs su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą
Matmenys (skersmuo, aukštis, tipas, apkrovos klasė ir kt.)	Liuko tipas: plaukiojantis, apvalus
	Gaminio apkrovos klasė D400, pagal LST EN 124 arba lygiavertį standartą
	Skirtas montuoti į gelžbetoninius šulinius su 700 mm diametro vidine anga
	Įlipimo angos skersmuo ne mažiau 600 mm
	Rėmo aukštis ne mažiau 160 mm
Kokybė	Liuko su dangčiu konstrukcija, bandymai, ženklavimas ir kokybė turi atitikti visus standarto LST EN 124 arba lygiavertio standarto reikalavimus
	Gamintojas turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą ISO 9001 arba lygiavertę
Kiti reikalavimai	Vandens surinkimo grotelių plyšio plotis nuo 18 iki 42 mm arba nuo 16 iki 32 mm, priklausomai nuo plyšių išilginės ašies padėties važiavimo krypties atžvilgiu pagal LST EN 124-1:2015 6.8.2 punkto reikalavimus
	Šulinių liukai turi turėti ilgaamžę, atsparią trinčiai, keičiamą tarpinę tarp liuko rėmo ir dangčio. Tarpinė turi būti pagaminta iš elastomero, atspari tepalams, druskoms ir ledo tirpiklių medžiagoms
	Grotelių atidarymo mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablį skirto tik konkrečiam dangčio modeliui
	Šulinio dangtis turi fiksuotis atidarytoje padėtyje ir neleisti judėti horizontalia kryptimi. Atidarytas ir užfiksuotas dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo. Liuko ir dangčio konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojantis transportas nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų eismą
	Gaminiui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija

4. Klausimas. Prašome pateikti 2024-01-10 pateiktuose atsakymuose (7 klausimas/atsakymas) atsakėte, kad naudoti šalčiui nejautrias medžiagas. Prašome pateikti šios medžiagos techninę specifikaciją.

Atsakymas: Šalčiui nejautrus sluoksnis (ŠNS) turi būti taip sutankintas, kad būtų pasiektas ne mažesnis kaip 1 lentelėje nurodytas sutankinimo rodiklis D_{Pr} :

Sluoksnio pavadinimas	Nesurištieji mišiniai ir gruntai pagal TRA SBR 19	Sutankinimo rodiklis D_{Pr} , %	
		Dangų konstrukcijų klasės	
		DK 100–D K 0,3	DK 0,1 ¹⁾

ŠNS	nuo 0/2 iki 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių grupė ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB	Elektroninio dokumento nuorašas 100
1) taip pat taikoma mažo eismo intensyvumo supaprastintoms dangų konstrukcijoms ir pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijoms.		

ŠNS deformacijos modulio E_{v2} reikalavimai netaikomi. ŠNS aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip $\pm 2,0$ cm. Jei dėl ŠNS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip $+2,0$ cm už projekte nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. Skersiniai nuolydžiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip $\pm 0,5\%$ (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip ± 10 cm. Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio linuote neturi būti didesnės kaip 30 mm.

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.

Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį.

5. Klausimas. Pirkimo dokumentuose numatytas pagrindo stiprinimas: "25 cm storio grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis, mechanizuotu būdu". Įvertinus nuotekų- vandentiekio bei elektros ir ryšių tinklų kiekius, matyti, kad galimai nebus galimybės fiziškai atlikti šio darbo. Ar esant objektyvioms aplinkybėms ir negalint Rangovui fiziškai atlikti pagrindo stabilizavimo, bus galimybė pagrindų stiprinimą atlikti kitomis priemonėmis (geokompozito, geotekstilės ir geotinklų) pagalba?

Atsakymas: Perkančioji organizacija atsižvelgdama į susidariusią situaciją, atsisako kvalifikuoto grunto pagerinimo (25 cm storio grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis, mechanizuotu būdu) ir vietoje, pasirenka vienintelį sprendinį grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu, 28 cm storio sluoksnio, iš šalčiui nejautrių medžiagų, įrengimo. Pateikiami skersinių profilių brėžiniai SR2024-003-TDP-S-B-04 pridedama (*Zilviciu g. Butkeliai alternatyvi konstrukcija.pdf*) ir 2-SD projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraščio lentelė.

Taip pat pasikeitus sprendiniui vadovaujantis KPT SDK suprojektuota drenažo detalė yra keičiama ir filtruojanti geotekstilė apgaubiam pilnai aplink drenažą ir drenažo žvirgždo skalda numatoma 11/16 pateikta brėžinyje (SR2024-003-TDP-S-B-04 pridedama (*Zilviciu g. Butkeliai alternatyvi konstrukcija.pdf*)).

1. Patikslinama sąnaudų kiekio žiniaraščio lentelė 3.2 papunktis ir išdėstomas taip:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato, vnt.	Kiekis
3.2.	Filtruojančios geotekstilės dengiamas plotas	m ²	884

2. Patikslinama sąnaudų kiekio žiniaraščio lentelė 4.4 ir 5.4 papunkčiai ir išdėstomi taip:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato, vnt.	Kiekis
1	2	3	4

4. Dangos konstrukcijos įrengimas (gatvė, nuvažos ir aikštelė)

4.1.	Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC11VN, h=0,04m	m ²	1757
4.2.	Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC22PN, h=0,08m	m ²	1757
4.3.	Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,25 m	m ²	1757
4.4.	28 cm storio sluoksnio, iš šalčiui nejautrių medžiagų, įrengimas	m²/ m³	2460/689
4.5.	25 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio fr. ≥0/4 mm įrengimas	m ³	615
4.6.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	m ²	1757
4.7.	Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 70/100 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)	m	387
4.8.	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas (įrengiama naujo ir seno asfalto dangos, asfalto ir betoninių bordiūrų sujungimo vietose)	m	844
4.9.	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo (C16/20)	m	359
4.10.	Įvažavimo gatvės bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono pagrindo (C16/20)	m	64
4.11.	Pereinamųjų bortų 1000x150x300/220 įrengimas ant betoninio pagrindo C16/20	m	36
4.12.	Kelkraščio iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr. 11/16 įrengimas h=0,08 cm	m ²	7

5. Gatvės ir magistralinio kelio nuvažos dangų konstrukcijų suvedimas

5.1.	Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC11VN, h=0,04m	m ²	36
5.2.	Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC22PN, h=0,08m	m ²	36
5.3.	Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,25 m	m ²	47
5.4.	28 cm storio sluoksnio, iš šalčiui nejautrių medžiagų, įrengimas	m²/ m³	58/16
5.5.	25 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio fr. ≥0/4 mm įrengimas	m ³	15
5.6.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	m ²	36
5.7.	Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 70/100 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)	m	5
5.8.	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas (įrengiama naujo ir seno asfalto dangos, asfalto ir betoninių bordiūrų sujungimo vietose)	m	9

5.9.	Kelkraščio iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr. Elektrominio dokumento nuorašas įrengimas h=0,08 cm	m ²	9
------	---	----------------	---

6. Klausimas. Susisiekiama dalies techninėse specifikacijose pateikti reikalavimai sankasos grunto stabilizavimui, o skersiniuose profiliuose nurodytas kvalifikuotas gruntų pagerinimas. Prašome patikslinti, kuris darbas turės būti padarytas, nes juos atlikus pasiekiami skirtingi rezultatai.

Atsakymas: Žiūrėti 5 klausimo atsakymą.

Perkančioji organizacija taip pat informuoja, kad tikslinami viešojo pirkimo Žilvičių g., Butkelių k., Tauragės r. (TR7226) kapitalinis remontas“ specialiųjų pirkimų sąlygų dokumentai ir išdėstomi taip:

1. Patikslinimas Pirkimo specialiųjų sąlygų 1.5. papunktis ir išdėstomas taip:

„1.5. *Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1 punktu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ ir specialiųjų sąlygų 9 priede „Sutarties projektas“.“*

2. Patikslinimas Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.2 papunktis ir išdėstomas taip:

„2.2. *Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Darbus atliekant skirtingiems rangovams sutartinių įsipareigojimų vykdymas taptų itin sudėtingas, taptų neįmanoma pasiekti darbų nuoseklumo, kokybės, užtikrinti darbų atlikimo terminų laikymosi, po statybos darbų atlikimo būtų sunku arba neįmanoma nustatyti kaltininko dėl atsiradusių defektų.“*

3. Patikslinimas Pirkimo specialiųjų sąlygų 7.5 papunktis ir išdėstomas taip:

„7.5. *Garantiją suteikęs bankas arba laidavimo draudimą suteikusi draudimo bendrovė privalo per 10 (dešimt) darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai garantijoje ar laidavimo draudime nurodytą pinigų sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą rašytinį reikalavimą nereikalaujamas, kad perkančioji organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Perkančioji organizacija pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš specialiųjų pirkimo sąlygų 7.4 punkte nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą. Garantijoje ar laidavimo draudimo rašte nurodyti įsipareigojimai negali būti siejami su Perkančiosios organizacijos patiriamais nuostoliais. **Garantijoje ar laidavimo draudimo rašte neturi būti nurodyta, kad tiekėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų numatytų garantijoje ar laidavimo draudimo rašte, Perkančioji organizacija privalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į tiekėjo turtą.“***

4. Patikslinimas Pirkimo specialiųjų sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas“ 6.3. papunktis ir išdėstomas taip:

„6.3. *Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąrašą pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams*

~~įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3 papunktį sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.~~

5. Patikslinimas Pirkimo specialiųjų sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas“ 9.7. papunktis išdėstomas taip:

„9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

Jei 3.4 papunktyje nurodyti skirtingų apmokėjimo terminų taikymo galimybė, Užsakovas, gavęs Rangovo pateiktus mokėjimo dokumentus, privalo raštu informuoti Rangovą dėl ilgesnių apmokėjimo terminų taikymo. “

CVP IS priemonėmis informuojame tiekėjus, kad viešojo pirkimo „Žilvičių g., Butkelių k., Tauragės r. (TR7226) kapitalinis remontas“ pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki **2025 m. sausio 24 d. 10.00 val.**

PRIDEDAMA:

1. Dokumentas (*Zilviciu g. Butkeliai alternatyvi konstrukcija.pdf*);
2. Dokumentas (*Aktuali redakcija Spec.salygos.Zilviciu g. 2025-01-16*).

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-17 Nr. VPP-7
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-01-17
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
