

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyvėms

2025-01-17 Nr.
į 2025-01-07 Nr. 21395, 21595
21708, 21782,
21976

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 2

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl vykdomo supaprastinto atviro pirkimo (CVP IS ID 601563) „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2303 Kretinga–Kūlupėnai ruožo nuo 3,533 iki 5,165 km kapitalinis remontas, įrengiant taką**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	DKŽ nurodyta medžių pašalinimas. Ar reikia pašalinti kelmus, ir kur tai įsivertinti?	Reikia pašalinti ir kelmus. Įsivertinti DKŽ_1 1.2 ir 1.3 pozicijose.
2.	Projekto TS 3.3.7 Drenažo klojimas nurodyta, kad plastikiniai drenažo vamzdžiai paklojami ant 0,10 m storio vienkopio drenuojančio sluoksnio, ir tranšėja užpildoma plautu smėliu 0/4. Pateikite DKŽ reikalingą drenuojančio grunto ir 0/4 smėlio kiekį.	Darbų kiekių žiniaraštyje 2.8 pozicijoje duotas drenažo įrengimo kiekis. Rangovas pagal brėžinyje 2309MS01-2303-KRTDP-S_B03_DKSP duotą drenažo įrengimo detalę ir darbų vykdymo technologiją pats įsivertina užpylimo kiekį.
3.	Pateikite reikalavimus granitiniams bordiūrams ir jų matmenis.	Reikalavimai granitiniams bordiūrams pateikti TRA Trinkelės 14 XVI skyriuje. „Gamtinio akmens bordiūrai“. Matmenys L=1000, H=220, B=150. Bordiūras pavaizduotas brėžinyje 2309MS01-2303-KRTDP-S_B03_DKSP „Nuogrindos detalė“.
4.	Projekte numatyta įrengti tipines nuovažas 4V ir 4pV su 0,4 m skersmens pralaidomis. Patikslinkite, ar pateiktame DKŽ 7 sk. Nuovažos reikia vertinti pralaidų įrengimą, ar tai jau įvertinta 3 sk. Vandens nuvedimas?	Pralaidų įrengimas nuovažose numatytas DKŽ_1 3.1 pozicijoje. 7.1 ir 7.3 pozicijose nebereikia vertinti pralaidų įrengimo.
5.	Projekte numatyta antgalių PA-4 įrengimas pralaidoms. Kurioje DKŽ pozicijoje tai įvertinti? Pateikite kiekį.	Antgalių įrengimą vertinti 3.1 pozicijoje. Antgalių kiekis nustatomas pagal 7.1 ir 7.3 pozicijas.
6.	Žiniaraštyje gabionų 2x1x1 m yra 12 vnt, 2x1x0,5 m – 7 vnt. Plane atvirkščiai – 2x1x1 m – 7 vnt, 2x1x0,5 m – 12 vnt. Prašome patikslinti kuom vadovautis?	Vadovautis planu. Patikslintas DKŽ_1 darbų aprašymą 10.1 punktas Atraminės konstrukcijos įrengimas (gabionai 43,5 m ³ , Matmenys 2.0x0.5x0.5 -17vnt., 2.0x1.0x0.5 -12vnt., 2.0x1.0x1.0 -7vnt., 1,5x1.0x1 -6vnt., Geotekstilė - 145 m ²) Priedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.

7.	Drenažo užpylimui numatomas plautas smėlis 0/4. Prašome patikslinti ar neturėtų būti naudojama skaldelė?	Drenažo užpylimui naudojamas tik plautas smėlis 0/4.
8.	Prašome pateikti drenažo pagrindo ir užpylimo medžiagos kiekį kubiniais metrais.	Žiūrėti atsakymą Nr.2
9.	Prašome pateikti pralaidų d400 mm grunto pagrindo ir užpylimo kiekį kubiniais metrais ir medžiagiškumą.	Pralaidų įrengimo kiekis duotas DKŽ_1 3.1 pozicijoje. Medžiagų kiekiai 1 tiesiniam metrui duoti ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“ 10 lape „VI skyrius. Šlaitų ir griovio tvirtinimo kiekiai“.
10.	Pralaidos įrengimo pjūvyje numatoma geotekstilė. Darbų kiekių žiniaraštyje nėra geotekstilės įrengimo darbų ir kiekių. Prašome pateikti minėtus kiekius.	Geotekstilės kiekis 1 tiesiniam metrui duotas ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“ 10 lape „VI skyrius. Šlaitų ir griovio tvirtinimo kiekiai“.

**Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.*

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.