

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyvėms

2025-01-17 Nr.

į 2025-01-08 Nr. 22422, 22890

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 3

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl vykdomo supaprastinto atviro pirkimo (CVP IS ID 601563) „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2303 Kretinga–Kūlupėnai ruožo nuo 3,533 iki 5,165 km kapitalinis remontas, įrengiant taką**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Projekto S dalyje yra pateiktas nuovažos įrengimo skersinis profilis, kuriame yra pavaizduoti skaldos ir apsauginio šalčiui atsparaus mišinio sluoksniai, kelkraščiai ir šlaitų sutvirtinimas. Žiniaraštyje yra pateiktas tik nuovažų asfalto viršutinio sluoksnio įrengimo kiekis 501 m ² . Prašome pateikti skaldos ir apsauginio šalčiui atsparaus mišinių, kelkraščių įrengimo ir šlaitų sutvirtinimo kiekius.	Projekte numatytos tipinės nuovažos pagal R36-01. Rangovas pagal pateiktus brėžinius ir pagal statybos rekomendacijas R36-01 pats įsivertina kiekius.
2.	<p>Dėl sutarties projekto „SPS Priedas Nr. 12 Sutarties projektas“ 19 punkto.</p> <p>Prašome sekančiai koreguoti rangos sutarties projekto sąlygą (19 p.), susijusią su Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu (žiemos pertrauka), ištrinant atitinkamas sakinio dalis:</p> <p><i>„I Sutarties [17 punktas] punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda einamųjų metų gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., taip pat Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties [22] punkte nurodytų aplinkybių“.</i></p> <p>Dėl esamos šio Sutarties punkto formulotės, jeigu Tiekėjas laimės konkursą ir pasirašyta sutartis įsigalios pvz. laikotarpiu iki 2025-03-14 d., tai tokiu atveju pagal esamas</p>	<p>Sutarties 19 punktas pakeičiamas ir išdėstomas nauja redakcija, išbraukiant Tiekėjo nurodomus žodžius: "I Sutarties 17 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kovo 15 d., taip pat Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties 22 punkte nurodytų aplinkybių".</p> <p>Tačiau, taip pat atkreipiame Tiekėjo dėmesį, jog pagal Sutarties 20 punktą, Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis netaikomas Rangovo įsipareigojimams, numatytiems Sutarties 9.1, 9.3 ir 9.4 papunkčiuose, taip pat statybos darbų pakeitimų rengimui, derinimui, leidimų gavimui, statybvietės priežiūros darbams, nuolatinės priežiūros darbams/paslaugoms.</p>

	formuluotes („ einamųjų metų “ ir „ kitų metų “) Rangovui nebūtų taikomas Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis (žiemos pertrauka), nors Rangovas dėl objektyvių priežasčių ir netinkamų meteorologinių sąlygų negalėtų vykdyti darbų, siekiant nepažeisti darbų technologijos bei darbų kokybei užtikrinti keliamų Užsakovo norminių dokumentų ir LR teisės aktų reikalavimų.																																												
3.	Ar šiam pirkimui yra skirtas (gautas) finansavimas?	Objektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros lėšomis. Tikslinis finansavimas jam nėra skirtas.																																											
4.	Jei bus poreikis parengti darbo projekto naują laidą dėl parengtame darbo projekte atsiradusios techninės klaidos ar kito svarbaus-būtinio jo patikslinimo, tai ar Užsakovas pats tiesiogiai kreipsis į darbo projekto rengėjus dėl naujos laidos parengimo ar esamo darbo projekto patikslinimo ir apmokės tas patiriamas išlaidas?	Pateikiamas techninis darbo projektas. Darbo projektas atskirai rengiamas nebus. Esant poreikiui tikslinti techninį darbo projektą bus vadovaujama sutarties XII skyriaus nuostatomis.																																											
5 kl.	Susisiekimo dalies DKŽ (11 priedas) nėra įtraukti baigiamieji darbai, tokie kaip: <table><tr><td>Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas</td><td>kompl.</td><td>1</td></tr></table> Prašome pateikti papildytus DKŽ aukščiau nurodytais darbais.			Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas	kompl.	1																																							
Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas	kompl.	1																																											
5 ats.	Patikslintas Susisiekimo dalies DKŽ punktu Nr.12.1.																																												
6 kl.	Susisiekimo dalies DKŽ santraukoje yra nurodyta, jog frezuoto asfalto granulės yra laikomos grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Susisiekimo dalies DKŽ 1.5 pozicijoje nurodytas kiekis 4,85 m³. SO projekto dalyje yra nurodyta, jog frezuotas asfaltas lieka savininkui antriniam panaudojimui, kiekis 116,4 t. <div>PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS</div> <table><tr><th rowspan="3">Technologinis procesas</th><th rowspan="3">Pavadinimas</th><th colspan="4">Atliekos ir antrinio panaudojimo medžiagos</th><th colspan="3">Atliekų saugojimas objekte</th><th rowspan="3">Numatomi atliekų tvarkymo būdai</th></tr><tr><th colspan="2">Kiekis</th><th rowspan="2">Agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)</th><th rowspan="2">Kodas pagal atliekų sąrašą</th><th rowspan="2">Statistinės klasifikacijos kodas</th><th rowspan="2">Pavojiškumas</th><th rowspan="2">Laikymo sąlygos</th><th rowspan="2">Didžiausias kiekis</th></tr><tr><th>t/d</th><th>t/m</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>Esamos asfalto dangos ardymas</td><td>Frezuotas asfaltas</td><td>Vienkartinis</td><td>Kietas</td><td>17 03 02</td><td>12.12</td><td>Nepavojingos</td><td>Atliekos objekte nesandėliuojamos</td><td>116,4 t</td><td></td><td>Grąžinama savininkui antriniam panaudojimui</td></tr></table> Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kuo vadovautis rengiant pasiūlymą. Jeigu frezuotas asfaltas lieka rangovui, tai prašome nurodyti grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas) įkainį už Eur/m³.			Technologinis procesas	Pavadinimas	Atliekos ir antrinio panaudojimo medžiagos				Atliekų saugojimas objekte			Numatomi atliekų tvarkymo būdai	Kiekis		Agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	Kodas pagal atliekų sąrašą	Statistinės klasifikacijos kodas	Pavojiškumas	Laikymo sąlygos	Didžiausias kiekis	t/d	t/m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Esamos asfalto dangos ardymas	Frezuotas asfaltas	Vienkartinis	Kietas	17 03 02	12.12	Nepavojingos	Atliekos objekte nesandėliuojamos	116,4 t		Grąžinama savininkui antriniam panaudojimui
Technologinis procesas	Pavadinimas	Atliekos ir antrinio panaudojimo medžiagos				Atliekų saugojimas objekte			Numatomi atliekų tvarkymo būdai																																				
		Kiekis				Agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)	Kodas pagal atliekų sąrašą	Statistinės klasifikacijos kodas		Pavojiškumas	Laikymo sąlygos	Didžiausias kiekis																																	
		t/d	t/m																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																			
Esamos asfalto dangos ardymas	Frezuotas asfaltas	Vienkartinis	Kietas	17 03 02	12.12	Nepavojingos	Atliekos objekte nesandėliuojamos	116,4 t		Grąžinama savininkui antriniam panaudojimui																																			
6 ats.	Patikslintas DKŽ pridedamas.																																												
7.	Susisiekimo dalies DKŽ 1.7 – 1.14 pozicijose yra nurodyta, jog išardytos/demontuotos medžiagos turi būti išvežamos į užsakovo nurodytą vietą.	Tiksliname DKŽ. Papildomai vadovautis DKŽ santraukos priede pateikta informacija.																																											

	Prašome nurodyti konkretų atstumą bei vietą.									
8 kl.	Susisiekimo dalies DKŽ 1.7 ir 1.11 pozicijose yra nurodyta, jog išardytos medžiagos turi būti išvežamos į užsakovo nurodytą vietą, tačiau SO dalyje yra nurodytas pridavimas atliekų tvarkytojams									
	Esami bordiūrai	Betonas	Vienkartinis	Kietas	17 01 01	12.11	Nepavojingos	Atliekos objekte nesandėliuojamos	5,21 t	Pridavimas atliekų tvarkytojams, t. y. atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba priimančią laikinam saugojimui statybines atliekas
	Signalinių kelio stulpelių išardymas ir išvežimas	Plastikas	Vienkartinis	Kietas	17 04 05	06.11	Nepavojingos	Atliekos objekte nesandėliuojamos	11 vnt.	Pridavimas atliekų tvarkytojams, t. y. atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba priimančią laikinam saugojimui statybines atliekas
	Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kuo vadovautis rengiant pasiūlymą.									
8 ats.	Tiksliname DKŽ. Papildomai vadovautis DKŽ santraukos priede pateikta informacija.									
9.	Prašome patikslinti ar rangovas rengdamas pasiūlymą turi įsivertinti pjaunamų medžių atkuriamąją vertę. Jeigu taip, tai vadovaujantis tuo, jog visiems dalyvaujantiems rangovams turi būti sudarytos vienodos sąlygos, prašome nurodyti konkrečią sumą eurai (be PVM).					Žiūrėti į susisiekimo dalies Aiškinamąjį raštą 4.5 skyrių. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 11 punktu kai želdiniai auga teritorijoje, kuri naudojama valstybinės reikšmės keliams eksploatuoti, želdinių atkuriamosios vertės kompensacija nebus skaičiuojama.“				
10.	Susisiekimo dalies DKŽ 3.2 pozicijose yra nurodytas grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į sandėliavimo aikštelę 133 m³. Prašome patikslinti kurioje DKŽ pozicijoje yra iškasto grunto atsivežimas iš sandėliavimo vietos pagrindo po pralaidomis įrengimui bei pralaidų užpylimui. Taip pat prašome nurodyti atsivežamo grunto kiekius.					Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis. Panaikinta DKŽ 3.2 pozicija. Pralaidų įrengimo visus darbus įsivertinti DKŽ 3.1 pozicijoje. Medžiagų ir kasimo kiekiai 1 tiesiniam metrui duoti ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“ 10 lape „VI skyrius. Šlaitų ir griovio tvirtinimo kiekiai“.				
11.	Susisiekimo dalies DKŽ 2.8 pozicijoje yra nurodytas drenažo įrengimas 1739 m. Prašome nurodyti kurioje DKŽ pozicijoje yra grunto kasimo darbai bei kiekiai. Taip pat prašome nurodyti kur DKŽ yra pagrindo po drenažo įrengimo bei drenažo užpylimo plautu smėliu darbai bei kiekiai.					Darbų kiekių žiniaraštyje 2.8 pozicijoje duotas drenažo įrengimo kiekis. Rangovas pagal brėžinyje 2309MS01-2303-KRTDP-S_B03_DKSP duotą drenažo įrengimo detalę, išilginį profilį ir darbų vykdymo technologiją pats įsivertina reikiamus kiekius.				
12.	Susisiekimo dalies DKŽ 2.9 pozicijoje yra nurodytas drenažo apžiūros šulinėlio įrengimas 18 vnt. Prašome nurodyti kurioje DKŽ pozicijoje yra grunto kasimo darbai bei kiekiai. Taip pat prašome nurodyti kur DKŽ yra drenažo apžiūros šulinėlio užpylimo medžiagiškumas, darbai bei kiekiai.					Grunto kasimo darbai bendrai įvertinti DKŽ 2.3 pozicijoje. Kadangi drenažo apžiūros šuliniai įrengiami tako konstrukcijoje žiūrėti brėž. 2309MS01-2303-KRTDP-S_B03_DKSP (1 tipas 3 tipas). Užpylimo medžiagos nurodytos brėžinyje (t. y. bendra tako konstrukcija) kiekiai įvertinti DKŽ 8 skyriuje.				
13.	Susisiekimo dalies DKŽ 2.10 pozicijoje yra nurodytas paviršinio vandens nulesituvo PN-42 arba PN-45 įrengimas 5 vnt. Prašome nurodyti kurioje DKŽ pozicijoje yra grunto kasimo darbai bei kiekiai. Taip pat prašome nurodyti kur DKŽ yra					Rangovas DKŽ 2.10 pozicijoje pats įsivertina darbus ir medžiagas pagal melioracijos normatyvinį dokumentą „Plastikinis drenažas ir jo statiniai“ Montavimo brėžiniai.				

	vandens nuleistuvo užpylimo medžiagiškumas, darbai bei kiekiai.	
14.	Susisiekimo dalies DKŽ 2.11 pozicijoje yra nurodytas šulinio PE ŠP-40 įrengimas 1 vnt. Prašome nurodyti kurioje DKŽ pozicijoje yra grunto kasimo darbai bei kiekiai. Taip pat prašome nurodyti kur DKŽ yra šulinio užpylimo medžiagiškumas, darbai bei kiekiai.	Rangovas DKŽ 2.11 pozicijoje pats įsivertina darbus ir medžiagas pagal melioracijos normatyvinį dokumentą „Plastikinis drenažas ir jo statiniai“ Montavimo brėžiniai.
15.	Susisiekimo dalies DKŽ 2.12 pozicijoje yra nurodytas drenažo žiočių įrengimas 3 vnt. Prašome nurodyti kurioje DKŽ pozicijoje yra grunto kasimo darbai bei kiekiai. Taip pat prašome nurodyti kur DKŽ yra drenažo žiočių užpylimo medžiagiškumas, darbai bei kiekiai.	Rangovas DKŽ 2.12 pozicijoje pats įsivertina darbus ir medžiagas pagal brėžinį 2309MS01-2303-KRTDP-S_B07_DŽ.
16.	Susisiekimo dalies DKŽ 8.8 pozicijoje yra nurodytas pasluoksnio įrengimas (nesurištojo mišinio) 163 m ² . Prašome patikslinti ar nėra padaryta techninė klaida nurodant pasluoksnio kiekį, ar neturėtų būti 180 m ² , nes trinkelų kiekis yra 94+86=180m ² .	Pakoreguota darbų kiekių žiniaraščio 8.8 pozicijos kiekis.
17.	Susisiekimo dalies DKŽ 10.1 pozicijoje yra nurodytas atraminės konstrukcijos įrengimas 1 kompl. (atraminės sienutės iš gabonų bendras ilgis 38 m). Prašome nurodyti kurioje DKŽ pozicijoje yra grunto kasimo darbai bei kiekiai. Taip pat prašome nurodyti kur DKŽ yra gabonų užpylimo medžiagiškumas, darbai bei kiekiai.	Gabonų matmenys ir kiekiai nurodytas brėžinyje 2309MS01-2303-KRTDP-S_B01_KP „Kelio planas“ ir DKŽ 10.1 pozicijos darbų aprašyme. Kadangi gabionai yra žemės sankasos dalis, tai grunto kasimo darbai bendrai įvertinti DKŽ 2.3 pozicijoje. Gabonų užpylimo medžiagos aprašytos techninėje specifikacijoje 2.2.2 skyriuje. Užpildo kiekis duotas DKŽ 10.1 pozicijos darbų aprašyme.
18.	Vadovaudamasi Bendrųjų pirkimo sąlygų 34 p. Perkančioji organizacija savo iniciatyva patikslina šias DKŽ pozicijas	DKŽ_1 papildytas 1.16 pozicija, o DKŽ_2 patikslintos 1.4 ir 1.5 pozicijos.

**Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.*

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.