

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyvėms

2025-01-17

Nr.

2025-01-15

Nr. 28864, 28867

29539

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 5

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl vykdomo supaprastinto atviro pirkimo (CVP IS ID 601563) „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2303 Kretinga–Kūlupėnai ruožo nuo 3,533 iki 5,165 km kapitalinis remontas, įrengiant taką**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)\*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Ar reikia įsivertinti pasluoksnio po drenažo vamzdžiu ir drenažo užpylimą projekte numatyta medžiaga? Jeigu reikia, pateikite kiekius, ir pozicijas DKŽ.	Darbų kiekių žiniaraštyje 2.8 pozicijoje duotas drenažo įrengimo kiekis. Rangovas pagal brėžinyje 2309MS01-2303-KRTDP-S_B03_DKSP duotą drenažo įrengimo detalę, išilginį profilį ir darbų vykdymo technologiją pats įsivertina reikiamus kiekius.
2.	Projekte numatyta ir brėžiniuose nurodyta įrengti sandarinimo juostą tarp bordiūrų ir asfalto. Pateikite kiekį ir kurioje DKŽ pozicijoje tai įvertinti.	Sandaravimo juostos ilgis lygus įrengiamų bordiūrų ilgiui. Rangovas bordiūrų įrengimą nusimato kartu su sandarinimo juosta.
3 kl.	Dangos konstrukcijos skersiniuose profiliuose yra pateikta pakopų įrengimo detalė	<p><b>Pakopų įrengimo detalė</b></p> <p>Pastabos pakopų įrengimui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas užpylimo aukštis, važiuojamų skaičius, darbinis greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinės medžiagos ir reikalaujamo sutankinimo.</li> <li>2. Tik tinkamai sutankinus apatinę pakopą rengiama sekanti pakopa.</li> <li>3. Pylimas, atsižvelgiant į aukštį, abiejose pusėse pilamas mažiausiai 1 m platesnis negu numatyta projekte ir per visą plotį sutankinamas. Vėliau perteklinio pločio gruntas saugant šlaitą nuimamas ir naudojamas tolesniam pylimo pylimui.</li> </ol>

	Prašome pateikti pakopų įrengimo darbų kiekius bei nurodyti kuriuose piketuose numatoma įrengti pakopas.
3 ats.	Takas rengiamas platinant esamą kelio žemės sankasą visame projektuojame ruože. Žemės sankasa platinama įrengiant pakopas. Kiekiai duoti 2.4 ir 2.5 pozicijose.

*\*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.*

*Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.*