



**SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato, vnt.	Kiekis	Žymuo
1	2	3	4	5
<b>1. Paruošiamieji darbai</b>				
1.1.	Gatvės trasos nužymėjimas	km	0,227	2
1.2.	Esamų šulinių pakėlimas/nuleidimas gelžbetoniniais žiedais iki projekcinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo "plaukiojančius" liukus (40 t apkrovai)	vnt.	9	2
1.3.	Esamų šulinių pakėlimas/nuleidimas gelžbetoniniais žiedais iki projekcinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus lengvo tipo liukus (12,5 t apkrovai)	vnt.	3	2
1.4.	Gatvės bortų demontavimas	m/ m <sup>3</sup>	20/0,9	2
1.5.	Vejos bortų demontavimas	m/ m <sup>3</sup>	20/0,3	2
1.6.	Betoninių trinkelų dangos demontavimas	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	31/2,5	2
1.7.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 15 km atstumu.	t	10	2
<b>2. Žemės darbai</b>				
2.1.	Dirvožemio kasimas 0,65 m <sup>3</sup> k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu	m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup>	961/144	3
2.2.	II gr. grunto kasimas 0,65 m <sup>3</sup> k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį iki 15 km atstumu	m <sup>3</sup>	1915	3
2.3.	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu ties komunikacijomis ir kt. kliūtėmis, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas (iki 15 km)	m <sup>3</sup>	302	3
2.4.	Iškasos dugno planiravimas mechanizuotu būdu	m <sup>2</sup>	1890	3
2.5.	Iškasos dugno planiravimas rankiniu būdu	m <sup>2</sup>	810	3
2.6.	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotai	m <sup>3</sup>	567	3
2.7.	Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu	m <sup>3</sup>	243	3
2.8.	I gr. grunto kasimas mechanizuotai, pakrovimas, atvežimas iš sandėliavimo vietos (vejos sutvarkymui) (iki 5 km)	m <sup>3</sup>	39	3
<b>3. Konstrukcinio drenažo įrengimas</b>				
3.1.	Apsauginis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	m <sup>3</sup>	67	8
3.2.	Filtruojančios geotekstilės dengiamas plotas	m <sup>2</sup>	802	8
3.3.	Žvirgždo skaldos 11/22 įrengimas	m <sup>3</sup>	62	8
3.4.	Drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru d=113/128 mm skersmens įrengimas	m	419	8

0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. nr.	 INZINERINIS PROJEKTAVIMAS		Žilvičių g., Butkelių k., Tauragės r. (TR7226) kapitalinis remontas	
36475	SPV	K. Mickevičius		LAIDA
36476	SPDV	K. Mickevičius		Sąnaudų kiekių žiniaraštis
LT	Tauragės rajono savivaldybė		SR2024-003-TDP-S-SKŽ	LAPAS 1
				LAPŲ 4