

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 1 Ulonų 14 K, Alytus

Statinyss 1 Ulonų 14 L, Alytus aikštelė

Žiniaraštis 1 Ulonų 14 L, Alytus aikštelės įrengimas

Suma žiniaraščiui				EUR	
Sąm.	Darbų ir išlaidų	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
	Šaudyklos įrengimo darbai				
1	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	2,82		
2	Grunto transportavimas 10 t. autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	2,82		
3	Grunto transportavimo sanaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 10 t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės	100m3	2,82		
4	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm,	100m2	8,75		
5	Smėlio – žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis)	100m2	8,10		
6	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100m2	8,75		
7	Bordžiūrų, sudėtų ant skaldos pagrindo, išardymas	m	14,00		
8	150x300 mm skersmens betoninių bordžiūrų betoninio pagrindo įrengimas	100m	11,00		
9	Šulinio dangčio įrengimas su skaldos sluoksniu viename lygyje.	vnt	2,00		
10	80x200 mm skersmens betoninių bordžiūrų betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,35		
11	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	100 m3	0,04		

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: Vitalijus Lukoševičius

(Pavardė)