

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-01-17

### DĖL PIRKIMO Nr. 592083 DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai 20,461 km tilto per Šešupę rekonstravimas* (Pirkimo Nr. 592083), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus/prašymus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

#### 1. Klausimas:

Paveldo dalyje numatyta puse šlaitų tvirtinimo kiekio tvirtinti naujomis šešiakampėmis plytelėmis. Nėra nurodyti šių plytelių matmenys. Vienintelės randamos šešiakampės plytelės Lietuvos rinkoje yra 23x20x6 matmens. Ar tinka tokios plytelės? Ir kokios spalvos jos turėtų būti?

**Atsakymas:** Naujų plytelių matmenys nurodyti Paveldo tvarkybos dalies byloje. Turi būti įrengtos nurodytų matmenų šešiakampės plytelės. Plytelių spalva – natūralaus betono.

#### 2. Klausimas

SO dalyje matome, kad įrenginėjant laikiną kelią dešinėje upės pusėje reikės pašalinti trukdančius medžius. Prašau įtraukti į DKŽ šių medžių pašalinimą nurodant rūšį ir storį.

**Atsakymas:** Projekte nenumatomas medžių kirtimas. Statybos darbų aikštelė įrengiama iki medžių. Rangovas, esant poreikiui įsirengti didesnę statybos aikštelę pagal savo pasirengtą technologinį projektą, turi įsivertinti visus reikalingus išimti leidimus medžių kirtimui ir su tuo susijusias papildomas išlaidas.

#### 3. Klausimas

Konstrukcijų dalies DKŽ 2.12 punkte turėtų būti tik asfalto dangos ardymas, kadangi hidroizoliacijos ir betono ardymas yra atskirose pozicijose. Prašome pakoreguoti.

#### Atsakymas:

Patikslintas Konstrukcijų dalies DKŽ 2.12 punktą.

Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.

#### 4. Klausimas

Ar laikino kelio pėsčiųjų takui galima vertinti plyteles 30x30x6? Tokiu atveju nereikėtų jų pjaustyti.

**Atsakymas:** Rangovas gali taikyti kitokių matmenų betonines plyteles užtikrinant laikinos einamosios dalies plotį nesiauresnį kaip nurodyta projekte.

#### 5. Klausimas

DKŽ S dalyje nurodytas apatinis asfaltas AC 16 AS, projekto DKŽ, detalėse ir aiškinamajame rašte AC 16 AN, o specifikacijose ir AC 16 PN, ir AC 16 AN. Prašau patikslinti, kuris teisingas.

#### Atsakymas:

Prašome vadovautis projekto aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijose pateikta informacija dėl dangos konstrukcijoje naudotinių asfaltbetonio mišinių. Dangos konstrukcijai taikytinus asfaltbetonio mišinius:

- *Viršutinis asfalto sluoksnis iš AC 11 VN asfalto mišinio*
- *Apatinis asfalto sluoksnis iš AC 16 AN asfalto mišinio*
- *Asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 32 PN asfalto mišinio*

Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.

## **6. Klausimas**

S dalies projekto specifikacijose nurodyta, kad pasluoksniui naudojamos granitinės atsijos, o DKŽ nurodyta, kad dolomitinės. Prašau patikslinti kokias vertinti.

### **Atsakymas:**

Prašome vadovautis projekto aiškinamajame rašte nurodyta informaciją dėl išlyginamojo sluoksnio įrengimo: Išlyginamasis sluoksnis iš dolomitinės skaldos atsijų

PRIDEDAMA. 11 priedas\_DKZ ir santrauka\_20250117.xlsx.

***Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.***

---