

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr. 2


Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl viešojo pirkimo „**Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė ruožo nuo 0,00 iki 0,303 km kapitalinis remontas**“ (pirkimo numeris Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje - 533875) (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (-uos):

Eil. Nr.	Klausimas ¹	Atsakymas ²
1.	<p>Šioje projekto dalyje nurodytos grįžtamų medžiagų vertės: Šios vertės skiriasi nuo exel DKŽ numatytų (išardytas asfaltas įvertintas įvertintas - 11,20 arba-6,0 eur/m3. Prašome patikslinti, kokia verte turi būti įvertintas frezuotas asfaltas.</p>	<p>Frezuotas asfaltas įvertinamas 11,20 eur/m3</p>
<p>Grįžtamosios medžiagos Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5); • skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5); • grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7); • frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3; • mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: $\geq 0,00$ Eur – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, $< 0,00$ Eur – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu. 		
2.	<p>Šioje projekto dalyje numatyta NAG panaudojimas; Exel DKŽ frezuotas asfaltas laikomas grįžtama medžiaga ir nenumatyta NAG panaudojimas projekto reikmėms. Paaiškinkite neatitikimus.</p>	<p>DKŽ Nr. 1 (S-02 1 etapas) 4.2 poz. patikslinta DKŽ Nr. 2 (S-02 2 etapas) 4.2 poz. patikslinta DKŽ Nr. 3 (S-02 3 etapas) 4.2 poz. patikslinta</p>

¹ Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

² Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Eil. Nr.	Klausimas ¹	Atsakymas ²		
<p>9.6. Naudoto asfalto granuliu (NAG) panaudojimas Projekte turi būti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesurištųjų pagrindų įrengimui. Turi būti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jų tinkamumą pagrindų įrengimui pagal normatyvinius ir teisės aktų reikalavimus.</p>				
3.	Numatyta: Ar šis reikalavimas įvertintas ir numatytas exel DKŽ ?	Techninių specifikacijų projektavimui reikalavimai įvertinti Elektrotechnikos dalyje ir pateikti atitinkami kiekiai.		
<p>9.9. Apšvietimas Gyvenvietės ribose kapitaliai remontuojamas ruožas turi būti apšviestas. Pagal poreikį numatyti naują prisijungimą prie AB ESO tinklų su komercine apskaita, arba modernizuoti esamą apšvietimą bei jų valdymą, numatant atskirai nuo savivaldybės valdomų apšvietimo tinklų. Šviestuvų charakteristikos turi būti ne blogesnės nei nurodyta: https://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Inforinkmenos/tipines_keliu_apsvietimo_projektavimo_salygos.pdf</p>				
4.	Iš fotofiksacijos matyti, kad yra medžių (pasvirsių) galimai keliančių grėsmę. Projekte nenumatyta šalinti medžių. Patikslinkite, ar nereikalingas medžių pašalinimas? Projekte numatyta želdinių apsaugojimas, prašome patikslinti kiek želdinių turės būti apsaugoma ir DKŽ numatyti želdinių apsaugojimo eilutes.:	Projekte nenumatyta medžių šalinimas, rangovas privalo įsivertinti faktinę situaciją, o ne remtis 2011 m. fotofiksacija. Projekte pateikti reikalavimai medžių apsaugojimui, Rangovas atsižvelgiant į pasirinktą statybos darbų technologiją privalo pats įsivertinti želdinių apsaugojimo poreikį.		
<p>Nenumatytiems šalinti želdiniams statybų metu turi būti numatyta želdinių apsauga, vykdant statybos darbus (vykdoma atsižvelgiant į LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus).</p>				
				
5.	Detalizuokite šią poziciją:	Sąnaudų kiekių žiniaraštyje ir B.04 brėžinyje šie darbai detalizuoti.		
2. Vandens nuvedimo sistemos remonto darbai		2.6 Vandens nuvedimo sistemos po tiltu įrengimas	vnt.	4
6.	Patikslinkite ar nebus reikalaujama atlikti archeologiniu tyrinėjimus arba	Objektas patenka į Šilutės miesto istorinę dalį u. k. 12331, kurios Vertingųjų savybių pobūdis yra :		

Eil. Nr.	Klausimas ¹	Atsakymas ²
	žvalgomojus tyrimus, kadangi darbų ribos parenka į kultūros paveldo teritorijas.	Architektūrinis; Inžinerinis; Istorinis; Kraštovaizdžio; Urbanistinis; Želdynų; Tilto Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis; Inžinerinis; Archeologiniai tyrimai nebuvo numatyti. KPD Klaipėdos teritorinis skyrius dėl to pastabų neturėjo.
7.	SK-03.01 Pateikite matmenis (TS) šaligatvio dangos granitinių plytelių: 3. Perdangos elementai 3.24 Šaligatvio dangos rombo formos granitinių plytelių įrengimas m ² 110	DK-03.01 dalyje šaligatvio dangai įrengti numatytos granitinės plytelės. Vertinti kvadratinės 30x30x cm.
8.	Exel DKŽ numatyta paviršiaus šiurkštinimas granito skaldele 1/3. Šios frakcijos granitinė skaldele nėra tiekama Lietuvos rinkai, prašome patikslinti frakciją	DKŽ Nr. 1 (S-02 1 etapas) 4.7 poz. patikslinta DKŽ Nr. 2 (S-02 2 etapas) 4.7 poz. patikslinta DKŽ Nr. 3 (S-02 3 etapas) 4.7 poz. patikslinta
9.	Sutartyje numatyta, kad paruošiamuosius darbus apima technologinio projekto parengimas (9.4). Projekto SO dalyje, 33 sk, rašoma, kad technologinio projekto ekspertizės reikalingumą nustato Statytojas rangos darbų sudėtyje. Prašome paaiškinti, ar reiks atlikti technologinio projekto ekspertizę?	Technologinio projekto ekspertizė nenumatoma.
10.	So dalyje rašoma: Paaiškinkite kokius bandymus turės atlikti Rangovas.	Hidrauliniai bandymai numatyti VN dalies DKŽ, o reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose.
<p>26. HIDRAULINIŲ AR KT. BANDYMŲ TRUKMĖ</p> <p>Hidraulinių ar kt. bandymų trukmė yra Statytojo ir Rangovo rangos darbų sutarties, technologinio projekto, ar konkursinės medžiagos sudėtinė dalis.</p>		

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

2.11 SPS Priedas Nr. 11 DKŽ (01.20)