

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė

909 Kelmės rajono Pakražančio sen. Stulgių kadastrinės vietovės melioracijos ploto Nr. 6 drenažo sistemos Nr. 53 valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto darbai

Statiny

1 Kelmės rajono Pakražančio sen. Stulgių kadastrinės vietovės melioracijos ploto Nr. 6 drenažo sistemos Nr. 53 valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto darbai

Žiniaraštis

1 Drenažo remonto darbai

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Drenažo remonto darbai						
1	MN7P-0120	Krūmų nuo rinktuvo trąšos pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	2.500		
2	N57P-0117	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, kai krūmai tankūs k9=1.15	ha	0.005		
3	MN4-33	Nukirstų krūmų ir kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0.005		
4	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	0.420		
5	MN3-191-200	Drenažo rinktuvų iš PVC 200/180 mm skersmens plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas priemolio grunte iki 2 m gylio k9=1.15	100m	1.000		
6	MN3-192-200	Drenažo rinktuvų iš PVC 200/180 mm skersmens plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio k9=1.15	100m	0.110		
7	MN3-191-200	Drenažo rinktuvų iš PVC 200x4,9 mm skersmens lygių, neperforuotų plastikinių vamzdžių įrengimas priemolio grunte iki 2 m gylio k9=1.15	100m	0.590		
8	MN3-192-200	.Drenažo rinktuvų iš PVC 200x4,9 mm skersmens lygių, neperforuotų plastikinių vamzdžių įrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio k9=1.15	100m	1.670		
9	MN3-192-160	Drenažo rinktuvų iš PVC 160/145 mm skersmens plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio k9=1.15	100m	0.360		
10	MN3-192-200	Drenažo rinktuvų iš PVC 160x4,7 mm skersmens lygių, neperforuotų plastikinių vamzdžių įrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio k9=1.15	100m	0.180		
11	MN3-191-200	Drenažo rinktuvų iš PVC 160x4,0 mm skersmens lygių, neperforuotų plastikinių vamzdžių įrengimas priemolio grunte iki 2 m gylio k9=1.15	100m	0.060		
12	MN3-168	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo,kuris yra žemiau sausintuvo.>10cm k9=1.15	vnt	16.000		
13	MN3-180	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio	vnt	4.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
14	MN3P-0401-1	PE-ŠP-40 įrengimas k9=1.15 Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-5-1) montavimas lomoje k9=1.15	vnt	1.000		
15	MN3-152	Esamų keraminių d 75 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų rinktuvų ir šulinių k9=1.15	vnt	3.000		
16	MN3-152	Esamų keraminių d 100 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų rinktuvų k9=1.15	vnt	2.000		
17	MN3-153	Esamų keraminių d 125 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų šulinių k9=1.15	vnt.	1.000		
18	MN1-82	PVC rinktuvų užpylimas žvyro mišiniu rankiniu būdu k9=1.15	10m3	4.336		
19	MN3-174-200	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt	1.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....

