




VILNIAUS  
VYSTYMO  
KOMPANIJA

Statinio projekto pavadinimas

**TERITORIJOS NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE, ESANČIOS TIES  
VAIKŲ GATVE, SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS IR  
PUPINĖS G., UNIKALUS NR. 4400-0286-1956 BEI MATININKŲ  
G., UNIKALUS NR. 4400-6243-0220 KAPITALINIS REMONTAS**



Statinio projekto Nr.

**PRO-25-03**

Statytojas (užsakovas)

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ**

Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius. Tel. +370 5 211 2000.  
Kodas 111109233

Projektuotojas

**UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“**

Šeimyniškių g. 19B, LT-09233 Vilnius. Tel, +370 687 66 000.  
Kodas Juridinių asmenų registre 120750163

Statinio (statinių) pavadinimas

**PĖSČIŲJŲ TAKAI, KITI INŽINERINIAI STATINIAI IR TINKLAI**

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)

**TERITORIJA TIES VAIKŲ GATVE, VILNIUJE**

Kultūros vertybių registro duomenys

-

Statybos rūšis

**NAUJO STATINIO STATYBA, KAPITALINIS REMONTAS**

Statinio kategorija

**NESUDĖTINGASIS STATINYS**

Statinio naudojimo paskirtis

**SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS; KITI INŽINERINIAI  
STATINIAI; INŽINERINIAI TINKLAI  
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS**

Statinio projekto etapas

Statinio projekto dalis

**STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO  
DALIS  
KS**

Bylos (segtuvo) žymuo

**0**

Bylos (segtuvo) laidos žymuo

Bylos (segtuvo) išleidimo data

**2025-08**

*Pasirašančių asmenų pareigos:*

*Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:*

Bendrovės vadovo vardu pagal įgaliojimą

REMIGIJUS ŠIMKUS

Projekto vadovas (-ė)

Enrika Geštautaitė

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento

Nr. A1859

Projekto dalies vadovas (-ė)

JULIJA VERONIKA-KILDIŠIENĖ

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento

Nr. A10297

PATVIRTINTA: \_\_\_\_\_ EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2026 \_\_M. \_\_\_\_\_MEN. \_\_D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė      PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

2026.05.19 Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Sklypo sutvarkymas	806503.72	491894.04		1298397.76
2 Apsauginė signalizacija	12991.77	13915.00		26906.77
3 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	2119.92			2119.92
4 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	69516.92			69516.92
5 Konstrukcijos	340342.75	5535.75		345878.50
6 Elektrotechnika	166683.55	74785.26		241468.81
7 Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas	4094.64			4094.64
Viso III:	1402253.27	586130.05		1988383.32
Viso II-III:	1402253.27	586130.05		1988383.32

IV. PROJEKTAVIMAS IR INŽINERINĖS PASLAUGOS

Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos			119303.00	119303.00
6.00%				
Viso IV:			119303.00	119303.00
Viso II-IV:	1402253.27	586130.05	119303.00	2107686.32

VI. Rezervas

Užsakovo rezervas 10.00%			210768.63	210768.63
Viso VI:			210768.63	210768.63
Viso II-VI:	1402253.27	586130.05	330071.63	2318454.95

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny 1 Sklypo sutvarkymas

2026.05.19 Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Paruošiamieji ir ardymo darbai, demontuojama įranga, žemės sankasos įrengimas	132890.67		132890.67	109827.00
2	Drenažo ir drenažo išleidėjų įrengimas	31106.68		31106.68	25708.00
3	Dangų įrengimas	296185.01		296185.01	244781.00
4	Želdiniai (paruošiamieji darbai, šalinimas, persodinimas ir genėjimas)	68421.87		68421.87	56547.00
5	Projektuojami želdiniai	93431.36		93431.36	77216.00
6	Mažoji architektūra	37219.60	282130.86	319350.46	263926.00
7	Aptvėrimas, turėklai, tvoros, apdaila ir detalės	134444.31		134444.31	111111.00
8	Pontonai ir jų dalys	12804.22	209763.18	222567.40	183940.00
Iš viso:		806503.72	491894.04	1298397.76	1073056.00

Atestatas Nr. 10297 P. D. V.

J. KILDIŠIENĖ

Sudarė:

J. KILDIŠIENĖ

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

1 Sklypo sutvarkymas

Žiniaraštis

1 Paruošiamieji ir ardymo darbai, demontuojama įranga, žemės sankasos įrengimas

2026.05.19

Suma žiniaraščiui 132890.67 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Paruošiamieji ir ardymo darbai, demontuojama įranga								
1	N57P-3233	Technologinių siūlių frezavimas asfaltbetonio dangoje diskinė freza k9=1.15	100m	0.88	94.39		126.33	220.72
2	R27P-9-1	Iki 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-500 , kai frezuojamas plotas daugiau 5m2 k9=1.15	100m2	0.42	16.97		138.16	155.13
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles (asfalto drožles) už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=12.0	t	10.5			107.78	107.78
4	N57P-3233	Technologinių siūlių frezavimas asfaltbetonio dangoje diskinė freza k9=1.15	100m	2.07	222.03		297.17	519.20
5	R27P-1-1	Mechanizuotas dangos išardymas , kai danga asfaltbetonio k9=1.15	100m3	0.08	16.9		39.39	56.29
6	N27P-38-1	Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas. PRITAIKYTA. Pėsčiųjų tvorelės ardymas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.5	100m	0.3	140.41		14.37	154.78
7	N7P-0805	Metalinio tinklo tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai. PRITAIKYTA. Esamos tvoros ardymas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.5	m	214.0	2845.55		6.65	2852.20
8	R16-130	Suolų įrengimas stotelėse. PRITAIKYTA. Suoliukų ir šiukšlių dėžių išardymas k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	vnt	3.0	81.91		37.85	119.76
9	R61P-0507	Atvirų smėlio dėžių vaikams iš pagamintų skydų surinkimas ir pastatymas. PRITAIKYTA. Smėlio dėžės išardymas k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	kompl.	1.0	18.66		0.2	18.86
10	R61P-0504	Medinių karstynių karkasų vaikų žaidimo aikštelėse įrengimas , kai stulpų skaičius 8.00 vnt. PRITAIKYTA. Karstynės išardymas k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	kompl.	1.0	61.24		58.43	119.67
11	R61P-0505	Vaikų žaidimo aikštelių priedų ant medinių karstynių karkasų montavimas ( virvinės supynės). PRITAIKYTA. Supynių išardymas k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	kompl.	1.0	1.98		0.03	2.01
12	R61P-0505	Vaikų žaidimo aikštelių priedų ant medinių karstynių karkasų montavimas (	kompl.	1.0	1.98		0.2	2.18

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		gimnastikos žiedai). PRITAIKYTA. Karuselės išardymas k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0						
13	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas , kai stulpeliai gelžbetonio. PRITAIKYTA. Informacinio stulpelio išmontavimas k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0, k9=1.15	vnt.	1.0	3.23		1.61	4.84
14	R27P-14-2	Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25m ( pagrindas betono) k8=1.09, k9=1.15	m	326.0	1161.9		396.68	1558.58
15	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	20.0	27.34		318.31	345.65
16	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=12.0	t	20.0			205.3	205.3
17	N1P-0301	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas II grupės) k9=1.15	t. m3	0.195			295.61	295.61
18	N1P-0301	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	1.011			1414.75	1414.75
19	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1.95	29.41		463.09	492.5
20	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės k9=1.15	100m3	10.11	124.04		1966.29	2090.33
21	N1P-1307	Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1.95			662.34	662.34
22	N1P-1307	Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	10.11			2979.47	2979.47
23	N1P-1315	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=12.0	100m3	8.83			5080.99	5080.99
24	N1P-1315	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=4.0	100m3	3.23			619.54	619.54
Skyriuje 1					4848		15231	20079
2 Žemės sankasos įrengimas								
1	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	26.18	394.8		6217.33	6612.13
2	N1P-1307	Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	26.18			8892.3	8892.3

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3	N1P-1315	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=12,0	100m3	26.18			15064.6	15064.6
4	959-3	Gruntas	m3	1630.0		14099.5		14099.5
5	N1P-0301	Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas II grupės) k9=1.15	t. m3	1.63			1339.61	1339.61
6	N1P-0803	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovalu, kai vibrovalo masė iki 6t( I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m3	16.3			1719.97	1719.97
7	N27P-66-1	Geotekstilės (ir geotinklo) paklojimas k9=1.15	100m2	45.32	1447.97			1447.97
8	624-159	Neaustinė geotekstilė (filtracija, apsauga, atskyrimas)	m2	2266.0		2093.78		2093.78
9	624-143	Geotinklas (šlaitų, sankasų, gruntų atram.sienų armavimas)	m2	2266.0		5907.46		5907.46
10	N57P-3103	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio-žvyro k9=1.15	100m3	3.4	716.99	6545.54	4008.8	11271.33
11	N1P-0903	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 55kW (75AJ) k9=1.15	t.m2	3.582			576.83	576.83
12	N1P-0803	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovalu, kai vibrovalo masė iki 6t( I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m3	10.75			1134.33	1134.33

## Skyriuje 2

2560 28646 38954 70160

## Viso žiniaraštyje 1

7408 28646 54185 90239

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

859

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

1626

Sezoniniai darbai 15.00% (4229)

634

Specifiniai darbai 17.00%

105

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(7408+634+105)

652

Viso:

8799 29505 55811 94115

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(7408+634+105+652)

158

Statinio statybos išlaidos

Viso:

8957 29505 55811 94273

Statyb vietės išlaidos 9.00%

8485

Iš viso tiesioginės išlaidos

102758

Pridėtinės išlaidos 20.90%(7408+634+105+652)

1839

Pelnas 5.00%(102758+1839)

5230

Iš viso netiesioginės išlaidos

7069

Bendra vertė be PVM

109827

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

23063.67

Bendra vertė su PVM

132890.67

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny1 Sklypo sutvarkymas

Žiniaraštis2 Drenažo ir drenažo išleidėjų įrengimas

2026.05.19

Suma žiniaraščiui31106.68 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Drenažo įrengimas								
1	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1.24	18.7		294.48	313.18
2	N1P-1307	Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	1.24			421.18	421.18
3	N1P-1315	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=12.0	100m3	1.24			713.53	713.53
4	N23P-0901	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas ( skaldos) k9=1.15	m3	25.0	738.65			738.65
5	879-1	Dolomito, žvyro (trupinto) stambioji miner. medžiaga fr.5/8; 8/11; 16/22	m3	26.25		1113.79		1113.79
6	N23P-0804	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15	m	610.4	1690.93	41.02		1731.95
7	1031-94	PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru 113/126	m	610.4		4636.11		4636.11
8	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, nesutankinant grunto k9=1.15	m3	55.0	137.68		175.75	313.43
9	885	Dolomito, žvyro (trupinto) stambioji miner. medžiaga fr.5/8; 8/11; 11/16; 16/22	m3	55.0		2274.8		2274.8
10	N23P-0909	Geotekstilės klojimas išvalytų buitinių nuotekų filtracijos lauke	100m2	8.55	218.54	790.02		1008.56
11	909	Gamtinis smėlis	m3	43.0		626.94		626.94
12	N1P-0703	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos iki 45kW (62AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m , gruntas II grupės) k9=1.15	100m3	0.43			29.37	29.37
13	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.43	62.07		17.88	79.95

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 Drenažo išleidėjų įrengimas								
1	N23P-0804	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15	m	24.1	63.25	1.42		64.67
2	1027-160	DN/OD 110mm PP vamzdis SN8, RF30, IMP-10`C ,6m, su mova	m	24.1		92.5		92.5
3	N23P-0804	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15	m	13.1	36.29	0.88		37.17
4	1027-161	DN/OD 160mm PP vamzdis SN8, RF30, IMP-10`C, 6m, su mova	m	13.1		98.57		98.57
5	N23P-0204	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas ( skersmuo 110 mm) k9=1.15	vnt.	4.0	27.99			27.99
6	GV	PP galinis vožtuvas dn 110	vnt	4.0		97.44		97.44
7	N23P-0204	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas ( skersmuo 160 mm) k9=1.15	vnt.	1.0	7.87			7.87
8	GV1	PP galinis vožtuvas dn 160	vnt	1.0		35.54		35.54
9	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15	vnt.	10.0	731.79		532.84	1264.63
10	PŠ1	Plastikinis gofruotas dn 425 drenažo šulinėlis h-1.4m (komplekte dugnas, pasijungimo movos dn 110-3vnt, detalė perėjimu į lygų vamzdį-3vnt, kalaus ketaus dangtis apkrovos ne mažiau B125)	kompl.	4.0		1452.0		1452.0
11	PŠ2	Plastikinis gofruotas dn 425 drenažo šulinėlis h-1.4m (komplekte dugnas, pasijungimo mova dn 110-3vnt, detalė perėjimui į lygų vamzdį-2vnt, kalaus ketaus dangtis apkrovos ne mažiau B125)	kompl.	2.0		664.0		664.0
12	PŠ3	Plastikinis gofruotas dn 425 drenažo šulinėlis h-1,4m (komplekte dugnas, pasijungimo mova dn 110-5vnt, detalė perėjimui į lygų vamzdį-5vnt, kalaus ketaus dangtis apkrovos ne mažiau B125)	vnt	1.0		342.0		342.0
13	PŠ4	Plastikinis gofruotas dn 425 drenažo šulinėlis h-1,4m (komplekte dugnas, pasijungimo mova-2vnt, detalė perėjimui į lygų vamzdį-1vnt, kalaus ketaus dangtis apkrovos ne mažiau B125)	kompl.	2.0		654.0		654.0
14	PŠ5	Plastikinis gofruotas dn 425 drenažo šulinėlis h-1.4m (komplekte dugnas, pasijungimo movos dn 110-1vnt ir dn 160-1vnt, detalė perėjimui į lygų vamzdį-1vnt, kalaus ketaus dangtis apkrovos ne mažiau B125)	kompl.	1.0		313.0		313.0
15	N23P-0204	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens	vnt.	14.0	97.98			97.98



Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		montavimas ( skersmuo 110 mm) k9=1.15						
16	1032-192	Aklė 110 Evodrain	vnt	14.0		30.94		30.94
17	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos k9=1.15	m3	2.5	48.16		3.04	51.2
18	875-1	Granito stambioji mineralinė medžiaga fr. 2/5; 5/8; 8/11; 11/16; 16/22	m3	2.63		203.43		203.43
19	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas mechanizuotai iš smėlio k9=1.15	m3	9.3	46.54	142.37	38.21	227.12
20	N1P-0105	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.095	0.57		17.5	18.07
21	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.145	2.19		34.43	36.62
22	N1P-1307	Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0.145			49.25	49.25
23	N1P-1315	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=12.0	100m3	0.145			83.44	83.44
24	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,50m3 k9=1.15	100m3	0.095			16.92	16.92
25	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.095	13.71		3.95	17.66
26	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0.35	25.84	3.93		29.77
----- Skyriuje 2					1102	4132	780	6014
----- Viso žiniaraštyje 2					3969	13615	2432	20016
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				408		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					73	
		Sezoniniai darbai 15.00% (3750)			563			
		Specifiniai darbai 17.00%			11			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3969+563+11)			363			
		Viso:			4906	14023	2505	21434
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3969+563+11+363)			88			
		Statinio statybos išlaidos	Viso:		4994	14023	2505	21522
		Statybviėtės išlaidos 9.00%						1937
		Iš viso tiesioginės išlaidos						23459
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(3969+563+11+363)						1025
		Pelnas 5.00%(23459+1025)						1224
		Iš viso netiesioginės išlaidos						2249
								-----
					Bendra vertė be PVM			25708
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5398.68
								-----
					Bendra vertė su PVM			31106.68

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina    EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

1 Sklypo sutvarkymas

Žiniaraštis

3 Dangų įrengimas

2026.05.19		Suma žiniaraščiui 296185.01 EUR					Lapas 1		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
1 Bortai									
1	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	0.9	927.74	16.18	25.52	969.44	
2	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	17.9	15210.17	184.56	203.02	15597.75	
3	320-6	Betono mišiniai C20/25	m3	82.4		10088.23		10088.23	
4	255-6	Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm	vnt	90.0		992.7		992.7	
5	255-12	Vejos bortas JB1-20, 1000x200x80 mm	vnt	1790.0		6282.9		6282.9	
6	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta	100m	0.9	66.45	195.44		261.89	
7	N27P-26-1	Vejų bordiūrų įrengimas. PRITAIKYTA. Metalinio borto montavimas k9=1.15	100m	0.66	257.43	0.61		258.04	
8	MB	Metalinis bortas	m	66.0		1085.7		1085.7	
Skyriuje 1					16462	18846	229	35537	
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						565			
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							7		
Sezoniniai darbai 15.00% (16395)					2459				
Specifiniai darbai 17.00%									
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(16462+2459)					1514				
Viso:					20435	19411	236	40082	
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(16462+2459+1514)					366				
Statinio statybos išlaidos					20801	19411	236	40448	
Statybvietsės išlaidos 9.00%								3640	
Iš viso tiesioginės išlaidos								44088	
Pridėtinės išlaidos 20.90%(16462+2459+1514)								4271	
Pelnas 5.00%(44088+4271)								2418	
Iš viso netiesioginės išlaidos								6689	
					Bendra vertė be PVM				
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					50777				
					10663.17				
					Bendra vertė su PVM				
					61440.17				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina      EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2	330-41	k8=1.17, k9=1.15 Asfalt. viršutinio sluoksnio mišiniai AC 8 t VN, AC 11 VN		4.5		520.34		520.34
3	N57P-3410	Kelio juodų dangų paviršiaus t.m2 gruntavimas bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15		0.045	0.06	9.88	0.32	10.26
4	N57P-3122	Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio 100m2 (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15		0.45	18.81	0.22	57.69	76.72
5	330-26	Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC t 22 PN		8.41		900.96		900.96
6	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito 100m2 skaldos mišinio (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15		0.45	24.91	411.02	58.72	494.65
7	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių 100m siūlių apdorojimas bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15		1.78	19.84	83.39	3.14	106.37

Skyriuje 2					74	1926	168	2168
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						58		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							5	
Sezoniniai darbai 15.00% (74)					11			
Specifiniai darbai 17.00%					8			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(74+11+8)					7			
Viso:					100	1984	173	2257
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(74+11+8+7)					2			
Statinio statybos išlaidos Viso:					102	1984	173	2259
Statybvietės išlaidos 9.00%								203
Iš viso tiesioginės išlaidos								2462
Pridėtinės išlaidos 20.90%(74+11+8+7)								21
Pelnas 5.00%(2462+21)								124
Iš viso netiesioginės išlaidos								145
					Bendra vertė be PVM			2607
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								547.47
					Bendra vertė su PVM			3154.47

3 Betoninių plytelių (375x375x80) dangos įrengimas								
1	N57P-3104	Kelio pagrindo įrengimas iš smėlio - 100m2 žvyro mišinio (storis 19 cm , viensluoksnis) k9=1.15		2.4	132.85	893.02	313.2	1339.07
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito 100m2 skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15		2.4	132.85	1644.08	313.2	2090.13
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (granito 100m2 akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15		2.4	246.03	513.61	68.14	827.78
4	N57P-3504	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio 100m2 plytelių, užpildant siūles granito akmens atsijomis , kai plytelės 375x375x70 mm k9=1.15		2.4	1391.81	11.67	134.27	1537.75
5	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai m3		19.2		5278.66		5278.66

Skyriuje 3					1904	8341	829	11074
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						250		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							25	
Sezoniniai darbai 15.00% (1904)					286			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1904+286)					175			
Viso:					2365	8591	854	11810

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1904+286+175)			42			
		<b>Statinio statybos išlaidos</b>		<b>Viso:</b>	2407	8591	854	11852
		Statybvietės išlaidos 9.00%						1067
		<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						12919
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(1904+286+175)						494
		Pelnas 5.00%(12919+494)						671
		<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						1165
					<b>Bendra vertė be PVM</b>			14084
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2957.64
					<b>Bendra vertė su PVM</b>			17041.64

<b>4 Betoninių trinkelų (200x100x80) danga</b>								
1	N57P-3104	Kelio pagrindo įrengimas iš smėlio - žvyro mišinio (storis 19 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.35	19.37	130.23	45.68	195.28
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.35	19.37	239.76	45.68	304.81
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.35	35.88	74.9	9.94	120.72
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.35	368.45	43.81	69.6	481.86
5	253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	2.8		675.86		675.86
<b>Skyriuje 4</b>					443	1165	171	1779
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				35		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					5	
		Sezoniniai darbai 15.00% (443)			66			
		Specifiniai darbai 17.00%						
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(443+66)			41			
		<b>Viso:</b>			550	1200	176	1926
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(443+66+41)			10			
		<b>Statinio statybos išlaidos</b>		<b>Viso:</b>	560	1200	176	1936
		Statybvietės išlaidos 9.00%						174
		<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						2110
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(443+66+41)						115
		Pelnas 5.00%(2110+115)						111
		<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						226
					<b>Bendra vertė be PVM</b>			2336
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						490.56
					<b>Bendra vertė su PVM</b>			2826.56

<b>5 Betoninių trinkelų (200x100x80) apvadas 0.30 m pločio šalia esamo tako ant C20-25 betono pagrindo</b>								
1	N57P-3123	Kelio pagrindo įrengimas iš betono autogreideriais (sluoksnio storis 15.00 cm) k9=1.15	100m2	1.37	79.12	134.74	108.22	322.08
2	320-6	Betono mišiniai C20/25	m3	15.07		1845.02		1845.02
3	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	1.37	1442.2	171.47	272.42	1886.09
4	253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	10.96		2645.52		2645.52
5	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm ,	100m2	1.37	75.84	938.49	178.79	1193.12

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

viensluoksnis) k9=1.15

Skyriuje 5					1597	5735	559	7891
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						172		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							17	
Sezoniniai darbai 15.00% (1597)					240			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1597+240)					147			
Viso:					1984	5907	576	8467
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1597+240+147)					36			
Statinio statybos išlaidos					2020	5907	576	8503
Viso:								
Statybviėtės išlaidos 9.00%								765
Iš viso tiesioginės išlaidos								9268
Pridėtinės išlaidos 20.90%(1597+240+147)								415
Pelnas 5.00%(9268+415)								484
Iš viso netiesioginės išlaidos								899
					Bendra vertė be PVM			10167
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								2135.07
					Bendra vertė su PVM			12302.07

6 Skaldos dangos (takai) įrengimas								
1	N57P-3104	Kelio pagrindo įrengimas iš smėlio - žvyro mišinio (storis 31 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	10.1	559.1	6129.68	1318.1	8006.88
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	10.1	559.1	9225.1	1318.1	11102.3
3	N27P-11-1	Granito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas (storis 4 cm , viensluoksnis). PRITAIKYTA. Granito skaldos dangos įrengimas k9=1.15	100m2	10.1	545.78		2596.22	3142.0
4	875-2	Granito smulkioji mineralinė medžiaga fr. 0/2; 0/5;	m3	70.1		4545.99		4545.99

Skyriuje 6					1664	19901	5232	26797
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						597		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							157	
Sezoniniai darbai 15.00% (1664)					250			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1664+250)					153			
Viso:					2067	20498	5389	27954
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1664+250+153)					37			
Statinio statybos išlaidos					2104	20498	5389	27991
Viso:								
Statybviėtės išlaidos 9.00%								2519
Iš viso tiesioginės išlaidos								30510
Pridėtinės išlaidos 20.90%(1664+250+153)								432
Pelnas 5.00%(30510+432)								1547
Iš viso netiesioginės išlaidos								1979
					Bendra vertė be PVM			32489
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								6822.69
					Bendra vertė su PVM			39311.69

7 Pėsčiųjų tako asfalto danga								
1	N57P-3104	Kelio pagrindo įrengimas iš smėlio - žvyro mišinio (storis 27 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	3.2	177.14	1691.62	417.62	2286.38
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito	100m2	3.2	177.14	2922.8	417.62	3517.56

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	EUR Iš viso
3	N57P-3223	skaldos mišinio (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15 Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	3.2	87.81	1.54	368.73	458.08
4	330-29	Asfalt. viensluoksnių dangų mišiniai AC t 16 PD	t	64.0		7272.32		7272.32
Skyriuje 7					442	11888	1204	13534
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						357		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							36	
Sezoniniai darbai 15.00% (442)					66			
Specifiniai darbai 17.00%					15			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(442+66+15)					42			
Viso:					565	12245	1240	14050
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(442+66+15+42)					10			
Statinio statybos išlaidos				Viso:	575	12245	1240	14060
Statybvietsės išlaidos 9.00%								1265
Iš viso tiesioginės išlaidos								15325
Pridėtinės išlaidos 20.90%(442+66+15+42)								118
Pelnas 5.00%(15325+118)								772
Iš viso netiesioginės išlaidos								890
					Bendra vertė be PVM			16215
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								3405.15
					Bendra vertė su PVM			19620.15
8 Pėsčiųjų tako asfalto dangos (su raudonųjų plytų spalvos pigmentu) įrengimas								
1	N57P-3104	Kelio pagrindo įrengimas iš smėlio - žvyro mišinio (storis 32 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2.9	160.53	1816.75	378.46	2355.74
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2.9	160.53	1986.59	378.46	2525.58
3	N57P-3123	Kelio pagrindo įrengimas iš betono autogreideriais ( sluoksnio storis 6.00 cm) k9=1.15	100m2	2.9	167.47	267.55	229.09	664.11
4	330-29	Asfalt. viensluoksnių dangų mišiniai AC t 16 PD	t	17.69		2010.11		2010.11
5	N57P-3410	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15	t.m2	0.29	0.41	63.68	2.08	66.17
6	N57P-3225	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 2.50 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	2.9	65.85	1.39	301.51	368.75
7	RA	Viršurinis asfalto sluoksnis 2.5 cm iš mišinio AC 5VL (100/150)	t	18.13		3408.44		3408.44
Skyriuje 8					555	9555	1290	11400
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						287		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							39	
Sezoniniai darbai 15.00% (555)					83			
Specifiniai darbai 17.00%					11			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(555+83+11)					52			
Viso:					701	9842	1329	11872
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(555+83+11+52)					13			
Statinio statybos išlaidos				Viso:	714	9842	1329	11885

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Statyb vietės išlaidos 9.00%						1070
		<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						12955
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(555+83+11+52)						147
		Pelnas 5.00%(12955+147)						655
		<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						802
					<b>Bendra vertė be PVM</b>			13757
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2888.97
					<b>Bendra vertė su PVM</b>			16645.97

## 9 Vaiku žaidimo aikštelės danga iš liejamos guminės dangos su dauba

1	N57P-3104	Kelio pagrindo įrengimas iš smėlio - žvyro mišinio (storis 33 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	5.2	287.85	3359.37	678.62	4325.84
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	5.2	287.85	3562.17	678.62	4528.64
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	5.2	533.06	1112.83	147.64	1793.53
4	00	*DAUBA*		0.0				
5	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas. PRITAIKYTA. Armavimo tinklelio paklojimas k9=1.15	100m2	0.1	3.2			3.2
6	624-140	Asfaltbetonio armav. stiklo pluošto geokompozitas 100/100	m2	10.0		32.78		32.78
7	N57P-3124	Kelio pagrindo įrengimas iš betono mažosios mechanizacijos priemonėmis (sluoksnio storis 10.00 cm) k9=1.15	100m2	0.1	32.32	133.66	2.51	168.49
8	910-1	Smėlio (netrupinto) smulkioji mineralinė medžiaga, fr. 0/2	m3	3.2		56.26		56.26
9	N1P-0704	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m , gruntas II grupės) k9=1.15	100m3	0.032			1.53	1.53
10	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	0.08	2.56	7.39		9.95

**Skyriuje 9**

Papildomų medžiagų vertė	3.00%		248		
Papildomų mechanizmų vertė	3.00%			45	
Sezoniniai darbai	15.00% (1147)	172			
Specifiniai darbai	17.00%				
Papildomas darbo užmokestis	8.00%(1147+172)	106			
	<b>Viso:</b>	1425	8512	1554	11491
Soc.draudimo išlaidos	1.79%(1147+172+106)	26			
<b>Statinio statybos išlaidos</b>	<b>Viso:</b>	1451	8512	1554	11517
Statybvietsės išlaidos	9.00%				1037
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>					12554
Pridėtinės išlaidos	20.90%(1147+172+106)				298
Pelnas	5.00%(12554+298)				643
<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>					941
			<b>Bendra vertė be PVM</b>		13495
Pridėtinės vertės mokestis	21.00%				2833.95
			<b>Bendra vertė su PVM</b>		16328.95

## 10 Vaiku žaidimo aikštelės danga iš liejamos guminės dangos

1	N57P-3104	Kelio pagrindo irengimas iš smėlio -	100m2	1.5	83.03	969.05	195.77	1247.85
---	-----------	--------------------------------------	-------	-----	-------	--------	--------	---------



Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2	N57P-3116	žvyro mišinio (storis 33 cm , viensluoksnis) k9=1.15 Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1.5	83.03	1027.55	195.77	1306.35
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1.5	153.77	321.01	42.59	517.37
-----								
Skyriuje 10					320	2318	434	3072
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						70		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							13	
Sezoniniai darbai 15.00% (320)					48			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(320+48)					29			
Viso:					397	2388	447	3232
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(320+48+29)					7			
Viso:					404	2388	447	3239
Statinio statybos išlaidos								
Statybviėtės išlaidos 9.00%								292
Iš viso tiesioginės išlaidos								3531
Pridėtinės išlaidos 20.90%(320+48+29)								83
Pelnas 5.00%(3531+83)								181
Iš viso netiesioginės išlaidos								264
					Bendra vertė be PVM			
								3795
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								796.95
					Bendra vertė su PVM			
								4591.95
-----								

11 Dangos su koriu užpildytu skalda (235m²) ir užpildytu dirvožemiu, veja (40 m²), smėlio danga šunų aikštelei, tvirtinimo ir kiti darbai								
1	N57P-3104	Kelio pagrindo įrengimas iš smėlio - žvyro mišinio (storis 32 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2.75	152.23	1722.78	358.89	2233.9
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2.75	152.23	1883.84	358.89	2394.96
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2.75	281.91	588.51	78.08	948.5
4	N57P-2218	Grunto tvirtinimas apsauginiais žolės koriais (aukštis 50 mm , tvirtinant aikšteles) k9=1.15	100m2	2.35	389.64	4392.15		4781.79
5	885	Dolomito, žvyro (trupinto) stambioji miner. medžiaga fr.5/8; 8/11; 11/16; 16/22	m3	13.0		537.68		537.68
6	N57P-2218	Grunto tvirtinimas apsauginiais žolės koriais (aukštis 50 mm , tvirtinant aikšteles) k9=1.15	100m2	0.4	66.32	821.52		887.84
7	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0.4	29.53	4.49		34.02
8	N57P-3504	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpildant siūles akmens atsijomis , kai plytelės 500x500x70 (750x375x80) mm k9=1.15	100m2	0.225	115.65		12.58	128.23
9	BP	Betoninės plytelės 750x375x80 (mm)	m2	22.5		436.95		436.95
10	N57P-3201	Kelio dangos įrengimas iš žvyro mišinio (storis 30 cm , viensluoksnė). PRITAIKYTA. Smelio dangos įrengimas k9=1.15	100m2	5.95	337.21		776.5	1113.71
11	909	Gamtinis smėlis	m3	180.0		2624.4		2624.4

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
12	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	5.95	190.1	549.78		739.88
13	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės k9=1.15	100m3	3.23	39.63		628.2	667.83
14	N1P-1307	Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	3.23			951.9	951.9
15	N1P-1315	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=4.0	100m3	3.23			619.54	619.54
16	R27P-1-2	Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku , kai dangos storis 100mm k8=1.09, k9=1.15	100m3	0.043	81.91		33.57	115.48
17	N57P-3229	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu ( sluoksnio storis 10.00 cm) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.43	233.61	1312.36	9.59	1555.56
18	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.43	23.8	294.56	56.12	374.48
19	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0.142	30.51	227.74	64.55	322.8
20	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	10.0	111.44	480.16		591.6

Skyriuje 11					2236	15877	3948	22061
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						476		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							118	
Sezoniniai darbai 15.00% (2124)					319			
Specifiniai darbai 17.00%					47			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2236+319+47)					208			
Viso:					2810	16353	4066	23229
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2236+319+47+208)					50			
Statinio statybos išlaidos					2860	16353	4066	23279
Statybvietės išlaidos 9.00%								2095
Iš viso tiesioginės išlaidos								25374
Pridėtinės išlaidos 20.90%(2236+319+47+208)								587
Pelnas 5.00%(25374+587)								1298
Iš viso netiesioginės išlaidos								1885
					Bendra vertė be PVM			27259
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								5724.39
					Bendra vertė su PVM			32983.39

12 Guminė danga (su įrengimo darbais)								
1	GD1	Guminė mulčio danga 4 cm (3 cm SBR + 1 cm EPDM)	m2	680.0		57800.0		57800.0

Skyriuje 12					57800		57800	
Iš viso tiesioginės išlaidos							57800	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							12138.00	
					Bendra vertė su PVM		69938.00	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina    EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Viso žiniaraštyje 3

296185.01

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė

(Pavardė)

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

1 Sklypo sutvarkymas

Žiniaraštis

4 Želdiniai (paruošiamieji darbai, šalinimas, persodinimas ir genėjimas)

2026.05.19

Suma žiniaraščiui 68421.87 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Esamų medžių apsauga								
1	N10-215	Karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo (kompl. 39)	m3	2.24	1622.57	685.61		2308.18
2	MN4-71	Tvorų įrengimas iš metalinio tinklo ant gelžbetoninių stulpelių. PRITAIKYTA. Statybinio tinklo tvirtinimas k9=1.15	100m	3.9	1368.83			1368.83
3	N23P-0804	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm. PRITAIKYTA. Pavienio medžio apsauga gofruotu vamzdžiu (72 kompl.) k9=1.15	m	216.0	566.87			566.87
4	1031-84	PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai 50/60	m	216.0		546.48		546.48
5	N46-216	Laikini vertikalūs apsauginiai aptvėrimai, apkalant lentomis prie karkaso	100m2	1.152	1123.32	352.67		1475.99
6	MN4P-0303	Vielos pritvirtinimas prie stulpelių ganykloms (vielos skersmuo 3 mm) k9=1.15	t.m	0.216	35.89	14.34		50.23
7	OK	Šaknų apsaugos zonoje šaknų atkasimas oro kastuvu	m2	750.0	3936.6			3936.6
8	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas. PRITAIKYTA. Atkastų medžių šaknų dengimas ir aprišimas geotekstile k9=1.15	100m2	10.0	319.5			319.5
9	N23P-0804	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm. PRITAIKYTA. Vėdinimo šulinėlių įrengimas k9=1.15	m	36.0	99.73	2.42		102.15
10	1031-94	PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru 113/126	m	36.0		270.72		270.72
11	MN4P-0213	Papildomas augalų tręšimas skystom trąšomis k9=1.15	ha	0.025			1.93	1.93
Skyriuje 1					9073	1872	2	10947
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						56		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%								
Sezoniniai darbai 15.00% (2391)					359			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(9073+359)					755			
Viso:					10187	1928	2	12117
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(9073+359+755)					182			
Statinio statybos išlaidos					10369	1928	2	12299

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Statyb vietės išlaidos 9.00%						1107
		<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						13406
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(9073+359+755)						2129
		Pelnas 5.00%(13406+2129)						777
		<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						2906
							<b>Bendra vertė be PVM</b>	16312
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3425.52
							<b>Bendra vertė su PVM</b>	19737.52

## 2 Šalinimas, persodinimas ir genėjimas

1	NIP-1002	Kietų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo iki 16cm	100vnt	0.03	3.13	0.18	3.31
2	NIP-1002	Kietų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16cm iki 24cm	100vnt	0.03	5.0	0.3	5.3
3	NIP-1002	Kietų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 24cm iki 32cm	100vnt	0.02	5.39	0.32	5.7
4	NIP-1010	Krūmų ir smulkaus miško naikinimas nuo plotų, kai gruntai natūralūs ( krūmai vidutinio tankumo) k9=1.15	ha	0.4443	97.98	802.42	900.4
5	N48-276	Medžių ir krūmų paruošimas sodinimui II gr. grunte, kai gumulo dydis 0,8x0,8x0,5m k9=1.15	10 vnt.	5.2	8194.68	2052.46	554.15 10801.29
6	N48-99	Sodinimo vietų medžiams ir krūmams paruoš. rank. būdu II gr.grunte,pridedant iki 25% aug.dirv.,kai žem. gumulas 0,8x0,6m k9=1.15	10 vnt.	5.2	2754.75	393.12	3147.87
7	N48-283	Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,8x0,6m sodinimas k9=1.15	10 vnt.	5.2	1819.58	19.78	1839.36
8	R61P-0303	Lapuočių medžių genėjimas, retinant vainiką , dirbant nuo kopėčių, kai genimų medžių kamienų skersmuo iki 20 cm (medis) k9=1.15	vnt.	22.0	183.88	4.86	12.32 201.06
9	R61P-0303	Lapuočių medžių genėjimas, retinant vainiką , dirbant nuo kopėčių, kai genimų medžių kamienų skersmuo iki 40 cm (medis) k9=1.15	vnt.	36.0	571.69	13.27	38.3 623.26
10	R61P-0303	Lapuočių medžių genėjimas, retinant vainiką , dirbant nuo kopėčių, kai genimų medžių kamienų skersmuo daugiau 40 cm (medis) k9=1.15	vnt.	19.0	412.89	8.4	27.66 448.95

**Skyriuje 2**

Papildomų medžiagų vertė	3.00%		75		
Papildomų mechanizmų vertė	3.00%			43	
Sezoniniai darbai	15.00% (14035)	2105			
Specifiniai darbai	17.00%				
Papildomas darbo užmokestis	8.00%(14049+2105)	1292			
<b>Viso:</b>		17446	2567	1479	21492
Soc.draudimo išlaidos	1.79%(14049+2105+1292)	312			
<b>Statinio statybos išlaidos</b>		17758	2567	1479	21804
Statybvietės išlaidos	9.00%				1962
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>					23766
Pridėtinės išlaidos	20.90%(14049+2105+1292)				3646
Pelnas	5.00%(23766+3646)				1371
<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>					5017
<b>Bendra vertė be PVM</b>					<b>28783</b>

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					6044.43			
					<hr/>			
					<b>Bendra vertė su PVM</b>			
					<hr/>			

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

1 Sklypo sutvarkymas

Žiniaraštis

5 Projektuojami želdiniai

2026.05.19

Suma žiniaraščiui 93431.36 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Darbai								
1	N48-75	Sodin. vietų medžiams ir krūmams paruoš. mech.būdu II gr.grun.,pridedant iki 100% aug.dirv.,kai žem.gumulas 1,3x1,3x0,6m k9=1.15	10 vnt.	0.4	322.67		43.82	366.49
2	N48-35	Sodinimo vietų medžiams ir krūmams paruoš. mech.būdu II gr.grunte,pridedant iki 100% aug.dirv.,kai žem. gumulas 0,8x0,6m k9=1.15	10 vnt.	1.1	384.08		44.69	428.77
3	N48-225	Nestandartinių sodinimo vietų paruoš. grupiniam krūmų sodinimui mech.būdu II gr.grunte,pridedant iki 100% aug. dirv. k9=1.15	10m3	9.1	1928.33		807.96	2736.29
4	N48-287	Medžių ir krūmų su žemės gumulu 1,3x1,3x0,6m sodinimas k9=1.15	10 vnt.	1.4	1508.47	17.82	162.76	1689.05
5	N48-283	Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,8x0,6m sodinimas k9=1.15	10 vnt.	1.1	384.91	4.18		389.09
6	N48-292	Krūmų sodinimas grupėmis į 0,7x0,5m duobes k9=1.15	10 vnt.	89.4	3034.95			3034.95
7	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės (esamo dirvožemio grąžinimas iš sandėliavimo vietos vejai) k9=1.15	100m3	3.23	39.63		628.2	667.83
8	N1P-1307	Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	3.23			951.9	951.9
9	N1P-1315	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=4.0	100m3	3.23			619.54	619.54
10	893	Augalinė žemė	m3	363.0		12196.8		12196.8
11	N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	43.03	12433.95		1314.2	13748.15
12	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	43.03	3176.39	482.8		3659.19
13	893	Augalinė žemė	m3	113.0		3796.8		3796.8
14	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais	m3	5.0	159.75		11.66	171.41

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		įrengimas iš žvyro mažų apimčių. PRITAIKYTA. Žvirgždo sluoksnio įrengimas medžio sodinimo duobės dugne k8=1.03, k9=1.15						
15	890	Fracinis žvirgždas	m3	5.0		172.9		172.9
16	N23P-0804	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm (laistymo šulinėliai) k9=1.15	m	42.0	110.22			110.22
17	1031-93	PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru 80/92	m	42.0		214.62		214.62
18	N23P-0204	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas ( skersmuo 110 mm) k9=1.15	vnt.	14.0	97.98			97.98
19	N23P-0206	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių trišakių iki 630 mm skersmens montavimas ( trišakių skersmuo 110 mm) k9=1.15	vnt.	14.0	110.22			110.22
20	1032-213	Trišakiai d 92x92mm (drenažo vamzdžių sistema)	vnt	14.0		86.24		86.24
21	1032-208	Kamščiai drenažui d 92mm (drenažo vamzdžių sistema)	vnt	14.0		29.82		29.82
22	MN4P-0211	Dirvos tręšimas mineralinėmis trąšomis, pakraunant mechanizuotai (mikrobiologinių preparatų įterpimas) k9=1.15	ha	0.0377			3.47	3.47
23	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu , kai gruntas II grupės. PRITAIKYTA. Mulčio paskleidimas k9=1.15	100m3	0.19	226.48			226.48
24	N1P-1107	Šlaitų tvirtinimas pintomis žabų sienutėmis (eilutėmis, kai gruntas I-II grupės). PRITAIKYTA. Krūmų apsauginės tvorelės įrengimas (metaliniai kuoliukai ir suкта virvė) k9=1.15	100m	1.3	204.63			204.63
25	N57P-2206	Šlaitų tvirtinimas pintomis žabų sienutėmis ( eilutėmis, gruntas I-II grupės) k9=1.15	100m	0.3	47.22	25.73		72.95
Skyriuje 1					24170	17028	4588	45786
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						511		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							138	
Sezoniniai darbai 15.00% (24170)					3626			
Specifiniai darbai 17.00%					5			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(24170+3626+5)					2224			
Viso:					30025	17539	4726	52290
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(24170+3626+5+2224)					537			
Statinio statybos išlaidos					30562	17539	4726	52827
Statybvietės išlaidos 9.00%								4754
Iš viso tiesioginės išlaidos								57581
Pridėtinės išlaidos 20.90%(24170+3626+5+2224)								6275
Pelnas 5.00%(57581+6275)								3193
Iš viso netiesioginės išlaidos								9468
					Bendra vertė be PVM			67049
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								14080.29
					Bendra vertė su PVM			81129.29



Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 Želdiniai ir medžiagos								
1	M1	Miltingasis šermukšnis / Sorbus aria 'Magnifica', SG 16-18	vnt	3.0		1284.0		1284.0
2	M2	Vyšnia smailiadantė / Prunus serrulata 'Kanzan', C60	vnt	5.0		781.0		781.0
3	M3	Karpotasis beržas / Betula pendula, C30	vnt	3.0		544.02		544.02
4	M4	Juodalksnis / Alnus glutinosa, C70	vnt	3.0		789.0		789.0
5	AK1	Juodauogis šeivamedis / Sambucus nigra, C10	vnt	3.0		37.2		37.2
6	AK2	Medlieva Lamarko / Amelanchier lamarskii, 175-200 SG	vnt	3.0		37.2		37.2
7	AK3	Paprastasis putinas / Viburnum opulus 'Compactum', C10	vnt	5.0		62.0		62.0
8	K1	Sedula baltoji / Cornus alba 'Elegantissima', C4	vnt	25.0		142.5		142.5
9	K2	Sedula baltoji / Cornus alba 'Kesselringii', C5	vnt	25.0		289.25		289.25
10	K3	Purpurinis gluosnis / Salix purpurea 'Nana', C2	vnt	246.0		610.08		610.08
11	K4	Pelkinis karklas / Salix rosmarinifolia, C3	vnt	174.0		431.52		431.52
12	K5	Lanksva gluosnialapė / Spirea salcifolia, C2	vnt	72.0		267.84		267.84
13	K6	Mažoji žiemė / Vinca minor 'Gertrude Jekyll', C2	vnt	342.0		1412.46		1412.46
14	MP	Mikrobiologiniai preparatai	kg	12.54		66.21		66.21
15	LM	Laistymo maišai	vnt	28.0		475.72		475.72
16	MČ	Mulčias	m3	19.0		2261.0		2261.0
17	MK	Metaliniai kuoliukai su spirale (0.9m ilgio dn10)	vnt	110.0		660.0		660.0
18	SV	Sukta virvė (6 mm skersmens)	m	130.0		15.6		15.6

Skyriuje 2						10167	10167
Iš viso tiesioginės išlaidos							10167
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							2135.07
Bendra vertė su PVM							12302.07

Viso žiniaraštyje 5							93431.36
---------------------	--	--	--	--	--	--	----------

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny 1 Sklypo sutvarkymas

Žiniaraštis6 Mažoji architektūra

2026.05.19

Suma žiniaraščiui37219.60 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Suolai						
1	00	*SUOLAS SL-1*		0.0				
2	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0.7097	1271.5	1021.03	83.56	2376.09
3	N9P-0107	Metallinių lenktų profilių rėmų montavimas	t	0.7257	277.8	67.34	115.6	460.74
4	940	Tvirtinimo detalės	t	0.016		43.83		43.83
5	N10-81-2	Sienų mažų plotų ir sudėtingų paviršių apkalimas dailylente (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m2	32.0	548.06	4.3		552.36
6	440-3	Kietų lapuočių apipjautos lentos	m3	5.4		2372.1		2372.1
7	00	*SUOLAS SL-1.1*		0.0				
8	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0.5323	953.67	765.81	62.67	1782.15
9	N9P-0107	Metallinių lenktų profilių rėmų montavimas	t	0.5443	208.36	50.51	86.71	345.58
10	940	Tvirtinimo detalės	t	0.012		32.87		32.87
11	N10-81-2	Sienų mažų plotų ir sudėtingų paviršių apkalimas dailylente (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m2	10.68	182.92	1.44		184.36
12	440-3	Kietų lapuočių apipjautos lentos	m3	1.8		790.7		790.7
13	00	*Suolas SL-2 (žaidimų aikštelės suolai)*		0.0				
14	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0.426	763.22	612.87	50.16	1426.25
15	N9P-0107	Metallinių lenktų profilių rėmų montavimas	t	0.432	165.37	40.09	68.82	274.28
16	940	Tvirtinimo detalės	t	0.007		19.18		19.18
17	N10-81-2	Sienų mažų plotų ir sudėtingų paviršių apkalimas dailylente (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m2	27.0	462.43	3.63		466.06
18	440-3	Kietų lapuočių apipjautos lentos	m3	2.7		1186.05		1186.05
19	00	*SUOLAI SL-3*		0.0				
20	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0.0528	94.6	75.97	6.22	176.79
21	N9P-0107	Metallinių lenktų profilių rėmų montavimas	t	0.0588	22.51	5.46	9.37	37.34
22	940	Tvirtinimo detalės	t	0.006		16.44		16.44
23	N10-81-2	Sienų mažų plotų ir sudėtingų paviršių apkalimas dailylente (iki 2 m2 ištisinio	m2	1.95	33.4	0.26		33.66

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		ploto)						
24	440-3	Kietų lapuočių apipjautos lentos	m3	1.5		658.92		658.92
25	00	*SUOLAS SL-5*		0.0				
26	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0.2548	456.5	366.58	30.0	853.08
27	N9P-0107	Metalinių lenktų profilių rėmų montavimas	t	0.2738	104.81	25.41	43.62	173.84
28	940	Tvirtinimo detalės	t	0.028		76.71		76.71
29	N10-81-2	Sienų mažų plotų ir sudėtingų paviršių apkalimas dailylente (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m2	10.08	172.64	1.35		173.99
30	440-3	Kietų lapuočių apipjautos lentos	m3	4.2		1757.11		1757.11
Skyriuje 1					5718	9996	557	16271
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				300		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					17	
		Sezoniniai darbai 15.00% (0)						
		Specifiniai darbai 17.00%			178			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(5718+178)			472			
			Viso:		6368	10296	574	17238
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(5718+178+472)			114			
		Statinio statybos išlaidos	Viso:		6482	10296	574	17352
		Statybvietės išlaidos 9.00%						1562
		Iš viso tiesioginės išlaidos						18914
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(5718+178+472)						1331
		Pelnas 5.00%(18914+1331)						1012
		Iš viso netiesioginės išlaidos						2343
					Bendra vertė be PVM			21257
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4463.97
					Bendra vertė su PVM			25720.97

2 Stendai, informacinė ir edukacinė sistema								
1	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus ( stiebų skaičius atramoje 2 vnt). PRITAIKYTA. Didelių ir vidutinių stendų montavimas k9=1.15	vnt.	7.0	341.29	81.08	149.67	572.04
2	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus ( stiebų skaičius atramoje 1 vnt). PRITAIKYTA. Mažų stendų montavimas k9=1.15	vnt.	3.0	77.31	17.19	37.01	131.51
6	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus ( stiebų skaičius atramoje 1 vnt). PRITAIKYTA. Nedidelių stendų su nurodoma kryprimi montavimas k9=1.15	vnt.	5.0	128.85	28.65	61.68	219.18
7	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus ( stiebų skaičius atramoje 2 vnt). PRITAIKYTA. Vidutinių stendų (edukacinė medžiaga) montavimas k9=1.15	vnt.	10.0	487.55	115.83	213.82	817.2
10	R23-5	Pašto dėžučių pakabinimas. PRITAIKYTA. Vabzdžių viešbučio montavimas	vnt	1.0	11.42	0.04		11.46

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje 2					1046	243	462	1751
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				7		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					14	
		Sezoniniai darbai 15.00% (1035)			155			
		Specifiniai darbai 17.00%						
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1046+155)			96			
			Viso:		1297	250	476	2023
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1046+155+96)			23			
		Statinio statybos išlaidos	Viso:		1320	250	476	2046
		Statybvietės išlaidos 9.00%						184
		Iš viso tiesioginės išlaidos						2230
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(1046+155+96)						271
		Pelnas 5.00%(2230+271)						125
		Iš viso netiesioginės išlaidos						396
					Bendra vertė be PVM			2626
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						551.46
					Bendra vertė su PVM			3177.46

3 Žaidimo aikštelės įranga								
1	R61P-0501	Namelių vaikų žaidimo aikštelėse įrengimas (žaidimų kompleksas)	kompl.	1.0	27.41		45.53	72.94
2	R61P-0504	Medinių karstynių karkasų vaikų žaidimo aikštelėse įrengimas , kai stulpų skaičius 8.00 vnt (žaidimų kompleksas)	kompl.	1.0	153.09	34.14	146.08	333.31
3	R61P-0502	Vaikų žaidimo aikštelių priedų prie namelių konstrukcijų montavimas ( alpinisto sienelė) (karstyklė)	kompl.	1.0	4.37		0.08	4.45
4	R61P-0502	Vaikų žaidimo aikštelių priedų prie namelių konstrukcijų montavimas ( virvinės supynės) (laipynė)	kompl.	1.0	25.52		0.5	26.02
5	R61P-0502	Vaikų žaidimo aikštelių priedų prie namelių konstrukcijų montavimas ( nusileidimo latakas) (balansinės supynės)	kompl.	1.0	3.35		0.08	3.43
6	R61P-0502	Vaikų žaidimo aikštelių priedų prie namelių konstrukcijų montavimas ( nusileidimo latakas) (svyruojanti platforma)	kompl.	1.0	3.35		0.08	3.43
7	R61P-0503	Medinių supynių iš pagamintų elementų surinkimas ir montavimas , kai mediniai elementai tašų 1 asmeniui (karuselė)	kompl.	1.0	25.52		0.5	26.02
8	R61P-0505	Vaikų žaidimo aikštelių priedų ant medinių karstynių karkasų montavimas ( medinės kopėčios) (spyruoklinės sūpynės)	kompl.	1.0	7.14		0.08	7.22
9	R61P-0502	Vaikų žaidimo aikštelių priedų prie namelių konstrukcijų montavimas ( žaidimų panelė)	kompl.	1.0	2.92		0.08	3.0
10	R61P-0502	Vaikų žaidimo aikštelių priedų prie namelių konstrukcijų montavimas ( nusileidimo latakas) (kliūčių ruožai Nr.1 ir Nr.2)	kompl.	2.0	6.71		0.16	6.87
11	R61P-0502	Vaikų žaidimo aikštelių priedų prie namelių konstrukcijų montavimas ( alpinisto sienelė) (žaidimas "Virtuvėlė")	kompl.	1.0	4.37		0.08	4.45
12	R61P-0409	Dviejų stovų surenkamų lauko treniruoklių montavimas, tvirtinant ant įrengtų pagrindų (pamatų) (balanso	kompl.	1.0	46.71	5.44	0.31	52.46

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			
					D.ųžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
13	R61P-0502	buomas) Vaikų žaidimo aikštelių priedų prie namelių konstrukcijų montavimas (alpinisto sienelė) (laipiojimo platformos)	kompl.	1.0	4.37		0.08	4.45
14	R61P-0503	Medinių supynių iš pagamintų elementų surinkimas ir montavimas, kai mediniai elementai rąstų 2 asmenims (dvigubos sūpynės)	kompl.	1.0	42.28		0.81	43.09
15	R61P-0504	Medinių karstynių karkasų vaikų žaidimo aikštelėse įrengimas, kai stulpų skaičius 8.00 vnt (karstyklių kompleksas)	kompl.	1.0	153.09	34.14	146.08	333.31
31	N27P-42-1	Kelio ženklų papildomo skydelio pastatymas, kai skydelis iki 1 m ilgio. PRITAIKYTA. Vaikų žaidimų aikštelės žymenos tvirtinimas k9=1.15	vnt	6.0	45.13	25.83		70.96
32	ŽM	Vaikų žaidimų aikštelės žymena	vnt	6.0		300.0		300.0
<b>Skyriuje 3</b>					555	400	341	1296
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						12		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							10	
Sezoniniai darbai 15.00% (45)					7			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(555+7)					45			
<b>Viso:</b>					607	412	351	1370
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(555+7+45)					11			
<b>Statinio statybos išlaidos</b>					618	412	351	1381
Statybvietės išlaidos 9.00%								124
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>								1505
Pridėtinės išlaidos 20.90%(555+7+45)								127
Pelnas 5.00%(1505+127)								82
<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>								209
					<b>Bendra vertė be PVM</b>			
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1714
					<b>Bendra vertė su PVM</b>			
								2073.94
<b>4 Kita mažoji architektūra</b>								
9	00	*ŠUNIUKŲ AIKŠTELĖS ĮRANGA*		0.0				
10	N7-37	Perdengimo sijų, kurių masė iki 3.0t, montavimas vienaaukščiuose pastatuose, laisvai atremiant. PRITAIKYTA. Riedulių padėjimas	vnt	8.0	339.14		202.59	541.73
11	874	Lauko akmenys	m3	14.3		1148.29		1148.29
12	N23P-0202	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 1000 mm) k9=1.15	m	6.0	53.14		40.62	93.76
13	959-3	Gruntas	m3	8.0		69.2		69.2
14	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	8.0	108.15		23.52	131.67
15	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0.3	166.15	151.2		317.35
16	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k4=-1.0, k9=1.15	100m2	0.3	-24.56	-50.4		-74.96
17	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	0.3	22.15	3.37		25.52

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

k9=1.15

-----								
<b>Skyriuje 4</b>					664	1322	267	2253
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						40		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							8	
Sezoniniai darbai 15.00% (325)					49			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(664+49)					57			
<b>Viso:</b>					770	1362	275	2407
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(664+49+57)					14			
<b>Statinio statybos išlaidos</b>					<b>Viso:</b>	784	1362	275
Statybviėtės išlaidos 9.00%								218
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>								2639
Pridėtinės išlaidos 20.90%(664+49+57)								161
Pelnas 5.00%(2639+161)								140
<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>								301
								-----
					<b>Bendra vertė be PVM</b>			2940
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								617.40
								-----
					<b>Bendra vertė su PVM</b>			3557.40
-----								

<b>5 Rieduliai, PP vamzdis</b>								
1	RD	Rieduliai 1-3 m	t	20.0		1240.0		1240.0
2	RP	Riedulių pristatymas	vnt	1.0		143.0		143.0
3	GV	PP gofruotas vamzdis dn 1000 L-3 m	m	6.0		840.0		840.0
-----								
<b>Skyriuje 5</b>						2223		2223
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>								2223
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								466.83
								-----
					<b>Bendra vertė su PVM</b>			2689.83
-----								

<b>Viso žiniaraštyje 6</b>								37219.60
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

TVIRTINU: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2026 M. MÈN. D.

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

**PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas**

## 1 Sklypo sutvarkymas

## 7 Aptvērīmas, turēklai, tvoros, apdaila ir detalēs

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ųžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 Žaidimų aikštelės aptvėrimas</b>								
1	<b>N9-217</b>	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	3.304	5919.45	4753.37	389.01	11061.83
2	<b>N9-202</b>	Apsauginių aptvėrimų montavimas	t	3.304	3667.28	163.64		3830.92
3	<b>N13-89</b>	Metalinių paviršių dažymas emale, teptuku	100m2	1.15	146.25	66.89		213.14

15106

1	<b>N7P-0806</b>	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , m kai stulpai metaliniai k8=1.03	vnt	120.0	1224.72	524.6	60.9	1810.22
2	<b>TS</b>	Tvoros segmentas h-1.8m	vnt	46.0		2351.06		2351.06
3	<b>71-2</b>	Tvorų stulpeliai 40x60x1.5mm, 2m	vnt	47.0		434.28		434.28
4	<b>71-14</b>	Tvorų fiksatoriai	vnt	184.0		36.8		36.8
5	<b>TJ</b>	Segmentinės tvoros juosta, įverinama į ažūrą (visualiniam zonų atskirimui)	m2	33.0		558.69		558.69
6	<b>N7-178-4</b>	Gelžbetoninių pakopų, kurių masė iki 0,1 vnt t, montavimas rankiniu būdu, pakeliant keltuvu. PRITAIKYTA. Tvoros jungiančio pamato montavimas	vnt	46.0	788.26	27.35	18.26	833.87
7	<b>TP</b>	Tvoros pamatas 50/55x300x2500 (mm)	vnt	46.0		1026.26		1026.26
8	<b>N7P-0807</b>	Vartų įrengimas , pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt.	2.0	425.09	113.45	126.55	665.09
9	<b>DV</b>	Vartai 3 m, dviveriai su sklende užrakinimui	vnt	2.0		1144.0		1144.0
10	<b>MS</b>	Papildomi metaliniai stulpai prie vartų	vnt	2.0		15.18		15.18

8876

1	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0.0343	61.45	49.34	4.04	114.83
2	N9-202	Apsauginių aptvėrimų montavimas. PRITAIKYTA. Turėklo montavimas	t	0.0343	38.07	1.7		39.77
3	N13-89	Metalinių paviršių dažymas emale, teptuku	100m2	0.018	2.29	1.05		3.34

158

#### 4 Atitvaras ant krantinės

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	1.191	2133.8	1713.45	140.23	3987.48
2	N9-202	Apsauginių aptvėrimų montavimas	t	1.191	1321.95	58.99		1380.94
3	N13-89	Metallinių paviršių dažymas, teptuku	100m2	0.345	43.88	20.07		63.95

Skyriuje 4					3500	1793	140	5433
------------	--	--	--	--	------	------	-----	------

5 Apdaila ir detalės (takas krantinėje, takai miškuose, grotelės)								
1	N11P-1101	Grindlenčių grindų įrengimas (ant įrengtų gulekšnių) , kai lentų storis 36mm. PRITAIKYTA. Takų krantinėje ir miškuose įrengimas	m2	524.0	5312.73	221.34	304.14	5838.21
2	440-3	Kietų lapuočių apipjautos lentos	m3	26.0		11290.7		11290.7
3	N9-215	Metallinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas betonas	m2	71.0	1966.84		33.1	1999.94
4	MG	Metallinės grotelės h-30mm, akutė 30x30mm	m2	71.0		3586.21		3586.21
5	N13-89	Metallinių paviršių dažymas emale, teptuku	100m2	0.71	90.29	41.29		131.58
6	N57P-3238	Grindinio įrengimas iš skaldytų arba lauko akmenų ( sluoksnio storis 200-300 mm) k9=1.15	100m2	0.05	42.6	10.83	0.61	54.04
7	LR	Lauko rieduliai (dekoracija) dn 200-300mm	t	2.0		124.0		124.0
8	N57P-5135	Stiklinių kelio atšvaitų įrengimas, tvirtinant guminiais inkarais ( kelio dangoje). PRITAIKYTA. Metallinių taktilinių paviršių įrengimas k9=1.15	vnt.	2800.0	6539.4	9061.36	12782.0	28382.76
9	TT	Taktiliniai taškai	vnt	2800.0		3472.0		3472.0

Skyriuje 5					13952	27808	13120	54880
------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------

Viso žiniaraštyje 7					29725	40869	13859	84453
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						1226		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							416	
Sezoniniai darbai 15.00% (6582)					987			
Specifiniai darbai 17.00%					452			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(29725+987+452)					2493			
Viso:					33657	42095	14275	90027
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(29725+987+452+2493)					602			
Statinio statybos išlaidos Viso:					34259	42095	14275	90629
Statyb vietės išlaidos 9.00%								8157
Iš viso tiesioginės išlaidos								98786
Pridėtinės išlaidos 20.90%(29725+987+452+2493)								7034
Pelnas 5.00%(98786+7034)								5291
Iš viso netiesioginės išlaidos								12325
					Bendra vertė be PVM			111111
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								23333.31
					Bendra vertė su PVM			134444.31

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)



Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

1 Sklypo sutvarkymas

Žiniaraštis

8 Pontonai ir jų dalys

2026.05.19

Suma žiniaraščiui 12804.22 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Didysis pontonas								
2	00	*ATITVARAS ANT DIDŽIOJO PONTONO*		0.0				
3	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	1.198	2146.34	1723.53	141.05	4010.92
4	N9-202	Apsauginių aptvėrimų montavimas	t	1.198	1329.72	59.33		1389.05
5	00	*HAMAKAS*		0.0				
6	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0.18	322.49	258.96	21.19	602.64
7	N9P-0107	Metalinių lenktų profilių rėmų montavimas	t	0.18	68.9	16.7	28.67	114.27
8	R61P-0409	Dviejų stovų surenkamų lauko treniruoklių montavimas, tvirtinant ant įrengtų pagrindų (pamatų). PRITAIKYTA. Hamako įrengimas	kompl.	1.0	46.71	5.44	0.31	52.46
9	PT	Polipropileno tinklas 5mm-50mm HM	m2	19.0		114.0		114.0
10	00	*MAŽIEJI PONTONAI*		0.0				
12	00	*TILTeliai į PONTonus*		0.0				
13	N10-200	Atvirų terasų įrengimas (m2 grindų). PRITAIKYTA. Tiltelio įrengimas	m2	6.0	478.22	11.55		489.77
14	440-3	Kietų lapuočių apipjautos lentos	m3	0.3		125.51		125.51
Skyriuje 1					4392	2315	191	6898
2 Mažieji pontonai ir tilteliai į pontonus								
2	N10-200	Atvirų terasų įrengimas (m2 grindų). PRITAIKYTA. Tiltelio įrengimas	m2	6.0	478.22	11.55		489.77
3	440-3	Kietų lapuočių apipjautos lentos	m3	0.3		125.51		125.51
Skyriuje 2					478	137		615
Viso žiniaraštyje 8					4870	2452	191	7513
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						74		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							6	
Sezoniniai darbai 15.00% (0)								
Specifiniai darbai 17.00%					123			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4870+123)					399			
Viso:					5392	2526	197	8115
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4870+123+399)					97			
Statinio statybos išlaidos					5489	2526	197	8212
Statyb vietės išlaidos 9.00%								739
Iš viso tiesioginės išlaidos								8951

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(4870+123+399)						1127
		Pelnas 5.00%(8951+1127)						504
		<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						<b>1631</b>
					<b>Bendra vertė be PVM</b>			10582
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2222.22
					<b>Bendra vertė su PVM</b>			<b>12804.22</b>

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAŲMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statinys 1 Sklypo sutvarkymas

Žiniaraštis 6 Mažoji architektūra

2026.05.19 Suma žiniaraščiui 282130.86 EUR Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
2 Stendai, informacinė ir edukacinė sistema						
3	S1	Didelis stendas (bendrinė parko informacija)	vnt	4.000	2022.37	8089.48
4	S2	Vidutinis stendas (bendrinė parko informacija)	vnt	3.000	1714.86	5144.58
5	S3	Mažas stendas (informacija apie zoną)	vnt	3.000	466.31	1398.93
8	S4	Nedidelis stendas su nurodoma kryptimi (bekliučio judėjimo takui)	vnt	5.000	570.53	2852.65
9	S5	Vidutinis stendas (edukacinė medžiaga)	vnt	10.000	1714.86	17148.6
11	VV	Vabzdžių viešbutis	vnt	1.000	289.26	289.26

Skysriuje 2 34924

3 Žaidimo aikštelės įranga						
16	ŽI1	Žaidimų kompleksas	vnt	1.000	97861.0	97861.0
17	ŽI2	Karstyklė	vnt	1.000	18973.0	18973.0
18	ŽI3	Laipynė	vnt	1.000	1709.0	1709.0
19	ŽI4	Balansinės sūpynės	vnt	1.000	1706.0	1706.0
20	ŽI5	Svyruojanti platforma	vnt	1.000	1603.0	1603.0
21	ŽI6	Karuselė	vnt	1.000	1606.0	1606.0
22	ŽI7	Spyruoklinės sūpynės	vnt	1.000	642.0	642.0
23	ŽI8	Žaidimų panelė	vnt	1.000	1287.0	1287.0
24	ŽI9	Žaidimas "Virtuvėlė"	vnt	1.000	1888.0	1888.0
25	ŽI10	Kliūčių ruožas Nr. 1	vnt	1.000	3175.0	3175.0
26	ŽI11	Kliūčių ruožas Nr. 2	vnt	1.000	1213.0	1213.0
27	ŽI12	Balanso buomas	vnt	1.000	1121.0	1121.0
28	ŽI13	Laipiojimo platforma	vnt	1.000	1311.0	1311.0
29	ŽI14	Dvigubos sūpynės	vnt	1.000	3497.0	3497.0
30	ŽI15	Karstyklių kompleksas	vnt	1.000	11092.0	11092.0

Skysriuje 3 148684

4 Kita mažoji architektūra						
1	DS	Dviračių stovas (su montavimu)	vnt	8.000	360.0	2880.0
2	ŠD	Šiukslių dėžė (su montavimu)	vnt	18.000	460.0	8280.0
3	LG	Lauko gertuvė (su montavimu)	vnt	1.000	8238.0	8238.0
4	LS	Lauko stalas (apvalus) ST-1 (su montavimu)	vnt	3.000	960.0	2880.0
5	ŠS	Šachmatų stalas (su montavimu)	vnt	2.000	1200.0	2400.0
6	LS	Lauko suolas SM-1 (apvalus) (su montavimu)	vnt	2.000	3800.0	7600.0
7	LK	Lauko kėdė SM-2 (su montavimu)	vnt	8.000	930.0	7440.0
8	SL	Suolas SL-6 (besisukantis kreslas) (su montavimu)	vnt	6.000	1640.0	9840.0

Skysriuje 4 49558

žiniaraštyje 6 233166

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
Iš viso žiniaraštyje 6						282130.86

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė

(Pavardė)

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statinys 1 Sklypo sutvarkymas

Žiniaraštis 8 Pontonai ir jų dalys

2026.05.19 Suma žiniaraščiui 209763.18 EUR Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	-----------	-----------

1 Didysis pontonas						
1	DP	Pontonai ir konstrukcinis karkasas iš medienos ir metalo (su montavimo darbais)	kompl.	1.000	121358.0	121358.0
11	MP	Mažieji pontonai ir konstrukcinis karkasas iš medienos ir metalo (su montavimo darbais)	kompl.	2.000	13000.0	26000.0

Skyriuje 1 147358

2 Mažieji pontonai ir tilteliai į pontonus						
1	MP	Pontonai ir konstrukcinis karkasas iš medienos ir metalo (su montavimo darbais)	kompl.	2.000	13000.0	26000.0

Skyriuje 2 26000

žiniaraštyje 8 173358

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00% 36405.18  
Iš viso žiniaraštyje 8 209763.18

Sudarė: J. Kildišienė  
(Pavardė)

# MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

1 Sklypo sutvarkymas

2026.05.19

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
0					
AK1	Juodauogis šeivamedis / Sambucus nigra, C10	vnt	12.40	3.0	37.2
AK2	Medlieva Lamarko / Amelanchier lamarskii, 175-200 SG	vnt	12.40	3.0	37.2
AK3	Paprastasis putinas / Viburnum opulus 'Compactum', C10	vnt	12.40	5.0	62.0
BP	Betoninės plytelės 750x375x80 (mm)	m2	19.42	22.5	436.95
BS	Biostimuliatorius	l	8.22	15.0	123.3
DV	Vartai 3 m, dvivėriai su sklende užrakinimui	vnt	572.0	2.0	1144.0
GD1	Guminė mulčio danga 4 cm (3 cm SBR + 1 cm EPDM)	m2	85.0	680.0	57800.0
GT	Savaime suyranti geotekstilė 150 g/m²	m2	8.61	1000.0	8610.0
GV	PP galinis vožtuvas dn 110	vnt	24.36	4.0	97.44
GV	PP gofruotas vamzdis dn 1000 L-3 m	m	140.0	6.0	840.0
GV1	PP galinis vožtuvas dn 160	vnt	35.54	1.0	35.54
K1	Sedula baltoji / Cornus alba 'Elegantissima', C4	vnt	5.70	25.0	142.5
K2	Sedula baltoji / Cornus alba 'Kesselringii', C5	vnt	11.57	25.0	289.25
K3	Purpurinis gluosnis / Salix purpurea 'Nana', C2	vnt	2.48	246.0	610.08
K4	Pelkinis karklas / Salix rosmarinifolia, C3	vnt	2.48	174.0	431.52
K5	Lanksva gluosnialapė / Spirea salcifolia, C2	vnt	3.72	72.0	267.84
K6	Mažoji žiemė / Vinca minor 'Gertrude Jekyll', C2	vnt	4.13	342.0	1412.46
LM	Laistymo maišai	vnt	16.99	188.0	3194.12
LR	Lauko rieduliai (dekoracija) dn 200-300mm	t	62.0	2.0	124.0
M1	Miltینگasis šermukšnis / Sorbus aria 'Magnifica', SG 16-18	vnt	428.0	3.0	1284.0
M2	Vyšnia smailiadantė / Prunus serrulata 'Kanzan', C60	vnt	156.20	5.0	781.0
M3	Karpotasis beržas / Betula pendula, C30	vnt	181.34	3.0	544.02
M4	Juodalksnis / Alnus glutinosa, C70	vnt	263.0	3.0	789.0
MB	Metalinis bortas	m	16.45	66.0	1085.7
MG	Metalinės grotelės h-30mm, akutė 30x30mm	m2	50.51	71.0	3586.21
MK	Metaliniai kuoliukai su spirale (0.9m ilgio dn10)	vnt	6.0	110.0	660.0
MP	Mikrobiologiniai preparatai	kg	5.28	12.54	66.21
MS	Papildomi metaliniai stulpai prie vartų	vnt	7.59	2.0	15.18
MČ	Mulčias	m3	119.0	19.0	2261.0
PT	Polipropileno tinklas 5mm-50mm HM	m2	6.0	19.0	114.0
PŠ1	Plastikinis gofruotas dn 425 drenažo šulinėlis h-1.4m (komplekte dugnas, pasijungimo movos dn 110-3vnt, detalė perėjimui į lygų vamzdį-3vnt, kaliaus ketaus dangtis apkrovos ne mažiau B125)	kompl.	363.0	4.0	1452.0
PŠ2	Plastikinis gofruotas dn 425 drenažo šulinėlis h-1.4m (komplekte dugnas, pasijungimo mova dn 110-3vnt, detalė perėjimui į lygų vamzdį-2vnt, kaliaus ketaus dangtis apkrovos ne mažiau B125)	kompl.	332.0	2.0	664.0
PŠ3	Plastikinis gofruotas dn 425 drenažo šulinėlis h-1.4m (komplekte dugnas, pasijungimo mova dn 110-5vnt, detalė perėjimui į lygų vamzdį-5vnt, kaliaus ketaus dangtis apkrovos ne mažiau B125)	vnt	342.0	1.0	342.0
PŠ4	Plastikinis gofruotas dn 425 drenažo šulinėlis h-1.4m (komplekte dugnas, pasijungimo mova-2vnt, detalė perėjimui į lygų vamzdį-1vnt, kaliaus ketaus dangtis apkrovos ne mažiau B125)	kompl.	327.0	2.0	654.0
PŠ5	Plastikinis gofruotas dn 425 drenažo šulinėlis h-1.4m (komplekte dugnas, pasijungimo movos dn 110-1vnt ir dn 160-1vnt, detalė perėjimui į lygų vamzdį-1vnt, kaliaus ketaus dangtis apkrovos ne mažiau B125)	kompl.	313.0	1.0	313.0
RA	Viršūrinis asfalto sluoksnis 2.5 cm iš mišinio AC 5VL (100/150)	t	188.0	18.13	3408.44
RD	Rieduliai 1-3 m	t	62.0	20.0	1240.0
RP	Riedulių pristatymas	vnt	143.0	1.0	143.0
SV	Sukta virvė (6 mm skersmens)	m	0.12	130.0	15.6

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
TJ	Segmentinės tvoros juosta, įveriamą į aūrą (visualiniam zonų atskirimui)	m2	16.93	33.0	558.69
TP	Tvoros pamatas 50/55x300x2500 (mm)	vnt	22.31	46.0	1026.26
TS	Tvoros segmentas h-1.8m	vnt	51.11	46.0	2351.06
TT	Taktiliniai taškai	vnt	1.24	2800.0	3472.0
ŽM	Vaikų žaidimų aikštelės žymena	vnt	50.0	6.0	300.0

Iš viso

102821.77

**1 METALAS**

90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	t	1308.93	8.198216	10730.89
120002	Plieninė viela	t	1185.72	0.012096	14.34
120030	Statybinės vinys	kg	1.92	161.1999	309.5
120031	Tolinės vinys	kg	3.54	3.456	12.23
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.23	158.5751	512.2
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.74	1.3	3.56
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.74	113.54601	311.12
120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	2.74	3.2	8.77
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.74	0.014	0.04
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg	3.15	7.26	22.87
120221	Inkariniai varžtai	vnt	0.68	16.0	10.88
520348	Metaliniai stulpai	vnt	7.74	4.0	30.96
520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	3.01	50.9358	153.32
71-14	Tvorų fiksatoriai	vnt	0.20	184.0	36.8
71-2	Tvorų stulpeliai 40x60x1.5mm, 2m	vnt	9.24	47.0	434.28
940	Tvirtinimo detalės	t	2739.47	0.069	189.02

Iš viso

12780.78

**2 VAMZDŽIAI**

220749	Apsauginiai žolės koriai	m2	18.69	275.0	5139.75
1027-160	DN/OD 110mm PP vamzdis SN8, RF30, IMP-10`C ,6m, su mova	m	3.80	24.341	92.5
1027-161	DN/OD 160mm PP vamzdis SN8, RF30, IMP-10`C, 6m, su mova	m	7.45	13.231	98.57
1031-84	PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai 50/60	m	2.53	216.0	546.48
1031-93	PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru 80/92	m	5.11	42.0	214.62
1031-94	PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru 113/126	m	7.52	652.504	4906.83
1032-192	Aklė 110 Evodrain	vnt	2.21	14.0	30.94
1032-208	Kamščiai drenažui d 92mm (drenažo vamzdžių sistema)	vnt	2.13	14.0	29.82
1032-213	Trišakiai d 92x92mm (drenažo vamzdžių sistema)	vnt	6.16	14.0	86.24

Iš viso

11145.75

**3 BENDROSIOJOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS**

220720	Geotekstilė	m2	0.84	1658.247	1392.93
261703	Išsiplečianti sandarinimo juosta	m	2.15	90.9	195.44
570701	Dolomito skaldos mišinys 0/56	m3	33.58	718.76	24135.96
570751	Smėlis statybos darbams	m3	20.08	17.61536	353.72
570892	Granito skaldos atsijos	m3	64.85	43.7596	2837.81
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	15.78	1473.894	23258.05
572206	Granito skaldelė	m3	75.85	0.115	8.72
572270	Žvyro skaldelė	m3	43.16	3.85	166.17
573019	Augalinis gruntas	m3	33.60	16.9	567.84
573022	Gamtinis smėlis	m3	14.58	25.385	370.11
970002	Žolių sėklos (vienmetės ir daugiametės)	kg	5.61	88.16	494.58
624-140	Asfaltbetonio armav. stiklo pluošto geokompozitas 100/100	m2	2.98	11.0	32.78
624-143	Geotinklas (šlaitų, sankasų, gruntų atram.sienų armavimas)	m2	2.37	2492.6	5907.46
624-159	Neaustinė geotekstilė (filtracija, apsauga, atskyrimas)	m2	0.84	2492.6	2093.78
874	Lauko akmenys	m3	80.30	14.3	1148.29
875-1	Granito stambioji mineralinė medžiaga fr. 2/5; 5/8; 8/11; 11/16; 16/22	m3	77.35	2.63	203.43
875-2	Granito smulkioji mineralinė medžiaga fr. 0/2; 0/5;	m3	64.85	70.1	4545.98
879-1	Dolomito, žvyro (trupinto) stambioji miner. medžiaga fr.5/8; 8/11; 16/22	m3	42.43	26.25	1113.79
885	Dolomito, žvyro (trupinto) stambioji miner. medžiaga fr.5/8; 8/11; 11/16; 16/22	m3	41.36	68.0	2812.48

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
890	Frakcinis žvirgždas	m3	34.58	5.0	172.9
893	Augalinė žemė	m3	33.60	476.0	15993.6
909	Gamtinis smėlis	m3	14.58	223.0	3251.34
910-1	Smėlio (netrupinto) smulkioji mineralinė medžiaga, fr. 0/2	m3	17.58	3.2	56.26
<b>Iš viso</b>					<b>91113.42</b>
<b>4 APDAILOS MEDŽIAGOS</b>					
220023	Epoksidinių dervų kietiklis	kg	10.61	0.4446	4.72
230108	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	2.76	0.2	0.55
230200	Epoksidinis emalis (žalias) EP-773	kg	6.76	17.58393	118.87
230204	Tirpikliai (polimerizacinių smaltų pagrindu)	kg	2.16	2.64537	5.71
230453	Dažai	l	7.37	3.6	26.53
<b>Iš viso</b>					<b>156.38</b>
<b>8 MEDŽIO GAMINIAI</b>					
534004	Apipjauti tašeliai ir tašai (paprasti, 3 rūš.)	m3	282.36	2.352	664.11
534009	Rastai-statramsčiai (3 rūš.)	m3	135.57	3.12	422.98
534011	Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių)	m3	73.14	0.7872	57.58
534019	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4 rūš.)	m3	282.36	5.72	1615.1
534021	Neapipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4rūš.)	m3	194.36	0.288	55.98
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	282.36	0.0119	3.36
534034	Mediniai klojinių skydai	m2	11.86	2.34251	27.78
534121	Lentos spygl.,neapipj., stor.25-32mm 4 rūšis	m3	194.36	0.99072	192.56
550090	Žaidimo namelis	kompl.		1.0	
550091	Žaidimo aikštelių priedai	kompl.		1.0	
440-3	Kietų lapuočių apipjautos lentos	m3	418.36	43.758	18306.6
<b>Iš viso</b>					<b>21346.05</b>
<b>9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS</b>					
20048	Naftos bitumas (kelių)	t	782.16	0.0009	0.7
20093	Bitumo emulsija	t	732.0	0.25285	185.09
570269	Tolis	m2	0.56	122.0832	68.37
570281	Bitumo mastika	t	782.16	0.012	9.39
571591	Ruberoidas RK-350	m2	0.89	0.1668	0.15
<b>Iš viso</b>					<b>263.7</b>
<b>10 BETONO IR GELŽBETONIO GAMINIAI</b>					
253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	241.38	13.76	3321.39
255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	274.93	19.2	5278.66
255-12	Vejos bortas JB1-20, 1000x200x80 mm	vnt	3.51	1790.0	6282.9
255-6	Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm	vnt	11.03	90.0	992.7
<b>Iš viso</b>					<b>15875.65</b>
<b>11 PUSFABRIKAČIAI</b>					
572214	Viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis	t	122.08	10.75	1312.36
600004	Cementinis skiedinys	m3	83.93	0.412	34.58
600010	Cementinis skiedinys S10	m3	84.93	0.322	27.35
600043	Betono mišiniai	m3	121.93	7.955	969.95
600185	Kelių betonas	m3	121.93	1.018	124.12
320-6	Betono mišiniai C20/25	m3	122.43	97.47	11933.25
330-26	Asfalt. pagrindo sluoksnio mišiniai AC 22 PN	t	107.13	8.41	900.96
330-29	Asfalt. viensluoksnių dangų mišiniai AC 16 PD	t	113.63	81.69	9282.43
330-41	Asfalt. viršutinio sluoksnio mišiniai AC 8 VN, AC 11 VN	t	115.63	4.5	520.34
<b>Iš viso</b>					<b>25105.34</b>
<b>12 KITOS MEDŽIAGOS</b>					
20040	Propano-butano mišinys	m3	3.34	1.603644	5.36
20095	Propano-butano mišinys	kg	1.76	14.18922	24.97
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	2.47	48.837481	120.63
260352	Medžiai arba krūmai	vnt		52.0	
261118	Žymėjimo ženklas su metaliniu stulpeliu	vnt	39.0	10.0	390.0



Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
390047	Žiediniai, deimantiniai grąžtai	vnt	161.81	56.0	9061.36
534690	Žagarai	m3	27.57	0.36	9.93
570885	Vanduo	m3		137.008	
573020	Puvenos	m3		3.9	
810025	Špagatas	kg		0.26	
959-3	Gruntas	m3	8.65	1638.0	14168.7
				Iš viso	23780.95
				Iš viso	304389.79

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

# MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

1 Sklypo sutvarkymas

2026.05.19

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	10.14	42.431	430.25
368322	Kompresorius kilnojamas su vid. deg. varikliu	31.43	1.3664	42.95
380004	Suvirinimo transformatorius	4.06	245.6641	997.4
390049	Elektrinis grąžtas	0.74	44.73	33.1
390051	Elektrinis pjūklas	0.74	1.3125	0.97
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	42.77	10.92	467.05
450002	Autokrautuvas 3 t	56.71	10.2145	579.26
450003	Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5 t	42.77	4.286	183.31
450006	Krovininė automašina, keliamoji galia 8.5 t	49.95	754.945	37709.5
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	42.77	7.539	322.44
470003	Traktorius iki 59 kW (80 AG)	55.53	0.069069	3.84
470004	Traktorius iki 79 kW (108 AG)	58.40	2.6215	153.1
488125	Purentuvas prikabinamas (be traktoriaus)	3.87	0.4	1.55
488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	20.31	0.6	12.19
489003	Keltuvas	3.97	4.6	18.26
489015	Grioviakasė	76.54	10.556	807.96
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	48.44	27.52	1333.07
489037	Savaeigis plentvolis 10 t	71.01	130.8279	9290.09
489041	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios	63.31	3.2	202.59
489051	Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios	54.93	6.42234	352.78
489061	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	61.42	164.0845	10078.07
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	45.65	9.415013	429.8
489073	Buldozeris 79 kW (108 AG)	58.40	7.80844	456.01
489090	Verstuvinė kelmarovė su traktoriumi, 79 kW (108 AG)	76.54	7.33095	561.11
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	71.02	1.2198	86.63
489094	Autogreideris 96 kW (130 AG)	75.53	19.8856	1501.96
489095	Autogudronatorius	79.80	0.03015	2.41
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	56.97	85.0808	4847.05
489101	Savaeigis plentvolis 18 t	80.49	1.0605	85.36
489126	Laistymo mašina	59.23	18.5596	1099.29
489131	Kranas	48.44	7.68	372.02
489135	Gręžimo-kraninė mašina (iki 3.5 m) automobilio bazėje	57.56	5.568	320.49
489153	Buldozeris 55 kW (75 AG)	55.53	89.00652	4942.53
489174	Motorinis volas 1.5 t	56.97	0.044	2.51
489183	Skaldinėlį skirstytuvas	44.86	0.505	22.65
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	10.14	39.713	402.69
489215	Kelio freza W-500	96.05	0.84	80.68
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	0.74	24.314	17.99
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	10.14	2.1525	21.83
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	4.06	10.48	42.55
489254	Pneumovolas 16 t	76.11	3.304	251.47

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
489255	Asfalto klotuvas iki 500 t/h	211.27	1.12	236.62
489257	Kilnojama diskinė freza su vidaus degimo varikliu	10.14	15.635	158.54
489270	Sandūrų jungimo-įpresavimo įrenginys	7.88	0.36	2.84
489280	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu	2.80	29.3714	82.24
489316	Prikabinami mineralinių trąšų barstytuvai	6.90	0.036569	0.25
489321	Purškimo aparatas	3.87	0.0325	0.13
489333	Buldozeris iki 45 kW (62 AG)	55.53	30.2839	1681.66
489334	Mini daugiafunkcinės mašinos	45.65	288.331	13162.31
Iš viso				93891.35

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

OBJEKTINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė      PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny2 Apsauginė signalizacija

2026.05.19

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Vaizdo stebėjimo tinklas	7746.42		7746.42	6402.00
2	Vaizdo stebėjimo sistema	5245.35	13915.00	19160.35	15835.00
Iš viso:		12991.77	13915.00	26906.77	22237.00

Atestatas Nr. 10297 P. D. V.

J. KILDIŠIENĖ

Sudarė:

J. KILDIŠIENĖ

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

2 Apsauginė signalizacija

Žiniaraštis

1 Vaizdo stebėjimo tinklas

2026.05.19

Suma žiniaraščiui 7746.42 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimas								
1	N50-398	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	4.0	87.48	2.72	0.74	90.94
2	KS	Komutacinė spinta 800x1000x300	vnt	4.0		1822.56		1822.56
3	N21-267	Įžeminimo lyninės jungties iki 9.2 mm2 skerspjuvio montavimas	10 vnt	0.4	18.85	24.77		43.62
4	N21P-0103	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi ( gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 2 vnt) k9=1.15	km	0.415	21.97		431.94	453.91
5	N21P-0109	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 59 kW (80 AG) galios buldozeriais iš sankasos ( gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15	km	0.415			82.96	82.96
6	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.04	9.33			9.33
7	1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	4.0		2.77		2.77
8	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	4.11	1018.7			1018.7
9	1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	411.0		846.82		846.82
10	N34-93	Surenkamų tipinių gelžbetonio vidutinių šulinių iš 2 dalių 12 kanalų įrengimas k9=1.15	vnt	1.0	195.31	52.75	54.25	302.31
11	RŠ	Šulinys RKŠ-1 su ketiniu liuku	vnt	1.0		351.0		351.0
Skyriuje 1					1352	3103	570	5025
Viso žiniaraštyje 1					1352	3103	570	5025
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						93		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							17	
Sezoniniai darbai 15.00% (217)					33			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1352+33)					111			
Viso:					1496	3196	587	5279
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1352+33+111)					27			
Statinio statybos išlaidos					1523	3196	587	5306

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ųžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Statyb vietės išlaidos 9.00%						478
		<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						5784
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(1352+33+111)						313
		Pelnas 5.00%(5784+313)						305
		<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						618
							<b>Bendra vertė be PVM</b>	6402
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1344.42
							<b>Bendra vertė su PVM</b>	7746.42

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

2 Apsauginė signalizacija

Žiniaraštis

2 Vaizdo stebėjimo sistema

2026.05.19		Suma žiniaraščiui 5245.35 EUR					Lapas 1	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimas								
1	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	5.0	147.92	3.4	0.93	152.25
2	N50-344	Videokameros korpuso montavimas	vnt.	5.0	77.85	2.55	0.7	81.1
3	N50-347	Videokameros pasukimo mechanizmo montavimas	vnt.	5.0	171.27	3.4	0.93	175.6
4	N50-349	Videokameros pasukimo mechanizmo valdymo bloko montavimas	vnt.	5.0	96.53			96.53
6	N50-399	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	16.0	448.42	1.32		449.74
7	P1	Kabelių tvarkymo panelė 19"	vnt	4.0		174.96		174.96
8	P2	Maitinimo panelė 7x230V	vnt	4.0		87.2		87.2
9	P3	24 portų komutacinė panelė 6 kat.	vnt	4.0		296.0		296.0
10	P4	Optinė panelė 4 LC (ODF)	vnt	4.0		103.84		103.84
11	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	4.0	24.91	0.33		25.24
13	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.15	72.56	4.2		76.76
14	1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	15.0		10.3		10.3
15	N50-509	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į polietileninį vamzdį k9=1.15	km	0.456	567.99	9.85	118.35	696.19
16	K1	Kabelis STR 4x2x0.5 6 kat.	m	25.0		17.75		17.75
17	K2	Optinis kabelis 2xSM	m	431.0		172.4		172.4
18	K3	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STR 4x2x0.5 6 kat., L-0.5m	vnt	5.0		8.35		8.35
19	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	10.0	69.65	424.99		494.64
Skyriuje 1					1677	1321	121	3119
Viso žiniaraštyje 2					1677	1321	121	3119
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						40		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							4	
Sezoniniai darbai 15.00% (568)					85			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1677+85)					141			
Viso:					1903	1361	125	3389
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1677+85+141)					34			
Statinio statybos išlaidos					1937	1361	125	3423

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina      EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Statyb vietės išlaidos    9.00%						308
		<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						3731
		Pridėtinės išlaidos    20.90%(1677+85+141)						398
		Pelnas    5.00%(3731+398)						206
		<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						604
							<b>Bendra vertė be PVM</b>	4335
		Pridėtinės vertės mokestis    21.00%						910.35
							<b>Bendra vertė su PVM</b>	5245.35

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)



ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny 2 Apsauginė signalizacija

Žiniaraštis 2 Vaizdo stebėjimo sistema

2026.05.19 Suma žiniaraščiui 13915 EUR Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	--------------	--------------

1 Montavimas

5	VK	Vaizdo stebėjimo kamera su vienu vaizdo jutikliu	vnt	5.000	1500.0	7500.0
12	KM	6 portų komutatorius su POE++	vnt	4.000	1000.0	4000.0

Skyriuje 111500

žiniaraštyje 211500

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%2415

Iš viso žiniaraštyje 213915

Sudarė: J. Kildišienė  
(Pavardė)

# MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

2 Apsauginė signalizacija

2026.05.19

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>0</b>					
K1	Kabelis STR 4x2x0.5 6 kat.	m	0.71	25.0	17.75
K2	Optinis kabelis 2xSM	m	0.40	431.0	172.4
K3	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STR 4x2x0.5 6 kat., L-0.5m	vnt	1.67	5.0	8.35
KS	Komutacinė spinta 800x1000x300	vnt	455.64	4.0	1822.56
P1	Kabelių tvarkymo panelė 19"	vnt	43.74	4.0	174.96
P2	Maitinimo panelė 7x230V	vnt	21.80	4.0	87.2
P3	24 portų komutacinė panelė 6 kat.	vnt	74.0	4.0	296.0
P4	Optinė panelė 4 LC (ODF)	vnt	25.96	4.0	103.84
RŠ	Šulinys RKŠ-1 su ketiniu liuku	vnt	351.0	1.0	351.0
				<b>Iš viso</b>	<b>3034.06</b>
<b>1 METALAS</b>					
120007	Plieninė viela (cinkuota)	t	2160.0	0.00456	9.85
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	1185.72	0.000315	0.37
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.74	1.1	3.01
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.74	0.123	0.34
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.17	71.0	12.07
520061	Plieniniai kronšteinais elektros perdavimo linijoms su 2 ink.	kompl.	3.15	4.0	12.6
				<b>Iš viso</b>	<b>38.24</b>
<b>2 VAMZDŽIAI</b>					
1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	0.68	19.23	13.08
1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	2.02	419.22	846.82
				<b>Iš viso</b>	<b>859.9</b>
<b>3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS</b>					
340993	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	vnt	0.14	21.45	3.0
				<b>Iš viso</b>	<b>3.0</b>
<b>4 APDAILOS MEDŽIAGOS</b>					
230005	Bitumo lakas	kg	9.56	4.2	40.15
230453	Dažai	l	7.37	0.2	1.47
				<b>Iš viso</b>	<b>41.62</b>
<b>5 ELEKTROTECHNINĖS MEDŽIAGOS</b>					
260443	Plieninės lyninės jungtys	vnt	6.0	4.0	24.0
				<b>Iš viso</b>	<b>24.0</b>
<b>9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS</b>					
220169	Bitumo dervos skiedinys	kg	1.16	0.42	0.49
				<b>Iš viso</b>	<b>0.49</b>
<b>11 PUSFABRIKAČIAI</b>					
600043	Betono mišiniai	m3	121.93	0.27	32.92
				<b>Iš viso</b>	<b>32.92</b>
<b>12 KITOS MEDŽIAGOS</b>					
261118	Žymėjimo ženklas su metaliniu stulpeliu	vnt	39.0	10.0	390.0

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------	-----------

Iš viso

390.0

Iš viso

4424.23

Sudarė:

J. Kildišienė

(Pavardė)

# MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė      PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statinyys      2 Apsauginė signalizacija

2026.05.19

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
349003	Mašina kabelinė (ant automašinos su gerve)	44.86	1.824	81.82
450004	Automobilinė priekaba	3.87	3.648	14.12
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	48.44	1.47112	71.26
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	45.65	9.462	431.94
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	55.53	1.494	82.96
489232	Radio stotis	0.74	7.296	5.4
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	0.74	4.45	3.29

Iš viso

690.79

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

## OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

## Statinių grupė

**PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas**

## Statins

### 3 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)

2026.05.19

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Elektroniniai ryšiai	568.70		568.70	470.00
2	Apsaugojimas (Telia Lietuva, AB)	1551.22		1551.22	1282.00
<b>Iš viso:</b>		<b>2119.92</b>		<b>2119.92</b>	<b>1752.00</b>

Atestatas Nr. 10297 P. D. V.

J. KILDIŠIENĖ

Sudarè:

J. KILDIŠIENĖ

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

3 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)

Žiniaraštis

1 Elektroniniai ryšiai

2026.05.19

Suma žiniaraščiui 568.70 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimas								
1	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.017	0.81		15.52	16.33
2	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0.017			4.91	4.91
3	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.003	17.7			17.7
4	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.003	7.15			7.15
5	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0.2	26.24			26.24
6	1035-91	Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 50/39,9 (rulon.)	m	20.0		147.9		147.9
7	N21-300	Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo mase	vnt	2.0	14.32	4.08		18.4
8	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0.4	61.51			61.51
9	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0.4	29.53	4.49		34.02
Skyriuje 1					157	156	20	333
Viso žiniaraštyje 1					157	156	20	333
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						5		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							1	
Sezoniniai darbai 15.00% (117)					18			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(157+18)					14			
Viso:					189	161	21	371
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(157+18+14)					3			
Statinio statybos išlaidos					192	161	21	374
Statybvietės išlaidos 9.00%								34
Iš viso tiesioginės išlaidos								408
Pridėtinės išlaidos 20.90%(157+18+14)								40
Pelnas 5.00%(408+40)								22
Iš viso netiesioginės išlaidos								62

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina      EUR				
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
					<b>Bendra vertė be PVM</b>				470.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%									98.70
					<b>Bendra vertė su PVM</b>				568.70

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

3 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)

Žiniaraštis

2 Apsaugojimas (Telia Lietuva, AB)

2026.05.19

Suma žiniaraščiui 1551.22 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimas								
1	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k8=1.05, k9=1.15	vnt	3.0	271.19	67.57	115.87	454.63
2	2051-7	Aukščio reguliavimo žiedas T1 700 /50	vnt	3.0		43.95		43.95
3	DŠ	Dangtis šuliniui (L) su užraktu	vnt	3.0		446.4		446.4
Skyriuje 1					271	558	116	945
Viso žiniaraštyje 2					271	558	116	945
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						17		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							3	
Sezoniniai darbai 15.00% (271)					41			
Specifiniai darbai 17.00%					14			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(271+41+14)					26			
Viso:					352	575	119	1046
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(271+41+14+26)					6			
Statinio statybos išlaidos					358	575	119	1052
Statyb vietės išlaidos 9.00%								95
Iš viso tiesioginės išlaidos								1147
Pridėtinės išlaidos 20.90%(271+41+14+26)								74
Pelnas 5.00%(1147+74)								61
Iš viso netiesioginės išlaidos								135
Bendra vertė be PVM								1282
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								269.22
Bendra vertė su PVM								1551.22

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė

(Pavardė)



MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAJATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny 3 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)

2026.05.19 Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
0					
	DŠ Dangtis šuliniui (L) su užraktu	vnt	148.80	3.0	446.4
Iš viso					446.4
2 VAMZDŽIAI					
1035-91	Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 50/39,9 (rulon.)	m	7.25	20.4	147.9
Iš viso					147.9
3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS					
573004	Skalda	m3	40.85	0.81	33.09
970002	Žolių sėklos (vienmetės ir daugiametės)	kg	5.61	0.8	4.49
Iš viso					37.58
6 SANTECHNINĖS MEDŽIAGOS					
2051-7	Aukščio reguliavimo žiedas T1 700 /50	vnt	14.65	3.0	43.95
Iš viso					43.95
9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS					
250140	Hermetinanti, neketėjanti mastika 'Gelanas'	kg	2.83	1.44	4.08
Iš viso					4.08
11 PUSFABRIKAI					
600046	Betono mišiniai C12/15	m3	114.93	0.3	34.48
Iš viso					34.48
Iš viso					714.39

Sudarė: J. Kildišienė (Pavardė)

MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė      PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statinys      3 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)

2026.05.19      Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina    EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	10.14	5.1	51.71
450003	Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5 t	42.77	1.5	64.16
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	45.65	0.34	15.52
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	55.53	0.0884	4.91
Iš viso				136.3

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny 4 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

2026.05.19 Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Vandentiekio tinklai	28808.89		28808.89	23809.00
2	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai	34066.34		34066.34	28154.00
3	Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai	5752.34		5752.34	4754.00
4	Drenažo ir paviršinių nuotekų išleidimas	889.35		889.35	735.00
Iš viso:		69516.92		69516.92	57452.00

Atestatas Nr. 10297 P. D. V.

J. KILDIŠIENĖ

Sudarė:

J. KILDIŠIENĖ

LOKALINĖ      SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė      PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny's      4 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

Žiniaraštis      1 Vandentiekio tinklai

2026.05.19

Suma žiniaraščiui 28808.89 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimas								
1	N22P-0107	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo) , kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15	m	42.0	116.35		64.29	180.64
2	N22P-0510	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį , kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm (trasos ilgis) k9=1.15	m	149.6	1320.01	134.52	7156.25	8610.78
3	1022-290	PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis vamzdis vandentiekui 63x3.8 (juodas su mėlyna j.)	m	179.1		723.56		723.56
4	1022-184	Evopipes DN/OD 32x3,0mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR11 PN16 100m	m	10.5		10.07		10.07
5	1022-130	DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5 100m	m	2.0		1.68		1.68
6	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	1.916	277.44		62.57	340.01
7	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	1.916	129.49	0.01		129.50
8	N22-265	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15	10 vnt.	0.2	16.35			16.35
9	1033-100	Protarpinis 110 (63), trumpas (išor. nuotek.)	vnt	1.0		8.24		8.24
10	PR	Protarpinis (guminė tarpinė) dn32	vnt	1.0		2.45		2.45
11	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	2.0	59.98	0.57	33.46	94.01
12	N22P-0802	Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas šlapiuose gruntuose , kai šuliniai apvalūs (šulinio surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos) k9=1.15	m3	3.8	973.77	3532.86	331.33	4837.96
13	320-6	Betono mišiniai C20/25	m3	0.2		24.49		24.49
14	2050-19	"Plaukiojančio tipo" šulinių dangčiai D 400	vnt	1.0		240.01		240.01
15	2050	Ketaus liukai	vnt	1.0		187.73		187.73
16	N22P-0211	Ketinių flanšinių trišakių iki 250 mm	vnt.	1.0	8.16		6.3	14.46

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		skersmens montavimas (be sandūrų jungimo) , kai trišakių skersmuo 200 mm k9=1.15						
17	N22P-0211	Ketinių flanšinių trišakių iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo) , kai trišakių skersmuo 60 mm k9=1.15	vnt.	2.0	9.91			9.91
18	1005-69	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 200x80 (50)	vnt	1.0		312.95		312.95
19	1005-64	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 50x50	vnt	2.0		194.06		194.06
20	N22P-0209	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo) , kai skersmuo 60 mm k9=1.15	vnt.	1.0	2.19			2.19
21	1005-9	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90` DN 50	vnt	1.0		92.97		92.97
22	N22P-0209	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo) , kai skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt.	2.0	9.62		9.69	19.31
23	1005-158	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 200 (išor. vamzdžių d 218.1-235.0)	vnt	2.0		471.76		471.76
24	N22P-0209	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo) , kai skersmuo 80 mm k9=1.15	vnt.	2.0	5.25			5.25
25	1005-151	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 50 (išor. vamzdžių d 59.5-72.0)	vnt	2.0		166.44		166.44
26	N22P-0301	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas , kai armatūros skersmuo 50 mm k9=1.15	vnt.	1.0	14.79	4.61		19.4
27	PS1	Kalaus ketaus flanšinė pleištinė sklendė dn 50 (ilgoji), PN16	vnt	1.0		138.91		138.91
28	N22P-0209	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo) , kai skersmuo 60 mm k9=1.15	vnt.	3.0	6.56			6.56
29	SF1	Kalaus ketaus srieginis flanšas dn 50x1", PN10	vnt	1.0		21.66		21.66
30	SF2	Kalaus ketaus srieginis flanšas dn 50x1 1/4", PN10	vnt	1.0		14.24		14.24
31	AF	Kalaus ketaus aklinas flanšas dn 50, PN10	vnt	1.0		27.49		27.49
32	N18-116	25 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	1.0	8.25	0.25		8.5
33	2000	Čiaupai iš spalvotų metalų	vnt	1.0		8.79		8.79
34	N18-117	32 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	1.0	9.5	0.36		9.86
35	PS2	Kalaus ketaus pleištinė požeminė sklendė dn 32	vnt	1.0		102.0		102.0
36	N22P-0309	Sklendžių prailginimo velenų montavimas , kai veleno ilgis daugiau 1,5m iki 2,0m k9=1.15	vnt.	1.0	5.83			5.83
37	2014-22	Požeminė sklendžių įranga H=2m DN 40-50	vnt	1.0		72.44		72.44
38	N22P-0904	Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių	vnt.	1.0	8.75	80.26		89.01

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
39	N16P-0805	žiedų įrengimas k9=1.15 Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas ( jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1.0	8.45	0.25	0.1	8.8
40	2065-91	Įvadiniai daugiasraučiai šalto vandens skaitikliai MTKD 20	vnt	1.0		56.48		56.48
41	N18-117	32 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	2.0	19.0	0.72		19.72
42	SP1	Žalvarinis srieginis redukcinis perėjimas 11/4"x3/4"mm, PN10	vnt	1.0		4.6		4.6
43	PS3	Kalaus ketaus pleištinė sklendė PE vamzdžiams dn 32x11/4", PN16	vnt	1.0		102.0		102.0
44	N18-115	20 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	9.0	61.66	1.63		63.29
45	SP2	Žalvarinis srieginis redukcinis perėjimas 3/4"x3/8" mm,PN10	vnt	1.0		3.1		3.1
46	PS4	Kalaus ketaus srieginė pleištinė sklendė 3/4", PN16	vnt	1.0		86.0		86.0
47	ŽT	Žalvarinis srieginis trišakis 3/4", PN10	vnt	1.0		6.85		6.85
48	2045-296	TECEflex žalvarinės alkūnės 20x20	vnt	1.0		6.3		6.3
49	2000	Čiaupai iš spalvotų metalų	vnt	1.0		8.79		8.79
50	2045-243	TECEflex žalvariniai perėjimo nipeliai 20x3/4` is	vnt	3.0		20.67		20.67
51	2011-20	Atbuliniai vožtuvai (žalvar.) PN16, 20mm	vnt	1.0		12.9		12.9
52	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženkle su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	3.0	33.43	144.05		177.48
53	N1P-0105	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1.32	7.93		243.22	251.15
54	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.12	1.81		28.5	30.31
55	N1P-1307	Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0.12			40.76	40.76
56	N1P-1315	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=12.0	100m3	0.12			69.05	69.05
57	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,50m3 k9=1.15	100m3	1.32			235.12	235.12
58	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	1.32	190.53		54.88	245.41
Skyriuje 1					3305	7030	8336	18671
Viso žiniaraštyje 1					3305	7030	8336	18671
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						211		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							250	
Sezoniniai darbai 15.00% (3105)					466			
Specifiniai darbai 17.00%					37			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3305+466+37)					305			

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
			<b>Viso:</b>		4113	7241	8586	19940
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3305+466+37+305)			74			
		<b>Statinio statybos išlaidos</b>	<b>Viso:</b>		4187	7241	8586	20014
		Statybvietės išlaidos 9.00%						1801
		<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						21815
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(3305+466+37+305)						860
		Pelnas 5.00%(21815+860)						1134
		<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						1994
						<b>Bendra vertė be PVM</b>		23809
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4999.89
						<b>Bendra vertė su PVM</b>		28808.89

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

LOKALINĖ      SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė      PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny's      4 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

Žiniaraštis      2 Buitinių nuotekų šalinimo tinklai

2026.05.19

Suma žiniaraščiui 34066.34 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimas								
1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	4.6	10.73		2.23	12.96
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	37.7	93.44		18.26	111.70
3	N22P-0510	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį , kai vamzdžių skersmuo 125-200 mm (trasos ilgis) k9=1.15	m	140.0	2607.86	125.89	9425.44	12159.19
4	1022-293	PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis vamzdis vandentiekiiui110x6.6 (juodas su mėlyna j.)	m	4.6		53.29		53.29
5	1022-328	Evopipes DN/OD 160x9,5mm Ultrastress Visio nuot. vamzd. PE100-RC SDR17 PN10 12m	m	177.7		2595.24		2595.24
6	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15	100m	0.046	8.09		1.31	9.40
7	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	1.777	332.01		54.06	386.07
8	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	100m	0.046	2.01			2.01
9	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15	100m	1.777	85.07			85.07
10	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1.823	178.73		275.04	453.77
11	N23P-0204	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas ( skersmuo 110 mm) k9=1.15	vnt.	3.0	21.0			21.00
12	N23P-0204	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens	vnt.	3.0	23.62			23.62



2026.05.19		Statinių grupė PRO25-03		Statinsys 4		Žiniaraštis 2			Lapas 2	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR					
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso		
		montavimas ( skersmuo 160 mm) k9=1.15								
13	P1	Plastikinis perėjimas dn 40x63 mm, PN16	vnt	1.0		14.83			14.83	
14	P2	Plastikinis perėjimas dn 63x110 mm	vnt	1.0		35.21			35.21	
15	1033-100	Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	1.0		8.24			8.24	
16	1033-102	Protarpinis 160, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	3.0		29.52			29.52	
17	N23P-0204	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas ( skersmuo 110 mm) k9=1.15	vnt.	1.0	7.0				7.0	
18	AV	Atbulinis vožtuvas nuotekų tinklams dn 110 mm	vnt	1.0		44.03			44.03	
19	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15	vnt.	5.0	365.9		266.42		632.32	
20	PŠ1	Plastikinis gofruotas dn 425 buitinių nuotekų šulinėlis su kinete-tiesi prabėga dn160, kalaus ketaus dangčiu B125, "in situ" mova dn110, akle dn160, H-1.6m, (F1-1)	kompl.	1.0		315.0			315.0	
21	PŠ2	Plastikinis gofruotas dn 425 buitinių nuotekų šulinėlis su jungiamąja kinete-dešininė atšaka dn 160, plastikine alkūne dn160 45', kalaus ketaus dangčiu D400, H-1.53m, (BF1-2)	kompl.	1.0		381.0			381.0	
22	PŠ3	Plastikinis gofruotas dn 425 buitinių nuotekų šulinėlis su kinete-tiesi prabėga dn160, kalaus ketaus dangčiu D400, H-1.46m, (BF1-3)	kompl.	1.0		319.0			319.0	
23	PŠ4	Plastikinis gofruotas dn 425 buitinių nuotekų šulinėlis su kinete-tiesi prabėga dn160, kalaus ketaus dangčiu D400, H-1.56m, (BF1-5)	kompl.	1.0		322.0			322.0	
24	PŠ5	Plastikinis gofruotas dn 425 buitinių nuotekų šulinėlis su kinete-tiesi prabėga dn160, kalaus ketaus dangčiu D400, H-1.80m, (BF1-6)	kompl.	1.0		330.0			330.0	
25	N23P-0302	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos, BF1-4) k8=1.04, k9=1.15	m3	0.9	354.72	754.77	135.15		1244.64	
26	2050-19	"Plaukiojančio tipo" šulinių dangčiai D 400	vnt	1.0		240.01			240.01	
27	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženkle su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	9.0	100.3	432.15			532.45	
28	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	3.0	128.52	5.1			133.62	
29	2050	Ketaus liukai	vnt	3.0		563.19			563.19	
30	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženkle su metaliniu stulpeliu įrengimas. PRITAIKYTA. Esamų komunikacijos nužymėjimo ženkle su stulpeliu išmontavimas k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	vnt	4.0	17.83				17.83	
31	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.5	7.57		10.69		18.26	
32	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=12.0	t	0.5			5.13		5.13	

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
33	N23P-0905	Vamzdžių jungčių betoninių atramų įrengimas, kai atramos tūris iki 0,25 m <sup>3</sup> . PRITAIKYTA. Esamo betoninio dn 1.0m šulinio remontas (RŠF-91) k <sub>8</sub> =1.09, k <sub>9</sub> =1.15	m <sup>3</sup>	0.1	22.29	14.46		36.75
34	N1P-0105	Grunto kasimas 0,5 m <sup>3</sup> kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k <sub>9</sub> =1.15	100m <sup>3</sup>	1.12	6.73		206.37	213.1
35	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m <sup>3</sup> kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k <sub>9</sub> =1.15	100m <sup>3</sup>	0.032	0.48		7.6	8.08
36	N1P-1307	Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m <sup>3</sup> kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m <sup>3</sup>	0.032			10.87	10.87
37	N1P-1315	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k <sub>4</sub> =12.0	100m <sup>3</sup>	0.032			18.41	18.41
38	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,50m <sup>3</sup> k <sub>9</sub> =1.15	100m <sup>3</sup>	1.12			199.49	199.49
39	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k <sub>8</sub> =1.14, k <sub>9</sub> =1.15	100m <sup>3</sup>	1.12	161.66		46.56	208.22

## Skyriuje 1

4536 6583 10683 21802

## Viso žiniaraštyje 2

4536 6583 10683 21802

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

197

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

320

Sezoniniai darbai 15.00% (4281)

642

Specifiniai darbai 17.00%

39

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4536+642+39)

417

Viso:

5634 6780 11003 23417

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4536+642+39+417)

101

Statinio statybos išlaidos

Viso:

5735 6780 11003 23518

Statyb vietės išlaidos 9.00%

2117

Iš viso tiesioginės išlaidos

25635

Pridėtinės išlaidos 20.90%(4536+642+39+417)

1178

Pelnas 5.00%(25635+1178)

1341

Iš viso netiesioginės išlaidos

2519

Bendra vertė be PVM

28154

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

5912.34

Bendra vertė su PVM

34066.34

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

4 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

Žiniaraštis

3 Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai

2026.05.19

Suma žiniaraščiui 5752.34 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimas								
1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	38.9	107.76		18.84	126.60
2	1031-39	PVC vamzdžiai klasė S 200x5.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt	6.0		1523.4		1523.40
3	1031-38	PVC vamzdžiai klasė S 200x5.9x3000 (išor. nuotek.)	vnt	1.0		135.12		135.12
4	N23-119	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas k9=1.15	m3	0.8	188.5	619.87	77.5	885.87
5	GŠ	Paviršinių nuotekų apvalios rakinamos "plaukiojančio" tipo grotelės D400 apkrovos klasės, pritaikytos dn 700 g/b šuliniams	vnt	2.0		395.04		395.04
6	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	2.0	59.98	0.57	33.46	94.01
7	N23P-0204	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas ( skersmuo 200 mm) k9=1.15	vnt.	2.0	20.41			20.41
8	1033-104	Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	2.0		29.96		29.96
9	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas mechanizuotai iš smėlio k9=1.15	m3	11.5	57.55	176.05	47.24	280.84
10	N1P-0105	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.245	1.47		45.14	46.61
11	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.155	2.34		36.81	39.15
12	N1P-1307	Grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0.155			52.65	52.65
13	N1P-1315	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės	100m3	0.155			89.19	89.19

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14	N1P-0701	k4=12.0 Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,50m <sup>3</sup> k9=1.15	100m <sup>3</sup>	0.245			43.64	43.64
15	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m <sup>3</sup>	0.245	35.36		10.19	45.55
<b>Skyriuje 1</b>					473	2880	455	3808
<b>Viso žiniaraštyje 3</b>					473	2880	455	3808
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				86		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					14	
		Sezoniniai darbai 15.00% (413)			62			
		Specifiniai darbai 17.00%			15			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(473+62+15)			44			
		<b>Viso:</b>			594	2966	469	4029
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(473+62+15+44)			11			
		<b>Statinio statybos išlaidos</b>		<b>Viso:</b>	605	2966	469	4040
		Statybvičės išlaidos 9.00%						364
		<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						4404
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(473+62+15+44)						124
		Pelnas 5.00%(4404+124)						226
		<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						350
						<b>Bendra vertė be PVM</b>		4754
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						998.34
						<b>Bendra vertė su PVM</b>		5752.34

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statinsys

4 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

Žiniaraštis

4 Drenažo ir paviršinių nuotekų išleidimas

2026.05.19

Suma žiniaraščiui 889.35 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Drenažo ir paviršinių nuotekų išleidimas								
1	N23P-0902	Monolitinių pagrindų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas ( betoninių sausame grunte) k8=1.14, k9=1.15	m3	0.8	28.16	5.56	14.34	48.06
2	326-23	Betono mišiniai C35/45-XA3-F200-C10,2-16-S3 (su granitine skalda)	m3	0.8		130.51		130.51
3	N57P-3238	Grindinio įrengimas iš skaldytų arba lauko akmenų ( sluoksnio storis 7.50 cm) k9=1.15	100m2	0.105	76.11	22.75	1.29	100.15
4	874	Lauko akmenys	m3	0.8		64.24		64.24
5	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas mechanizuotai iš skaldos k9=1.15	m3	1.6	12.01		9.25	21.26
6	875-1	Granito stambioji mineralinė medžiaga fr. 2/5; 5/8; 8/11; 11/16; 16/22	m3	1.6		129.95		129.95
7	N23P-0908	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas mechanizuotai iš smėlio k9=1.15	m3	2.1	10.51	32.15	8.63	51.29
8	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.053	7.65		2.2	9.85
Skyriuje 1					134	385	36	555
Viso žiniaraštyje 4					134	385	36	555
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						12		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							1	
Sezoniniai darbai 15.00% (134)					20			
Specifiniai darbai 17.00%					5			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(134+20+5)					13			
Viso:					172	397	37	606
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(134+20+5+13)					3			
Statinio statybos išlaidos					175	397	37	609
Statybvietsės išlaidos 9.00%								55
Iš viso tiesioginės išlaidos								664
Pridėtinės išlaidos 20.90%(134+20+5+13)								36
Pelnas 5.00%(664+36)								35
Iš viso netiesioginės išlaidos								71
Bendra vertė be PVM								735
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								154.35

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

# MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

4 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

2026.05.19

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>0</b>					
AF	Kalaus ketaus aklinas flanšas dn 50, PN10	vnt	27.49	1.0	27.49
AV	Atbulinis vožtuvas nuotekų tinklams dn 110 mm	vnt	44.03	1.0	44.03
GŠ	Paviršinių nuotekų apvalios rakinamos "plaukiojančio" tipo grotelės D400 apkrovos klasės, pritaikytos dn 700 g/b šuliniams	vnt	197.52	2.0	395.04
P1	Plastikinis perėjimas dn 40x63 mm, PN16	vnt	14.83	1.0	14.83
P2	Plastikinis perėjimas dn 63x110 mm	vnt	35.21	1.0	35.21
PR	Protarpinis (guminė tarpinė) dn32	vnt	2.45	1.0	2.45
PS1	Kalaus ketaus flanšinė pleištinė sklendė dn 50 (ilgoji), PN16	vnt	138.91	1.0	138.91
PS2	Kalaus ketaus pleištinė požeminė sklendė dn 32	vnt	102.0	1.0	102.0
PS3	Kalaus ketaus pleištinė sklendė PE vamzdžiams dn 32x11/4", PN16	vnt	102.0	1.0	102.0
PS4	Kalaus ketaus srieginė pleištinė sklendė 3/4", PN16	vnt	86.0	1.0	86.0
PŠ1	Plastikinis gofruotas dn 425 buitinių nuotekų šulinėlis su kinete-tiesi prabėga dn160, kalaus ketaus dangčiu B125, "in situ" mova dn110, akle dn160, H-1.6m, (F1-1)	kompl.	315.0	1.0	315.0
PŠ2	Plastikinis gofruotas dn 425 buitinių nuotekų šulinėlis su jungiamąja kinete-dešininė atšaka dn 160, plastikine alkūne dn160 45', kalaus ketaus dangčiu D400, H-1.53m, (BF1-2)	kompl.	381.0	1.0	381.0
PŠ3	Plastikinis gofruotas dn 425 buitinių nuotekų šulinėlis su kinete-tiesi prabėga dn160, kalaus ketaus dangčiu D400, H-1.46m, (BF1-3)	kompl.	319.0	1.0	319.0
PŠ4	Plastikinis gofruotas dn 425 buitinių nuotekų šulinėlis su kinete-tiesi prabėga dn160, kalaus ketaus dangčiu D400, H-1.56m, (BF1-5)	kompl.	322.0	1.0	322.0
PŠ5	Plastikinis gofruotas dn 425 buitinių nuotekų šulinėlis su kinete-tiesi prabėga dn160, kalaus ketaus dangčiu D400, H-1.80m, (BF1-6)	kompl.	330.0	1.0	330.0
SF1	Kalaus ketaus srieginis flanšas dn 50x1", PN10	vnt	21.66	1.0	21.66
SF2	Kalaus ketaus srieginis flanšas dn 50x1 1/4", PN10	vnt	14.24	1.0	14.24
SP1	Žalvarinis srieginis redukcinis perėjimas 11/4"x3/4"mm, PN10	vnt	4.60	1.0	4.6
SP2	Žalvarinis srieginis redukcinis perėjimas 3/4"x3/8" mm,PN10	vnt	3.10	1.0	3.1
ŽT	Žalvarinis srieginis trišakis 3/4", PN10	vnt	6.85	1.0	6.85

Iš viso **2665.41**

## 1 METALAS

90029	Armatūrinis plienas, A-I klasės	t	1185.10	0.0913	108.2
120030	Statybinės vinys	kg	1.92	1.344	2.58
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.74	1.884	5.16
140417	Plieniniai futliarai	t	3148.93	0.1406	442.74
520050	Plieninės apkabos	t	3148.93	0.06878	216.58

Iš viso **775.26**

## 2 VAMZDŽIAI

1005-151	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 50 (išor. vamzdžių d 59.5-72.0)	vnt	83.22	2.0	166.44
1005-158	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 200 (išor. vamzdžių d 218.1-235.0)	vnt	235.88	2.0	471.76
1005-64	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 50x50	vnt	97.03	2.0	194.06
1005-69	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 200x80 (50)	vnt	312.95	1.0	312.95
1005-9	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90° DN 50	vnt	92.97	1.0	92.97

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1022-130	DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5 100m	m	0.83	2.02	1.68
1022-184	Evopipes DN/OD 32x3,0mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR11 PN16 100m	m	0.95	10.605	10.07
1022-290	PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis vamzdis vandentiekui 63x3.8 (juodas su mėlyna j.)	m	4.0	180.891	723.56
1022-293	PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis vamzdis vandentiekui 110x6.6 (juodas su mėlyna j.)	m	11.47	4.646	53.29
1022-328	Evopipes DN/OD 160x9,5mm Ultrastress Visio nuot. vamzd. PE100-RC SDR17 PN10 12m	m	14.46	179.477	2595.24
1031-38	PVC vamzdžiai klasė S 200x5.9x3000 (išor. nuotek.)	vnt	135.12	1.0	135.12
1031-39	PVC vamzdžiai klasė S 200x5.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt	253.90	6.0	1523.4
1033-100	Protarpinis 110 (63), trumpas (išor. nuotek.)	vnt	8.24	2.0	16.48
1033-102	Protarpinis 160, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	9.84	3.0	29.52
1033-104	Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	14.98	2.0	29.96
				<b>Iš viso</b>	<b>6356.5</b>
<b>3 BENDROSIO'S STATYBINĖ'S MEDŽIAGOS</b>					
570751	Smėlis statybos darbams	m3	20.08	0.2205	4.43
572206	Granito skaldelė	m3	75.85	0.2415	18.32
573004	Skalda	m3	40.85	0.9215	37.64
573022	Gamtinis smėlis	m3	14.58	14.33	208.93
930007	Chlorkalkės	kg	0.26	0.03832	0.01
874	Lauko akmenys	m3	80.30	0.8	64.24
875-1	Granito stambioji mineralinė medžiaga fr. 2/5; 5/8; 8/11; 11/16; 16/22	m3	77.35	1.68	129.95
				<b>Iš viso</b>	<b>463.52</b>
<b>4 APDAILO'S MEDŽIAGOS</b>					
230108	Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	2.76	0.24	0.66
230413	Pasta sandarinimui	kg	23.89	0.089	2.13
				<b>Iš viso</b>	<b>2.79</b>
<b>6 SANTECHNINĖ'S MEDŽIAGOS</b>					
570491	Ketinės kapos	vnt	66.53	1.0	66.53
2000	Čiaupai iš spalvotų metalų	vnt	8.79	2.0	17.58
2011-20	Atbuliniai vožtuvai (žalvar.) PN16, 20mm	vnt	12.90	1.0	12.9
2014-22	Požeminė sklendžių įranga H=2m DN 40-50	vnt	72.44	1.0	72.44
2045-243	TECEflex žalvariniai perėjimo nipeliai 20x3/4` is	vnt	6.89	3.0	20.67
2045-296	TECEflex žalvarinės alkūnės 20x20	vnt	6.30	1.0	6.3
2050	Ketaus liukai	vnt	187.73	4.0	750.92
2050-19	"Plaukiojančio tipo" šulinių dangčiai D 400	vnt	240.01	2.0	480.02
2065-91	Įvadiniai daugiasraučiai šalto vandens skaitikliai MTKD 20	vnt	56.48	1.0	56.48
				<b>Iš viso</b>	<b>1483.84</b>
<b>8 MEDŽIO GAMINIAI</b>					
534017	Apipjaautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	282.36	0.1249	35.27
534018	Apipjaautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3	282.36	0.018	5.08
				<b>Iš viso</b>	<b>40.35</b>
<b>9 IZOLIACINĖ'S MEDŽIAGOS</b>					
20045	Naftos bitumas	t	782.16	0.162	126.71
810006	Šukuoti linai	kg	10.16	0.106	1.08
				<b>Iš viso</b>	<b>127.79</b>
<b>10 BETONO IR GELŽBETONIO GAMINIAI</b>					
260029	Gelžbetonio konstrukcijos	m3	644.70	0.7312	471.4
260243	Sur. g/b k-jos inžineriniams tinklams	m3	674.08	4.7	3168.18
260821	Gelžbetonio pokapis	vnt	13.0	1.0	13.0
				<b>Iš viso</b>	<b>3652.58</b>
<b>11 PUSFABRIKAČIAI</b>					



Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
260014	Betonas	m3	121.93	0.27	32.92
600004	Cementinis skiedinys	m3	83.93	0.3545	29.75
600008	Cementinis skiedinys S5	m3	83.93	0.0232	1.95
600010	Cementinis skiedinys S10	m3	84.93	0.06	5.1
600043	Betono mišiniai	m3	121.93	2.4025	292.94
600046	Betono mišiniai C12/15	m3	114.93	0.0664	7.63
600092	Asfalto-betono masė grindims	t	122.08	0.458	55.91
320-6	Betono mišiniai C20/25	m3	122.43	0.2	24.49
326-23	Betono mišiniai C35/45-XA3-F200-C10,2-16-S3 (su granitine skalda)	m3	159.94	0.816	130.51
				Iš viso	581.2
12 KITOS MEDŽIAGOS					
20096	Grafitinis tepalas	kg	3.45	0.05	0.17
240106	Bentonitas	kg	2.81	92.672	260.41
261118	Žymėjimo ženklas su metaliniu stulpeliu	vnt	39.0	12.0	468.0
570885	Vanduo	m3		28.8806	
				Iš viso	728.58
				Iš viso	16877.82

Sudarė: J. Kildišienė

(Pavardė)

## MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

4 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

2026.05.19

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	10.14	6.6	66.92
342521	Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu	4.06	4.4068	17.89
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	42.77	0.37	15.82
450006	Krovininė automašina, keliamoji galia 8.5 t	49.95	5.62424	280.93
489022	Kranas-vamzdžių klotuvas traktoriaus bazėje	76.54	0.84	64.29
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	48.44	18.168	880.06
489037	Savaeigis plentvolis 10 t	71.01	0.0063	0.45
489061	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	61.42	17.0081	1044.64
489073	Buldozeris 79 kW (108 AG)	58.40	0.02149	1.26
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	56.97	0.0147	0.84
489161	Vandens siurblys (motopompa)	10.14	9.8666	100.05
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	10.14	1.416	14.36
489236	Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	177.17	93.592	16581.69
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	0.74	0.13	0.1
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	10.14	11.2258	113.83
489273	Televizinės diagnostikos įranga	50.29	5.469	275.04
489334	Mini daugiafunkcinės mašinos	45.65	1.112	50.76

Iš viso

19508.93

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

## OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

## Statinių grupė

## **PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas**

## Statins

## 5 Konstrukcijas

2026.05.19

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
<b>1</b>	Suolai, stendai, kita mažoji architektūra, aptvėrimai, krantinės šlaito tvirtinimas (spraustasienė)	78126.07	5535.75	83661.82	69142.00
<b>2</b>	Apdaila ir detalės	237360.86		237360.86	196166.00
<b>3</b>	Pontonai ir jų dalys	22473.33		22473.33	18573.00
<b>4</b>	Vandentiekio, buitinės nuotekynės ir paviršinio vandens šulinių dugnų pagrindai	2382.49		2382.49	1969.00
<b>Iš viso:</b>		<b>340342.75</b>	<b>5535.75</b>	<b>345878.50</b>	<b>285850.00</b>

Atestatas Nr. 10297 P. D. V.

J. KILDIŠIENĒ

Sudarè:

J. KILDIŠIENĖ

LOKALINĖ      SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė      PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny's      5 Konstrukcijos

Žiniaraštis      1 Suolai, stendai, kita mažoji architektūra, aptvėrimai, krantinės šlaito tvirtinimas (spraustasienė)

2026.05.19      Suma žiniaraščiui 78126.07 EUR      Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Suolas SL-1								
1	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	2.09	146.27	50.31	266.15	462.73
2	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	2.09		295.28		295.28
3	12	Armatūrinis karkasas	t	0.209		325.02		325.02
4	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2 k9=1.15	100m2	0.103	465.54	62.13		527.67
5	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	1.22	149.55			149.55
6	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	1.22		154.22		154.22
7	N6P-0803	Mažų apimčių konstrukcijų armavimas atskirais strypais k9=1.15	t	0.122	56.99	148.53	2.36	207.88
8	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	1.7	41.28	27.76	3.96	73.00
9	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	3.4	82.56		7.93	90.49
10	891	Smėlio-žvyro mišinys	m3	3.4		86.75		86.75
Skyriuje 1					942	1150	280	2372

2 Suolai SL-2, -2.1, -2.2, -2.3, -2.4, -2.5 (žaidimų aikštelės suolai)								
1	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	4.95	346.42	119.15	630.35	1095.92
2	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	4.95		699.34		699.34
3	12	Armatūrinis karkasas	t	0.495		769.77		769.77
4	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2 k9=1.15	100m2	0.288	1301.7	173.7		1475.4
5	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	3.0	367.75			367.75
6	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	3.0		379.23		379.23
7	N6P-0803	Mažų apimčių konstrukcijų armavimas atskirais strypais k9=1.15	t	0.3	140.13	365.25	5.81	511.19
8	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	3.4	82.56	55.52	7.93	146.01
9	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių	m3	6.8	165.12		15.86	180.98

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
10	891	k8=1.03, k9=1.15 Smėlio-žvyro mišinys	m3	6.8		173.49		173.49
Skyriuje 2					2404	2735	660	5799
3 Suolai SL-4, -5, -6								
1	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	2.2	153.96	52.96	280.15	487.07
2	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	2.2		310.82		310.82
3	12	Armatūrinis karkasas	t	0.22		342.12		342.12
4	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2 k9=1.15	100m2	0.128	578.53	77.2		655.73
5	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	1.3	159.36			159.36
6	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	1.3		164.33		164.33
7	N6P-0803	Mažų apimčių konstrukcijų armavimas atskirais strypais k9=1.15	t	0.13	60.72	158.27	2.52	221.51
8	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	1.6	38.85	26.13	3.73	68.71
9	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	3.0	72.85		7.0	79.85
10	891	Smėlio-žvyro mišinys	m3	3.0		76.54		76.54
Skyriuje 3					1064	1208	293	2565
4 Stendai, informacinė ir edukacinė sistema								
1	00	*INFORMACINIAI STENDAI*		0.0				
2	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	1.1	76.98	26.48	140.08	243.54
3	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	1.1		155.41		155.41
4	12	Armatūrinis karkasas	t	0.11		171.06		171.06
5	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2 k9=1.15	100m2	0.064	289.27	38.6		327.87
6	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	0.64	78.45			78.45
7	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	0.64		80.9		80.9
8	N6P-0803	Mažų apimčių konstrukcijų armavimas atskirais strypais k9=1.15	t	0.064	29.89	77.92	1.24	109.05
9	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	0.8	19.43	13.06	1.87	34.36
10	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	1.5	36.42		3.5	39.92
11	891	Smėlio-žvyro mišinys	m3	1.5		34.17		34.17
12	00	*NUKREIPIAMOJI IR ĮSPĖJAMOJI SISTEMA*		0.0				
13	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	0.55	38.49	13.24	70.04	121.77
14	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	0.55		77.7		77.7
15	12	Armatūrinis karkasas	t	0.055		85.53		85.53
16	N6-164	Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant k9=1.15	t	0.003	14.48	8.22	0.02	22.72
17	00	*EDUKACINIAI STENDAI*		0.0				

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
18	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	1.21	84.68	29.13	154.09	267.9
19	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	1.21		170.95		170.95
20	12	Armatūrinis karkasas	t	0.121		188.17		188.17
21	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2 k9=1.15	100m2	0.0704	318.19	42.46		360.65
22	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	0.71	87.03			87.03
23	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	0.71		89.75		89.75
24	N6P-0803	Mažų apimčių konstrukcijų armavimas atskirais strypais k9=1.15	t	0.071	33.16	86.44	1.38	120.98
25	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	1.0	24.28	16.33	2.33	42.94
26	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	1.65	40.07		3.85	43.92
27	891	Smėlio-žvyro mišinys	m3	1.65		42.1		42.1

Skyriuje 4					1171	1448	378	2997
------------	--	--	--	--	------	------	-----	------

5 Kita mažoji architektūra								
1	00	*DVIRAČIŲ STOVAI*		0.0				
2	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	1.76	123.17	42.37	224.12	389.66
3	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	1.76		248.65		248.65
4	12	Armatūrinis karkasas	t	0.176		273.7		273.7
5	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2 k9=1.15	100m2	0.0832	376.05	50.17		426.22
6	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	1.2	147.1			147.1
7	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	1.2		151.69		151.69
8	N6P-0803	Mažų apimčių konstrukcijų armavimas atskirais strypais k9=1.15	t	0.12	56.05	146.1	2.33	204.48
9	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	1.2	29.14	19.6	2.8	51.54
10	00	*ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖS*		0.0				
11	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	1.98	138.57	47.66	252.14	438.37
12	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	1.98		279.73		279.73
13	12	Armatūrinis karkasas	t	0.198		307.91		307.91
14	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2 k9=1.15	100m2	0.144	650.85	86.85		737.7
15	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	1.8	220.65			220.65
16	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	1.8		227.54		227.54
17	N6P-0803	Mažų apimčių konstrukcijų armavimas atskirais strypais k9=1.15	t	0.18	84.08	219.14	3.49	306.71
18	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	1.8	43.71	29.39	4.2	77.3
19	N6-164	Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant k9=1.15	t	0.011	53.09		0.06	53.15

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
20	CA	Cheminiai ankeriai M12x160 (iš nerūd. pleno) su ankerine mase	vnt	72.0		488.16		488.16
21	00	*LAUKO GERTUVĖ*		0.0				
22	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	0.1	12.26			12.26
23	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	0.1		12.64		12.64
24	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms, kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2 k9=1.15	100m2	0.008	36.16	4.83		40.99
25	N6P-0803	Mažų apimčių konstrukcijų armavimas atskirais strypais k9=1.15	t	0.01	4.67	12.18	0.19	17.04
26	N6-164	Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant (tvirtinimas prie denginio) k9=1.15	t	0.004	19.3	10.96	0.02	30.28
27	N6-164	Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant. PRITAIKYTA. Cheminių ankerių tvirtinimas k9=1.15	t	0.0015	7.24		0.01	7.25
28	CA	Cheminiai ankeriai M12x160 (iš nerūd. pleno) su ankerine mase	vnt	8.0		54.24		54.24
29	00	*LAUKO STALAI IR KĖDĖS (3 kompl.)*		0.0				
30	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	0.2	24.52			24.52
31	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	0.2		25.28		25.28
32	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms, kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2 k9=1.15	100m2	0.0075	33.9	4.53		38.43
33	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	0.3	7.28	4.9	0.7	12.88
34	00	*ŠACHMATŲ STALAS IR KĖDĖS*		0.0				
35	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	1.76	123.17	42.37	224.12	389.66
36	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	1.76		218.12		218.12
37	10	Armatūra	t	0.176		208.58		208.58

Skyriuje 5					2191	3217	714	6122
------------	--	--	--	--	------	------	-----	------

6 Aptvėrimas, turėklai, tvoros								
1	00	*ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS*		0.0				
2	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	8.8	615.86	211.83	1120.61	1948.3
3	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	8.8		1243.27		1243.27
4	12	Armatūrinis karkasas	t	0.88		1368.49		1368.49
5	00	*ŠUNIUKŲ AIKŠTELĖS APTVĖRIMAS*		0.0				
6	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	7.48	523.48	180.05	952.52	1656.05
7	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	7.48		1056.78		1056.78
8	12	Armatūrinis karkasas	t	0.748		1163.21		1163.21
9	00	*LAIPTŲ TURĖKLAI L-90cm h-90cm (laiptai prie vaikų žaidimų aikštelės)*		0.0				
10	N5P-0202	Plieninių įlaidinių polių, kurių 1m masė iki 50 kg, įkalimas iki 6m gylio II grupės grunte k8=1.02	t	0.21	34.66	6.77	70.8	112.23
11	980-2	Besiūliai vamzdžiai 114.3x5.6	m	18.0		607.68		607.68
12	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas (galvenos) k8=1.05	t	0.033	59.12	47.47	3.89	110.48
13	N9P-0111	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių	t	0.033	70.29	5.44	8.17	83.9

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14	N9-217	montavimas, privirinant , kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17 Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0.2	358.32	15.47	23.55	397.34
15	N9P-0109	Metalinių laiptų su aptvėrimais montavimas k8=1.03	t	0.2	87.19	9.49	62.24	158.92
16	13-10	Loviniai profiliai	t	0.2		259.79		259.79
17	N13-89	Metalinių paviršių dažymas emale, teptuku	100m2	0.074	9.41	4.31		13.72

Skyriuje 6					1758	6180	2242	10180
------------	--	--	--	--	------	------	------	-------

7 Krantinės šlaito tvirtinimas (spraustasienė)								
1	H71T-149	Plieninės sprauastasienės polių, kurių 1 m masė didesnė kaip 50 kg, įkalimas vikšrine poliakale	t	2.11	318.67	59.6	287.19	665.46
3	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	3.2	223.95	77.03	407.49	708.47
4	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	3.2		452.1		452.1
5	12	Armatūrinis karkasas	t	0.32		497.63		497.63
6	N1P-0802	Grunto tankinimas motorizuotu vibrovalu , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( III-IV grupės gruntas) k9=1.15	100m3	0.18	23.6		21.53	45.13
7	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš žvyro mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	4.0	127.8	78.9	9.33	216.03
8	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš skaldos mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	2.7	86.27	136.77	6.3	229.34
9	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš betono siurblių k8=1.03, k9=1.15	m3	1.5	26.33		24.17	50.5
10	320-5	Betono mišiniai C16/20	m3	1.5		180.43		180.43
11	N6-17	Gelžbetoninės pamatų sijos, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu k8=1.04, k9=1.15	m3	4.8	691.68	41.71	99.98	833.37
12	326-23	Betono mišiniai C35/45-XA3-F200-C10,2-16-S3 (su granitine skalda)	m3	4.8		779.23		779.23
13	10	Armatūra	t	0.48		568.85		568.85
14	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	1.0	31.95	92.4		124.35
15	N8-262	Sienų mūrijimas iš lauko akmenų k8=1.17, k9=1.15	m3	44.0	5332.4	3639.2		8971.6
16	320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	16.3		2239.13		2239.13

Skyriuje 7					6863	8843	856	16562
------------	--	--	--	--	------	------	-----	-------

Viso žiniaraštyje 1					16393	24781	5423	46597
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						743		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							163	
Sezoniniai darbai 15.00% (12860)					1929			
Specifiniai darbai 17.00%					1048			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(16393+1929+1048)					1550			
Viso:					20920	25524	5586	52030
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(16393+1929+1048+1550)					374			
Statinio statybos išlaidos					21294	25524	5586	52404
Statybvietės išlaidos 9.00%								4716
Iš viso tiesioginės išlaidos								57120
Pridėtinės išlaidos 20.90%(16393+1929+1048+1550)								4372





LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny 5 Konstrukcijos

Žiniaraštis 2 Apdaila ir detalės

2026.05.19

Suma žiniaraščiui 237360.86 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Takas krantinėje								
1	N5P-0202	Plieninių įlaidinių polių, kurių 1m masė iki 50 kg, įkalimas iki 6m gylio II grupės grunte k8=1.02	t	6.1	1006.76	196.97	2056.52	3260.25
2	980-2	Besiūliai vamzdžiai 114.3x5.6	m	640.0		21606.4		21606.4
3	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0.8	1433.28	1150.94	94.19	2678.41
4	N9P-0111	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant , kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0.8	1703.94	131.78	198.13	2033.85
5	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	16.45	29471.82	1272.93	1936.82	32681.57
6	N9P-0107	Metalinių lenktų profilių rėmų montavimas	t	16.45	6297.06	1526.46	2620.44	10443.96
7	13	Sijos (dvitėjinės)	t	4.1		4464.61		4464.61
8	13-10	Loviniai profiliai	t	8.9		11560.48		11560.48
9	18	Lakštinis plienas (š. valc.)	t	3.45		4860.81		4860.81
10	N13-89	Metalinių paviršių dažymas emale, teptuku	100m2	3.8	483.27	221.02		704.29
Skyriuje 1					40396	46992	6906	94294

2 Takai miškuose (TPL-1 ir TPL-2)								
1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	150.0	503.01		145.32	648.33
2	1022-169	DN/OD 315x18,7mm vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10 12m	m	150.0		9738.42		9738.42
3	N23P-0204	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas ( skersmuo 315 mm) k9=1.15	vnt.	200.0	3207.6			3207.6
4	AV	Aklė vamzdžiui dn 315	vnt	200.0		4250.0		4250.0
5	R19-240	Atnaujinamo vamzdyno tarpinės ertmės injektavimas (užpildymas). PRITAIKYTA. Plūdurių užpildymas poliuretano putomis k9=1.15	m3	11.0	1438.67		945.58	2384.25
6	PP	Poliuretano putos	m3	11.0		1760.0		1760.0
7	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių	t	0.35	627.06	27.09	41.21	695.36

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05						
8	N9P-0107	Metalinių lenktų profilių rėmų montavimas	t	0.395	151.21	36.66	62.92	250.79
9	90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	t	0.3		392.68		392.68
10	109	Nerūdijančio plieno profiliai, strypai, lakštai	kg	50.0		208.5		208.5
11	940-9	Savisriegiai varžtai (nerūd. plienas)	vnt	45.0		13.5		13.5
12	N10-66	Ilginių įrengimas iš tašų	m3	6.5	1528.2	84.28	50.38	1662.86
13	440-3	Kietų lapuočių apipjautos lentos	m3	6.5		2719.34		2719.34
14	N10-210-1	Medinių paviršių nutepimas "Pinoteks" 1 kartą (100 m2 nudažyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	2.6	106.61	209.04		315.65
15	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio kranu (smėlio pagrindas po plūdurais) k8=1.03, k9=1.15	m3	17.0	220.23	277.6	229.05	726.88
16	00	*PRADŽIOS MONOL. G/B ELEMENTAS*		0.0				
17	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	1.53	187.55			187.55
18	320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	1.53		210.18		210.18
19	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2 k9=1.15	100m2	0.0504	227.8	30.4		258.2
20	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio plotas iki 2 m2 k9=1.15	100m2	0.024	76.98	14.47		91.45
21	N6P-0803	Mažų apimčių konstrukcijų armavimas atskirais strypais k9=1.15	t	0.155	72.4	188.71	3.0	264.11
22	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.015	2.17		0.62	2.79
23	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	1.5	36.42		3.5	39.92
24	891	Smėlio-žvyro mišinys	m3	1.5		38.27		38.27
25	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš skaldos mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	1.0	31.95	50.65	2.33	84.93
26	N1-402	Lengvų iki 4m ilgio adatinių filtrų hidraulinis įsmeigimas į I-II grupės gruntą neapipilant	vnt	4.0	125.28			125.28
27	N1-406	Lengvų iki 4m ilgio adatinių filtrų ištraukimas iš I-II grupės grunto	vnt	4.0	181.66			181.66

Skyriuje 2					8725	20250	1484	30459
------------	--	--	--	--	------	-------	------	-------

3 Grotelės ant laiptų prie žaidimų aikštelės								
1	N5P-0202	Plieninių įlaidinių polių, kurių 1m masė iki 50 kg, įkalimas iki 6m gylio II grupės grunte k8=1.02	t	0.55	90.77	17.76	185.42	293.95
2	980-2	Besiūliai vamzdžiai 114.3x5.6	m	64.0		2160.64		2160.64
3	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas (galvenos) k8=1.05	t	0.08	143.33	115.09	9.42	267.84
4	N9P-0111	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant , kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0.08	170.39	13.18	19.81	203.38

2026.05.19		Statinių grupė PRO25-03		Statiny s		Žiniaraštis 2		Lapas 3	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
5	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	1.75	3135.3	135.42	206.05	3476.77	
6	N9P-0107	Metalinių lenktų profilių rėmų montavimas	t	1.75	669.9	162.39	278.77	1111.06	
7	13	Sijos (dvitėjinės)	t	0.56		609.8		609.8	
8	13-10	Loviniai profiliai	t	1.04		1350.89		1350.89	
9	18	Lakštinis plienas (š. valc.)	t	0.15		211.34		211.34	
10	N13-89	Metalinių paviršių dažymas emale, teptuku	100m2	0.4	50.87	23.27		74.14	
11	N27P-11-4	Granito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas, esant mažoms darbų apimtims (storis 10 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.16	8.65		42.71	51.36	
12	875-5	31,5/63 frakcijos granitinė skalda	t	3.39		158.04		158.04	
Skyriuje 3					4269	4958	742	9969	
4 Grotelės po suolais prie tako krantinėje									
1	N5P-0202	Plieninių įlaidinių polių, kurių 1m masė iki 50 kg, įkalimas iki 6m gylio II grupės grunte k8=1.02	t	0.6	99.03	19.38	202.28	320.69	
2	980-2	Besiūliai vamzdžiai 114.3x5.6	m	72.0		2430.72		2430.72	
3	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas (galvenos) k8=1.05	t	0.09	161.24	129.49	10.6	301.33	
4	N9P-0111	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant , kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0.09	191.69	14.83	22.29	228.81	
5	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	1.8	3224.88	139.29	211.93	3576.1	
6	N9P-0107	Metalinių lenktų profilių rėmų montavimas	t	1.8	689.04	167.03	286.73	1142.8	
7	13	Sijos (dvitėjinės)	t	0.63		686.03		686.03	
8	13-10	Loviniai profiliai	t	1.17		1519.75		1519.75	
9	18	Lakštinis plienas (š. valc.)	t	0.17		239.52		239.52	
10	N13-89	Metalinių paviršių dažymas emale, teptuku	100m2	0.5	63.59	29.09		92.68	
11	N27P-11-4	Granito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas, esant mažoms darbų apimtims (storis 10 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.18	9.73		48.03	57.76	
12	875-5	31,5/63 frakcijos granitinė skalda	t	3.81		177.62		177.62	
13	N57P-3238	Grindinio įrengimas iš skaldytų arba lauko akmenų ( sluoksnio storis 2.0-10.0 cm) k9=1.15	100m2	0.6	428.4	129.97	7.35	565.72	
14	874	Lauko akmenys	m3	6.7		538.01		538.01	
Skyriuje 4					4868	6221	789	11878	
Viso žiniaraštyje 2					58258	78421	9921	146600	
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						2353			
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							298		
Sezoniniai darbai 15.00% (6452)					968				
Specifiniai darbai 17.00%					2321				
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(58258+968+2321)					4924				
Viso:					66471	80774	10219	157464	
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(58258+968+2321+4924)					1190				
Statinio statybos išlaidos					67661	80774	10219	158654	
Statybviētės išlaidos 9.00%								14279	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						172933
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(58258+968+2321+4924)						13892
		Pelnas 5.00%(172933+13892)						9341
		<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						23233
							<b>Bendra vertė be PVM</b>	196166
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						41194.86
							<b>Bendra vertė su PVM</b>	237360.86

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statinsys5 Konstrukcijos

Žiniaraštis3 Pontonai ir jų dalys

2026.05.19

Suma žiniaraščiui 22473.33 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Pontonai ir jų dalys								
1	F5-2	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	3.4	237.95	81.84	432.96	752.75
2	320-9	Betono mišiniai C25/30	m3	3.4		480.35		480.35
3	12	Armatūrinis karkasas	t	0.34		528.73		528.73
4	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.16	23.09		6.65	29.74
5	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio kranu k8=1.03, k9=1.15	m3	3.52	45.6		47.43	93.03
6	891	Smėlio-žvyro mišinys	m3	3.52		89.81		89.81
7	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš skaldos kranu k8=1.03, k9=1.15	m3	2.4	31.09	121.57	32.34	185.0
8	N6P-0103	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš betono siurbliu k8=1.03, k9=1.15	m3	1.2	21.06		19.33	40.39
9	320-5	Betono mišiniai C16/20	m3	1.2		144.35		144.35
10	N6-17	Gelžbetoninės pamatų sijos, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu k8=1.04, k9=1.15	m3	3.5	504.35	30.4	72.9	607.65
11	320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	3.5		488.01		488.01
12	10	Armatūra	t	0.35		414.79		414.79
13	N57P-3238	Grindinio įrengimas iš skaldytų arba lauko akmenų ( sluoksnio storis 250-450 mm) k9=1.15	100m2	0.46	425.39	99.65	5.63	530.67
14	874	Lauko akmenys	m3	16.0		1284.8		1284.8
15	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	2.044	3662.03	158.17	240.66	4060.86
16	N9P-0107	Metalinių lenktų profilių rėmų montavimas	t	2.044	782.44	189.67	325.6	1297.71
17	13-10	Loviniai profiliai	t	2.0		2597.86		2597.86
18	18	Lakštinis plienas (š. valc.)	t	0.044		61.99		61.99
19	N13-89	Metalinių paviršių dažymas emale, teptuku	100m2	0.28	35.61	16.28		51.89
Skyriuje 1					5769	6788	1184	13741
Viso žiniaraštyje 3					5769	6788	1184	13741
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						204		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						36
		Sezoniniai darbai 15.00% (1051)			158			
		Specifiniai darbai 17.00%			209			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(5769+158+209)			491			
		<b>Viso:</b>			6627	6992	1220	14839
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(5769+158+209+491)			119			
		<b>Statinio statybos išlaidos</b>		<b>Viso:</b>	6746	6992	1220	14958
		Statybvietsės išlaidos 9.00%						1346
		<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						16304
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(5769+158+209+491)						1385
		Pelnas 5.00%(16304+1385)						884
		<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						2269
					<b>Bendra vertė be PVM</b>			18573
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3900.33
					<b>Bendra vertė su PVM</b>			22473.33

Sudarē: \_\_\_\_\_ J. Kildišienē  
(Pavardē)

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

5 Konstrukcijos

Žiniaraštis

4 Vandentiekio, buitinės nuotekynės ir paviršinio vandens šulinių dugnų pagrindai

2026.05.19		Suma žiniaraščiui 2382.49 EUR					Lapas 1	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Pagrindų įrengimas								
1	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.24	34.64		9.98	44.62
2	N23P-0901	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas ( smėlio) k9=1.15	m3	5.3	156.59			156.59
3	891	Smėlio-žvyro mišinys	m3	5.3		126.77		126.77
4	N23P-0901	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas ( skaldos) k9=1.15	m3	3.6	106.37	154.41		260.78
5	N1-398	Lengvų iki 4m ilgio adatinių filtrų hidraulinis išmeigimas į I-II grupės gruntą su apipylimu	vnt	9.0	324.16	8.2		332.36
6	N1-406	Lengvų iki 4m ilgio adatinių filtrų ištraukimas iš I-II grupės grunto	vnt	9.0	408.74			408.74
-----								
Skyriuje 1					1031	289	10	1330
-----								
Viso žiniaraštyje 4					1031	289	10	1330
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						9		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%								
Sezoniniai darbai 15.00% (298)					45			
Specifiniai darbai 17.00%					5			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1031+45+5)					86			
Viso:					1167	298	10	1475
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1031+45+5+86)					21			
Statinio statybos išlaidos					1188	298	10	1496
Statybvietės išlaidos 9.00%								135
Iš viso tiesioginės išlaidos								1631
Pridėtinės išlaidos 20.90%(1031+45+5+86)								244
Pelnas 5.00%(1631+244)								94
Iš viso netiesioginės išlaidos								338



Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina    EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

**Žiniaraštis** **1** Suolai, stendai, kita mažoji architektūra, aptvėrimai, krantinės šlaito tvirtinimas (spraustasienė)

2026.05.19 **Suma žiniaraščiui 5535.75 EUR** Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
<b>7 Krantinės šlaito tvirtinimas (spraustasienė)</b>						
2	SS	Spraustasienė iš plastikinių profiliuotų lakštų (W=606mm, L=5m, )	m2	72.000	63.54	4574.88
<b>Skyriuje 7</b>						<b>4575</b>
<b>žiniaraštyje 1</b>						<b>4575</b>
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS				21.00%		960.75
<b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>						<b>5535.75</b>

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

# MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

5 Konstrukcijos

2026.05.19

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>0</b>					
AV	Aklė vamzdžiui dn 315	vnt	21.25	200.0	4250.0
CA	Cheminiai ankeriai M12x160 (iš nerūd. pleno) su ankerine mase	vnt	6.78	80.0	542.4
PP	Poliuretano putos	m3	160.0	11.0	1760.0
				<b>Iš viso</b>	<b>6552.4</b>
<b>1 METALAS</b>					
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	t	1308.93	1.4774	1933.81
92999	Armatūrinis plienas	t	1185.10	1.17504	1392.54
120002	Plieninė viela	t	1185.72	0.002407	2.85
120030	Statybinės vinys	kg	1.92	25.79015	49.52
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.23	527.514	1703.87
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.74	1.1936	3.27
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.74	195.6554	536.1
120055	Suveržimo varžtai (inkariniai)	kg	2.74	7.0	19.18
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg	3.15	6.5	20.48
120341	Plieninė viela	kg	1.19	8.4096	10.01
520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	3.01	516.297	1554.05
1090053	Konstrukcinis plienas	t	1308.93	0.01688	22.09
1092109	Lovinis plienas Nr.18	t	1298.93	0.01688	21.93
1120038	Elektrodai	kg	3.23	3.2072	10.36
1120049	Statybiniai varžtai	kg	2.74	0.2532	0.69
10	Armatūra	t	1185.10	1.006	1192.21
109	Nerūdijančio plieno profiliai, strypai, lakštai	kg	4.17	50.0	208.5
12	Armatūrinis karkasas	t	1555.10	3.872	6021.35
13	Sijos (dvitėjinės)	t	1088.93	5.29	5760.44
13-10	Loviniai profiliai	t	1298.93	13.31	17288.76
18	Lakštinis plienas (š. valc.)	t	1408.93	3.814	5373.66
60	Metalinės konstrukcijos	t	3008.93	0.32384	974.41
940-9	Savisriegiai varžtai (nerūd. plienas)	vnt	0.30	45.0	13.5
				<b>Iš viso</b>	<b>44113.58</b>
<b>2 VAMZDŽIAI</b>					
1130017	Plieniniai vamzdžiai d 70 mm	m	10.86	0.01899	0.21
1022-169	DN/OD 315x18,7mm vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10 12m	m	64.28	151.5	9738.42
980-2	Besiūliai vamzdžiai 114.3x5.6	m	33.76	794.0	26805.44
				<b>Iš viso</b>	<b>36544.07</b>
<b>3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS</b>					
220720	Geotekstilė	m2	0.84	110.0	92.4
570751	Smėlis statybos darbams	m3	20.08	2.226	44.7
572206	Granito skaldelė	m3	75.85	2.438	184.92
573004	Skalda	m3	40.85	11.344	463.4
573015	Neplautas žvyras	m3	15.78	5.0	78.9
573017	Smėlio-žvyro mišinys	m3	22.78	0.36	8.2
573022	Gamtinis smėlis	m3	14.58	32.256	470.29
573031	Lauko akmenys	m3	80.30	45.32	3639.2
874	Lauko akmenys	m3	80.30	22.7	1822.81
875-5	31,5/63 frakcijos granitinė skalda	t	46.62	7.2	335.66
891	Smėlio-žvyro mišinys	m3	22.78	29.3194	667.9

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

## MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

5 Konstrukcijos

2026.05.19

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
48130	Autokranai iki 10 t kėlimo galios	48.44	60.72	2941.28
48270	Gręžimo mašinos	57.56	38.456	2213.53
330237	Kilnojama elektros stotis 4 kW	10.14	13.2	133.85
380004	Suvirinimo transformatorius	4.06	746.216	3029.64
488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	20.31	6.5648	133.33
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	48.44	3.0	145.32
489037	Savaeigis plentvolis 10 t	71.01	0.8116	57.63
489051	Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios	54.93	66.1531	3633.79
489073	Buldozeris 79 kW (108 AG)	58.40	0.1224	7.15
489092	Betono siurblys	74.47	0.54	40.21
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	71.02	0.0408	2.9
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	56.97	0.4374	24.92
489101	Savaeigis plentvolis 18 t	80.49	0.0136	1.09
489126	Laistymo mašina	59.23	0.1564	9.26
489131	Kranas	48.44	10.343545	501.04
489161	Vandens siurblys (motopompa)	10.14	8.8	89.23
489174	Motorinis volas 1.5 t	56.97	0.378	21.53
489183	Skaldinėlio skirstytuvas	44.86	0.017	0.76
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	10.14	13.8621	140.56
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	10.14	1.7015	17.25
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	4.06	0.81	3.29
489253	Aukšto slėgio injektavimo siurblys	36.49	19.8	722.5
489303	Universalus agregatas polių ir inkarų įrengimui grunte	99.15	24.0212	2381.7
1489034	Autokranai (10t)	21.84	0.5064	11.06
1489158	Vikšrinės poliakalės	35.37	7.807	276.13

Iš viso

16538.95

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

OBJEKTINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny6 Elektrotechnika

2026.05.19Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Abonentiniai tinklai	25480.18		25480.18	21058.00
2	Apšvietimas	141203.37	74785.26	215988.63	178503.00
Iš viso:		166683.55	74785.26	241468.81	199561.00

Atestatas Nr. 10297 P. D. V.

J. KILDIŠIENĖ

Sudarė:

J. KILDIŠIENĖ

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

**Statinių grupė PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas****Statiny 6 Elektrotechnika****Žiniaraštis 1 Abonentiniai tinklai**

2026.05.19

**Suma žiniaraščiui 25480.18 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimas								
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.042	247.78			247.78
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.042	100.13			100.13
3	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.38	18.0		346.94	364.94
4	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0.38			109.73	109.73
5	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	4.65	677.97			677.97
6	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	4.65	1179.67	128.3	119.38	1427.35
7	N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15	100m3	0.12	283.18			283.18
8	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0.12	139.2			139.2
9	N22P-0510	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį , kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm (trasos ilgis) k9=1.15	m	99.0	1601.48	89.02	5788.14	7478.64
10	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	0.99	251.16	27.32	25.42	303.9
11	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 2 kg	100m	0.16	36.16	3.16	5.07	44.39
12	N21P-0119	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių , kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0.465	19.43			19.43
13	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	8.0	124.56			124.56

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	4.0	59.9			59.9
15	N21-259	Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas	10 vnt	3.6	265.74			265.74
16	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	0.12	26.28	0.47	6.58	33.33
17	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	4.0	105.88			105.88
18	N21-383	Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 70 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos	vnt	4.0	267.96	1.62		269.58
19	N21-281	Laidų ir kabelių vienviečių iki 35 mm2 skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų	100vnt	0.12	36.62			36.62

Skyriuje 1					5441	250	6401	12092
------------	--	--	--	--	------	-----	------	-------

2 Medžiagos								
1	3550-3	1kV aliuminiai kabeliai 4x25SM	m	580.0		1699.4		1699.4
2	3660-1	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12	vnt	8.0		395.6		395.6
3	1035-120	DN/OD 75mm vamzdis N750, Pirminis Polietilenas, 6m, su mova	m	465.0		744.0		744.0
4	1035-131	DN/OD 75mm vamzdis N1250, PE, 100m, gręžimui	m	99.0		373.23		373.23
5	625-154	Signalinė juosta KABELIS (plotis 23,5 cm, 100 m) geltona	m	465.0		69.75		69.75
6	GN	Gnybtynas trijų 25 mm² skerspjūvio ploto kabelinių linijų sujungimui	kompl.	4.0		92.76		92.76
7	3860-2	Įžeminimo strypas 14.2mm, L-1.5m	vnt	36.0		434.52		434.52
8	3860-4	Kalimo galvutė įžeminimo strypams d20mm, vidinis d13.50mm	vnt	4.0		25.24		25.24
9	3860-6	20 mm strypo antgalis	vnt	4.0		8.4		8.4
10	3860-59	Universali kryžminė jungtis vielai Rd8-10mm cinkuota	vnt	4.0		2.76		2.76
11	3860-17	Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms)	kg	4.92		10.23		10.23

Skyriuje 2						3856		3856
------------	--	--	--	--	--	------	--	------

Viso žiniaraštyje 1					5441	4106	6401	15948
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						123		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							192	
Sezoniniai darbai 15.00% (2390)					359			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(5441+359)					464			
Viso:					6264	4229	6593	17086
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(5441+359+464)					112			
Viso:					6376	4229	6593	17198
Statybos statybos išlaidos								1548
Statyb vietės išlaidos 9.00%								18746
Iš viso tiesioginės išlaidos								1309
Pridėtinės išlaidos 20.90%(5441+359+464)								1003
Pelnas 5.00%(18746+1309)								2312
Iš viso netiesioginės išlaidos								
					Bendra vertė be PVM			21058
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								4422.18
					Bendra vertė su PVM			25480.18



Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina      EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

(Pavardė)

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

## LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

**Statinių grupė** PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

**Statiny** 6 Elektrotechnika

**Žiniaraštis** 2 Apšvietimas

2026.05.19

Suma žiniaraščiui 141203.37 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimas								
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.085	501.47			501.47
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.085	202.64			202.64
3	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.8	37.89		730.4	768.29
4	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0.8			231.0	231.0
5	N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m (darbo duobės) k9=1.15	100m3	0.37	864.44			864.44
6	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.37	441.04			441.04
7	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	8.85	1290.33			1290.33
8	N22P-0510	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį , kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm (trasos ilgis) k9=1.15	m	441.0	7133.88	396.55	25783.55	33313.98
9	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	13.26	3363.96	365.87	340.43	4070.26
10	N21P-0119	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių , kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0.885	36.98			36.98
11	N21-173	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius (atramose)	100m	5.4	417.28			417.28
12	N21P-0115	Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose kabelių traukimo įrenginiu , kai 1 m kabelio masė iki 3 kg (pamatuose)	100m	1.11	152.13		63.25	215.38
13	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinam prie mūro sienos	100m	2.1	953.82	98.18	12.74	1064.74

2026.05.19		Statinių grupė PRO25-03		Statinsys 6		Žiniaraštis 2		Lapas 2	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
14	N21-141	( kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2) Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.93	449.87	26.05		475.92	
15	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 2 kg	100m	3.03	684.75	59.78	96.04	840.57	
16	N21P-0206	Paskirstymo spintų (dėžių) montavimas, tvirtinanat medsraigčiais prie sienos , kai spintos (dėžės) masė daugiau 15 kg iki 25 kg	vnt.	1.0	29.16	0.68	0.19	30.03	
17	N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m (t.t. 2 BOLLARD stulpeliai)	vnt.	49.0	993.6	133.28	1523.04	2649.92	
18	N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant , kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m	vnt.	3.0	82.68	8.16	119.15	209.99	
19	N21-349	Prožektorių su 500 W galios lempomis montavimas, tvirtinant prie metalo konstrukcijų ant žemės. PRITAIKYTA.	100vnt	0.27	693.35	28.11		721.46	
20	N57P-6320	Šviestuvų Bollard montavimas							
20	N57P-6320	Cinkuotų gembų montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių , kai gembės lenktos	vnt.	3.0	35.87	1.03	55.18	92.08	
21	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	50.0	1790.55		2344.85	4135.4	
22	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų. PRITAIKYTA. Šviestuvų valdiklių montavimas	vnt	50.0	1167.75	13.29		1181.04	
23	N21P-0702	Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių	vnt.	10.0	88.94		0.74	89.68	
24	N21P-0708	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas ( šviestuvai vienos lempos). PRITAIKYTA. Šviestuvų montavimas į turėklus	vnt.	11.0	57.74		0.65	58.39	
25	N21-383	Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 70 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos	vnt	50.0	3349.5	20.21		3369.71	
26	N21-601	Iki 1000 V įtamos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	107.0	1665.99			1665.99	
27	N21-594	Iki 1000 V įtamos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	1.0	37.37			37.37	
28	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	50.0	1351.21		253.88	1605.09	
29	N33-67	Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti	vnt	100.0	947.24		284.34	1231.58	
30	N33-69	Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	100.0	905.45			905.45	
31	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	50.0	1323.45			1323.45	
32	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	106.0	1587.46			1587.46	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
33	<b>N57P-0126</b>	Nužymėjimas traseje	km	1.326	752.29	190.95		943.24
34	<b>R33-41</b>	Atramų numeravimo atnaujinimas	vnt	50.0	71.52	5.75		77.27
35	<b>N21P-0210</b>	Laidų, kabelių ženklavimas žyminėmis plokštelėmis	100vnt	1.07	22.82		0.87	23.69
36	<b>N33-98</b>	Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, demontavimas. PRITAIKYTA. Apšvietimo atramų demontavimas k9=1.15	vnt	15.0	349.92		411.98	761.9
37	<b>R21-29</b>	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0.15	74.5			74.5
38	<b>N1P-0903</b>	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 55kW (75AJ) k9=1.15	t.m2	0.885			142.52	142.52
39	<b>N1P-0801</b>	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	1.3	187.64		54.05	241.69
40	<b>N48-295</b>	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	8.85	653.29	99.3		752.59

Skyliai	34750	1447	32449	68646
---------	-------	------	-------	-------

## 2 Medžiagos

1	3550-3	1kV aliuminiai kabeliai 4x25SM	m	1482.0	4342.26	4342.26
2	3498-39	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	396.0	423.72	423.72
3	3498-38	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	348.0	247.08	247.08
4	3498-31	Variniai instaliaciniai kabeliai 2x1.5	m	54.0	30.78	30.78
5	3660-1	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12	vnt	107.0	5291.15	5291.15
6	101-	Kabelio jungiamoji mova iki 25 mm <sup>2</sup>	vnt	1.0	32.0	32.0
7	1035-120	DN/OD 75mm vamzdis N750, Pirminis Polietilenas, 6m, su mova	m	885.0	1416.0	1416.0
8	1035-131	DN/OD 75mm vamzdis N1250, PE, 100m, gręžimui	m	441.0	1662.57	1662.57
9	1035-87	Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 20/14 (rulon.)	m	93.0	172.05	172.05
10	3700-126	Sieniniai instaliaciniai loveliai 40x40 mm	m	210.0	375.9	375.9
11	625-154	Signalinė juosta KABELIS (plotis 23,5 cm, 100 m) geltona	m	885.0	132.75	132.75
12	102-	Gnybtas su apsaugos prietaisu	kompl.	50.0	1159.5	1159.5
13	103-	Elektros įrenginių žymenys	vnt	107.0	224.7	224.7
26	104-	Paskirstymo spinta su automatiniais jungikliais, nuotekio relėmis ir srovės transformatoriais (sukompl.)	kompl.	1.0	410.0	410.0
27	105-	Įžeminimo strypas dn 20 L-1.5m, variuotas	vnt	150.0	1810.5	1810.5
28	106-	Strypų sujungimo mova	vnt	100.0	469.0	469.0
29	3860-6	20 mm strypo antgalis	vnt	50.0	105.0	105.0
30	3860-4	Kalimo galvutė įžeminimo strypams d20mm, vidinis d13.50mm	vnt	50.0	315.5	315.5
31	3860-21	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)	kg	189.0	395.01	395.01

Skylriuje 2 19015 19015

## Viso žiniaraštvie 2

34750	20462	32449	87661
	614		
		973	

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Sezoniniai darbai 15.00% (10372)			1556			
		Specifiniai darbai 17.00%			26			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(34750+1556+26)			2907			
		<b>Viso:</b>			39239	21076	33422	93737
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(34750+1556+26+2907)			702			
		<b>Statinio statybos išlaidos</b>		<b>Viso:</b>	39941	21076	33422	94439
		Statybviētės išlaidos 9.00%						8500
		<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						102939
		Pridētinės išlaidos 20.90%(34750+1556+26+2907)						8201
		Pelnas 5.00%(102939+8201)						5557
		<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						13758
					<b>Bendra vertė be PVM</b>			116697
		Pridētinės vertės mokestis 21.00%						24506.37
					<b>Bendra vertė su PVM</b>			141203.37

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statinys 6 Elektrotechnika

Žiniaraštis 2 Apšvietimas

2026.05.19 Suma žiniaraščiui 74785.26 EUR Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
2 Medžiagos						
14	A1	Cinkuota metalinė 6.0 m aukščio atrama	vnt	47.000	150.0	7050.0
15	A2	Cinkuota metalinė 8.0 m aukščio atrama	vnt	3.000	202.5	607.5
16	G1	Gembė 0.5x1 (m)	vnt	3.000	67.19	201.57
17	P1	Pamatai surenkami VGAP-3	vnt	50.000	90.0	4500.0
18	P2	Pamatai sutenkami VGAP-2 (Bollard šviestuvams)	vnt	2.000	73.5	147.0
19	ŠV	Šviestuvo valdiklis ZHAGA	vnt	50.000	94.5	4725.0
20	Š1	Šviestuvas LED 4.0W ir paleidimo/maitinimo aparatūra kompl. (su pritemdymo funkcija ir pritemdymo valdymo galimybe per išorinius įrenginius), IP66/IP66	kompl.	10.000	66.0	660.0
21	Š2	Šviestuvas LED 5.3W ir paleidimo/maitinimo aparatūra kompl. (su pritemdymo funkcija ir pritemdymo valdymo galimybe per išorinius įrenginius) IP66/IP66	kompl.	11.000	497.66	5474.26
22	Š3	Šviestuvas LED 12.0 W su 0.9 m stulpeliu ir paleidimo/maitinimo aparatūra kompl. (su pritemdymo funkcija ir pritemdymo valdymo galimybe per išorinius įrenginius) IP66/IP66	kompl.	29.000	475.88	13800.52
23	Š4	Šviestuvas LED 40.0 W ir paleidimo/maitinimo aparatūra kompl. (su pritemdymo funkcija ir pritemdymo valdymo galimybe per išorinius įrenginius), IP66/IP66	kompl.	3.000	234.0	702.0
24	Š5	Šviestuvas LED 15.7 W ir paleidimo/maitinimo aparatūra kompl. (su pritemdymo funkcija ir pritemdymo valdymo galimybe per išorinius įrenginius), IP66/IP66	kompl.	29.000	504.94	14643.26
25	Š6	Šviestuvas LED 34.6 W ir paleidimo/maitinimo aparatūra kompl. (su pritemdymo funkcija ir pritemdymo valdymo galimybe per išorinius įrenginius), IP66/IP66	kompl.	18.000	516.38	9294.84

Skyriuje 2 61806

žiniaraštyje 2 61806

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00% 12979.26  
Iš viso žiniaraštyje 2 74785.26

Sudarė: J. Kildišienė  
(Pavardė)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny 6 Elektrotechnika

2026.05.19 Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
0					
101-	Kabelio jungiamoji mova iki 25 mm²	vnt	32.0	1.0	32.0
102-	Gnybtas su apsaugos prietaisu	kompl.	23.19	50.0	1159.5
103-	Elektros įrenginių žymenys	vnt	2.10	107.0	224.7
104-	Paskirstymo spinta su automatiniais jungikliais, nuotekio relėmis ir srovės transformatoriais (sukompl.)	kompl.	410.0	1.0	410.0
105-	Įžeminimo strypas dn 20 L-1.5m, variuotas	vnt	12.07	150.0	1810.5
106-	Strypų sujungimo mova	vnt	4.69	100.0	469.0
GN	Gnybtynas trijų 25 mm² skerspjūvio ploto kabelinių linijų sujungimui	kompl.	23.19	4.0	92.76
				Iš viso	4198.46
1 METALAS					
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	1185.72	0.001953	2.32
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.23	0.144	0.47
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.74	30.288	82.99
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.74	0.375	1.03
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.74	0.7626	2.09
120220	Statybiniai varžtai su veržlėmis ir poveržlėmis	t	2739.47	0.01026	28.11
120221	Inkariniai varžtai	vnt	0.68	208.0	141.44
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.17	581.5	98.86
				Iš viso	357.31
2 VAMZDŽIAI					
1035-120	DN/OD 75mm vamzdis N750, Pirminis Polietilenas, 6m, su mova	m	1.60	1350.0	2160.0
1035-131	DN/OD 75mm vamzdis N1250, PE, 100m, gręžimui	m	3.77	540.0	2035.8
1035-87	Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 20/14 (rulon.)	m	1.85	93.0	172.05
				Iš viso	4367.85
3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS					
340993	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	vnt	0.14	132.99	18.62
970002	Žolių sėklos (vienmetės ir daugiametės)	kg	5.61	17.7	99.3
625-154	Signalinė juosta KABELIS (plotis 23,5 cm, 100 m) geltona	m	0.15	1350.0	202.5
				Iš viso	320.42
4 APDAILOS MEDŽIAGOS					
230158	Tirštai trinti dažai (aliejiniai)	kg	6.76	0.85	5.75
				Iš viso	5.75
5 ELEKTROTECHNINĖS MEDŽIAGOS					
3498-31	Variniai instaliaciniai kabeliai 2x1.5	m	0.57	54.0	30.78
3498-38	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	0.71	348.0	247.08
3498-39	750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	1.07	396.0	423.72
3550-3	1kV aliuminiai kabeliai 4x25SM	m	2.93	2062.0	6041.66
3660-1	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12	vnt	49.45	115.0	5686.75
3700-126	Sieniniai instaliaciniai loveliai 40x40 mm	m	1.79	210.0	375.9
3860-17	Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms)	kg	2.08	4.92	10.23
3860-2	Įžeminimo strypas 14.2mm, L-1.5m	vnt	12.07	36.0	434.52
3860-21	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)	kg	2.09	189.0	395.01
3860-4	Kalimo galvutė įžeminimo strypams d20mm, vidinis d13.50mm	vnt	6.31	54.0	340.74

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
3860-59	Universali kryžminė jungtis vielai Rd8-10mm cinkuota	vnt	0.69	4.0	2.76
3860-6	20 mm strypo antgalis	vnt	2.10	54.0	113.4
Iš viso					14102.55
8 MEDŽIO GAMINIAI					
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	282.36	0.67626	190.95
Iš viso					190.95
9 IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS					
220169	Bitumo dervos skiedinys	kg	1.16	2.604	3.02
Iš viso					3.02
12 KITOS MEDŽIAGOS					
20005	Benzinas	l	1.55	7.128	11.05
20073	Solidolas	t	3449.03	0.1512	521.49
240106	Bentonitas	kg	2.81	172.8	485.57
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	3.85	1.04	4.0
810042	Skudurai	kg		0.9	
Iš viso					1022.11
Iš viso					24568.42

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė

(Pavardė)



## MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė

PRO25-03 Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny

6 Elektrotechnika

2026.05.19

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
310185	Gervė elektros reversinė	4.06	7.018	28.49
349005	Montavimo bokštelis automobilio bazėje	44.86	1.23	55.18
390049	Elektrinis grąžtas	0.74	0.25	0.19
390150	Markeris	0.74	1.177	0.87
488160	Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.	20.31	26.824	544.8
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	48.44	11.6384	563.76
489051	Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios	54.93	7.5	411.98
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	45.65	23.6	1077.34
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	55.53	6.136	340.73
489153	Buldozeris 55 kW (75 AG)	55.53	2.5665	142.52
489190	Autohidrokeltuvas	40.78	57.5	2344.85
489236	Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	177.17	178.2	31571.69
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	0.74	19.1	14.13
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliais	10.14	5.33	54.05
489304	Kabelių traukimo įrenginys	40.28	1.2987	52.31
489305	Kabelių vežimėlis	3.87	1.2987	5.03
489325	Gręžimo-kraninės mašinos	57.56	28.53	1642.19

Iš viso

38850.11

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

PATVIRTINTA: \_\_\_\_\_ EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2026 \_\_M. \_\_\_\_\_MEN. \_\_D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė      PRO25-03-E Lauko elektros tinklai (ESO). Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

2026.05.19

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas	4094.64	4094.64
Viso III:	4094.64	4094.64
Viso II-III:	4094.64	4094.64

V. Kitos statinio išlaidos

Išpildomoji toponuotrauka lauko el. t.	62.00	62.00
Trasos nužymėjimas lauko el. t.	53.00	53.00
Viso V:	115.00	115.00
Viso II-V:	4094.64	4209.64

VI. Rezervas

Užsakovo rezervas 5.00%	210.48	210.48
Viso VI:	210.48	210.48
Viso II-VI:	4094.64	4420.12

OBJEKTINĖ    SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė    PRO25-03-E Lauko elektros tinklai (ESO). Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statinys                    1 Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas

2026.05.19

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas	4094.64		4094.64	3384.00
Iš viso:		4094.64		4094.64	3384.00

Atestatas Nr. 10297 P. D. V.

J. KILDIŠIENĖ

Sudarė:

J. KILDIŠIENĖ

LOKALINĖ      SĄMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė		PRO25-03-E Lauko elektros tinklai (ESO). Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas						
Statiny		1 Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas						
Žiniaraštis		1 Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas						
2026.05.19		Suma žiniaraščiui 4094.64 EUR					Lapas 1	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimas								
1	N57P-8112	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius , kai surenkamo gaubto skersmuo 160 mm k9=1.15	100m	0.46	269.26		39.99	309.25
2	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0.23	35.37			35.37
3	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.03	4.33		1.25	5.58
4	N21P-0119	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių , kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0.023	0.96			0.96
5	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio (esamo kabelio atkasimas) k9=1.15	km	0.066	389.37			389.37
6	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.066	157.34			157.34
7	N21-1	Kabelio tiesimas paruoštose tranšėjose, neuždengiant, kai 1m kabelio masė iki 3 kg. PRITAIKYTA. Esamo kabelio išmontavimas k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0, k9=1.15	100m	0.66	45.65		6.78	52.43
8	N1P-0402	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1,0m k9=1.15	100m3	0.01	18.36			18.36
9	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.01	11.92			11.92
10	N21-596	Iki 1000 V įtamos didesnio kaip 120 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	1.0	54.5			54.5
Skyriuje 1					987		48	1035
Papildomų medžiagų vertė 3.00%								
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							1	
Sezoniniai darbai 15.00% (932)					140			
Specifiniai darbai 17.00%					1			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(987+140+1)					90			
Viso:					1218		49	1267
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(987+140+1+90)					22			

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Statinio statybos išlaidos			Viso:		1240		49	1289
Statyb vietės išlaidos 9.00%								116
Iš viso tiesioginės išlaidos								1405
Pridėtinės išlaidos 20.90%(987+140+1+90)								255
Pelnas 5.00%(1405+255)								83
Iš viso netiesioginės išlaidos								338
					Bendra vertė be PVM			1743
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								366.03
					Bendra vertė su PVM			2109.03
-----								
2 Medžiagos								
1	101-	Jungiamoji mova kabeliui 4x240 mm²	vnt	1.0		61.83		61.83
2	102-	Apsauginis kabelio dėklas dn 160	m	46.0		1368.5		1368.5
3	103-	Signalinė juosta	m	23.0		4.14		4.14
-----								
Skyriuje 2						1434		1434
Statyb vietės išlaidos 9.00%								129
Iš viso tiesioginės išlaidos								1563
Pelnas 5.00%(1563)								78
Iš viso netiesioginės išlaidos								78
					Bendra vertė be PVM			1641
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								344.61
					Bendra vertė su PVM			1985.61
-----								
Viso žiniaraštyje 1								4094.64

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė      PRO25-03-E Lauko elektros tinklai (ESO). Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny      1 Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas

2026.05.19

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
0					
101-	Jungiamoji mova kabeliui 4x240 mm²	vnt	61.83	1.0	61.83
102-	Apsauginis kabelio dėklas dn 160	m	29.75	46.0	1368.5
103-	Signalinė juosta	m	0.18	23.0	4.14
				Iš viso	1434.47
				Iš viso	1434.47

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAJATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statinių grupė      PRO25-03-E Lauko elektros tinklai (ESO). Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas

Statiny      1 Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas

2026.05.19 Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Darbo valandos kaina    EUR	Darbo valandų skaičius	Vertė EUR
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	48.44	0.13992	6.78
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	45.65	0.736	33.6
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	55.53	0.115	6.39
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	10.14	0.123	1.25

Iš viso 48.02

Sudarė: \_\_\_\_\_ J. Kildišienė  
(Pavardė)

**ŽELDINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ĮKAINIAI**  
2024-04-22

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Matavimo vnt.	Vnt. įkainis be PVM Eur	Vnt. įkainis su PVM Eur
1.	Medžių genėjimo darbai	val.	135,00	163,35
2.	Lajų sutvirtinimas specialiais lynais:			
2.1.	dinaminės jungtys 2 t apkrova	m	8,00	9,68
2.2.	dinaminės jungtys 4 t apkrova	m	10,00	12,10
2.3.	dinaminės jungtys 7-8 t apkrova	m	12,00	14,52
2.4.	dinaminės jungtys 10 t ir daugiau apkrova	m	14,00	16,94
2.5.	statinės jungtys 2 t apkrova	m	10,00	12,10
2.6.	statinės jungtys 4 t	m	12,00	14,52
2.7.	statinės jungtys 7 – 8 t	m	14,00	16,94
2.8.	statinės jungtys 10 t ir daugiau	m	16,00	19,36
2.9.	dinaminės ir statinės jungties instaliavimas	val.	50,00	60,50
3.	Augimvietės atnaujinimo ir būklės pagerinimo darbai:			
3.1.	dirvožemio purenimas oriniu kastuvu	m2	5,00	6,05
3.2.	vertikalių maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas 10 mm skersmens	vnt.	10,00	12,10
3.3.	vertikalių maitinimo ir vėdinimo šulinėlių įrengimas 13 mm skersmens	vnt.	12,00	14,52
4.	Lapuočių medienos ir šakų skiedrų	m 2	16,00	19,36

**UAB „Arbovita ir Ko“**  
Gėlių g. 38, Serdakai, LT-70201 Vilkaviškio r.  
Telefonas 8 686 94 595  
Įmonės kodas 304067565  
AB Šiaulių bankas LT697181800041467617  
arbovita@gmail.com  
PVM mokėtojo kodas LT100011236118



Pirkėjas:

**Vilniaus vystymo kompanija, UAB**

Adresas: Šeimyniškių g. 19B, Vilnius LT-092

Įmonės kodas: 120750163

PVM mokėtojo kodas: LT100000005418

Atstovas: P.Gabija Tamašauskaitė

Tel. , Faks.

**Pasiūlymas Nr. PP80269**

Pirkėjo Nr. 7662

Pagrindas:

Data: 2025.06.30



**INDUSTEK UAB**

Adresas: Dariaus ir Girėno g.177, Vilnius LT02189

Įmonės kodas: 111597149

PVM mokėtojo kodas: LT115971414

"SWEDBANK" AB

a/s LT187300010000009626, b/k 73000

AB SEB bankas

a/s LT717044060001191629, b/k 70440

SWIFT kodas: CBVILT2X

Tel. +370 5 2700225, Faks. +370 5 2700227

Pusl. 1

Nr.	Kodas	Aprašymas	Kiekis	Matav. vnt.	Kaina	Suma
1	FK02680113	VANDENS GĖRIMO FONTANĖLIS LK4420BF1UDB juodas	1	VNT	7.950,00	7.950,00
2	FK0268019	APSAUGINIS TENTAS - fontanėliui LK4420(3)	1	VNT	288,00	288,00
Suma be PVM EUR						<b>8.238,00</b>
21% PVM						1.729,98
Galutinė suma EUR						<b>9.967,98</b>

**Iš viso:** Devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai 98 ct.

**Apmokėjimas:** Išankstinis apmokėjimas.

vandentvarkos skyriaus vadovas

Robertas Simonavičius

(parašas)

**Kaina galioja 30 d.**

🏠 » PP gofruoti pralaidos vamzdžiai ir jungtys » PP gofruotas vamzdis pralaidai DN1000 SN8 be movos



## PP GOFRUOTAS VAMZDIS PRALADAI DN1000 SN8 BE MOVOS

Prekės kodas: -

169,40 €

Be PVM: 140,00 €


Kiekis

1

[Į KREPŠELĮ](#)



📄 Mažiausias užsakomas kiekis - 3



**Prekė sandėlyje**

Pristatymas Lietuvoje per 1 - 3 darbo dienas

### Pristatymo būdai:



**Nemokamas atsiėmimas**

Prekę galima atsiimti mūsų sandėlyje darbo valandomis.



Atvykti tik gavus pranešimą apie paruoštą užsakymą.



**Pristatymo kainą apskaičiuoja vadybininkas**

Nuo 30.00 EUR



Negabaritinių prekių pristatymo kainą apskaičiuos vadyba.

Sveiki! Kokios prekės Jus domina?  
Atsakysime į visus Jūsų klausimus  
What products are you interested in?  
We will answer all your questions.

APRAŠYMAS

TURITE KLAUSIMŲ?

RADOTE PIGIAU?

TAPK PARTNERIU!

Plastikinis PP dvigubos sienelės vamzdis pralaidai ar šulinių stovui be movos DN 1000mm (1130/988 mm)

**Kaina nurodyta už 1 m.** Standartinis ilgis 3 m arba 6 m.



**STATYMAS**  
oje Lietuvoje

CHAT



**DATA: 2026.02.02**

## **KOMERCINIS PASIŪLYMAS**

### **UAB „AV Projects“**

Raudondvario pl. 242E, Kaunas

Įmonės kodas: 302344273

PVM mokėtojo kodas: LT100004556319

El. paštas: [kaunas@avprojects.lt](mailto:kaunas@avprojects.lt)

Tel. +370 610 49494/ +370 674 54600 - biuras

[www.avprojects.lt](http://www.avprojects.lt)

---

### **Projektas:**

**TERITORIJOS NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE, ESANČIOS TIES VAIKŲ GATVE,  
SUPAPRASTINTOS STATYBOS PROJEKTAS**

Statinys: **Pontoninis tiltas / Terasa + 2 vnt. mažųjų pontoninių lieptų**

### **Užsakovas:**

Enrika Geštautaitė

Architektė / Projektų vadovė

UAB „Vilniaus vystymas“

---

### **1. Didysis pontoninis tiltas / terasa (130 m<sup>2</sup>)**

Medinės terasos konstrukcija ant betoninių pontonų su pilna inkaravimo sistema, praėjimo tilteliu, kopetėlėmis, metalinėmis jungtimis bei pilnu medinio denio įrengimu.

#### **Techniniai parametrai**

- Medinio denio plotas: ~130 m<sup>2</sup>
- Betoninių pontonų sistema
- C24 klasės konstrukcinė kalibruota mediena
- AB klasės impregnuotos terasinės lentos
- Inkaravimo sistema
- Praėjimo metalinis tiltelis 5 m
- Kopetėlės į vandenį
- Metalinės jungtys

---

### **Kainos**

Statinio gamyba ir komplektacija:

**103 358 EUR + PVM**

Montavimo darbai:

**18 000 EUR + PVM**

**Viso didysis statinys:**

**121 358 EUR + PVM**

---

### **2. Mažieji pontoniniai lieptai – 2 vnt.**

**Vieno mažojo liepto sudėtis**

- Gelžbetoninis rostverkas
- Inkaravimo sistema
- Metalinis 5 m praėjimo tiltelis
- Medinis denis su pontonais  $2,5 \times 6$  m
- Pagrindinis pontonas  $2,4 \times 2 \times 0,7$  m

---

**Kainos (1 vnt.)**

Liepto gamyba ir komplektacija:

**10 500 EUR + PVM**

Montavimas:

**2 500 EUR + PVM**

Vieno liepto kaina su montavimu:

**13 000 EUR + PVM**

---

**2 lieptų kaina su montavimu**

**26 000 EUR + PVM**

---

**3. Bendra viso projekto kaina**

**Statiny**

**Suma + PVM**

Didysis pontoninis tiltas / terasa (su montavimu) 121 358 EUR

2 mažieji pontoniniai lieptai (su montavimu) 26 000 EUR

**Bendra projekto suma**

**147 358 EUR + PVM**

---

**4. Pastabos**

- Į kainą neįtraukti turėklai, tinklai bei papildomi metaliniai elementai tinklų tvirtinimui.
- Turėklų rinkos kaina prasideda nuo 150 -240 EUR / m.
- Kainos pateiktos pagal pateiktą projektinę schemą ir techninį sprendinį.
- Galutinė kaina gali kisti priklausomai nuo objekto sąlygų ir techninio projekto korekcijų.

**Arnoldas Zaveckas**

Direktorius

UAB „AV Projects“

Statybinis tvoros tinklas

https://pigu.lt/lt/tvoros/statybinis-tinklas-labor-120-x-50-m?id=66712189&mid=82035689&utm\_source=kaina24.lt&utm\_medium=referral

Ko gero, geriausias pasiūlymas rinkoje

ieškote tarp 4 372 933 prekių

prekės TOP pasiūlymai Išparduotuvė Marketplace pasiūlymai Klientai renka

Jūsų miestas Informacija LT

chnika, remontas, šildymas > Tvoros, vartų automatika > Tvoros ir jų priedai > Labor tvoros ir jų priedai

LABOR

Statybinis tinklas Labor 1,20 x 50 m

★★★★ (0) | Klausimai ir atsakymai (0)

Specifikacijos:

Tipas:

Tvoros tinklai

Ilgis:

50 m

Tvoros aukštis:

1.2 m

Medžiaga:

Polietilenas

Prekės ID:

66712189

Daugiau informacijos

57<sup>75</sup> €

Pardavėjas: Metsiro kodas UAB ★ 4.7

I krepšelyje

7<sup>56</sup> €/mėn. Lizingo skaičiukle

kotarpiai, mėn. įmoka - 7<sup>56</sup> €, metinė palūkanų

3 x 19<sup>25</sup> € Be pabrangimo

Jūsų miestas

Pristatysime į namus 4<sup>99</sup> €

Rugsėjo 27 d.

Dėmesio! Pristatymo terminai yra preliminarūs, kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo faktinio užsakymo pateikimo ir apmokėjimo laiko. Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas Pigu.lt patvirtinus užsakymą.

✓ 14 dienų grąžinimo garantija

https://mokevezi.lt/1088044-medeliu-laistymo-maisas-aseja-as-tb04

KARJEROS GALIMYBĖS APIE MUS LOJALUMO PROGRAMA

pagalba@mokevezi.lt

MOKI•VEŽI

ieškoti

ieškoti Pasirinkti parduotuvių

Prekių katalogas

VERSLUI

LEIDINIAI

VEŽANTI KAINA

PARDUOTUVĖS

AKCIJOS

MOKIBLOGAS

IŠPARDAVIMAS

Krepšelis Paskyra

Pagrindinis puslapis / SODO PREKĖS / Sodo įranga / Laistymo įranga / Laistytuvai / Medelių laistymo maišas ASEJA AS-TB04

-10% E-kaina

Medelių laistymo maišas ASEJA AS-TB04

Prekės kodas: 1088044

KAINA:

E-parduotuvių 13,49 € / vnt.

Fizinėje parduotuvėje 14,99 € / vnt.

1 Pirkti iškart

+ Pridėti į krepšėlį

NEMOKAMAS PRISTATYMAS SU „VENIPAK“, „LP Express“ bei „OMNIVA“!

Užsakymams kurių bendra suma siekia 20 € taikome nemokamą pristatymą renkantis „Omniva“ ir „LP Express“ paštomatus. Užsakymams kurių bendra suma siekia 100 € taikome nemokamą pristatymą į namus renkantis „Venipak“ kurjerį. Daugiau informacijos. Liko: 2 12 5 22

JŪSŲ PATOGUMUI!

Turime didesnį prekių kiekį vienoje iš parduotuvių nei matote el. parduotuvės likutyje arba norite rinktis arčiausiai Jūsų namų esantį asortimentą? Pasirinkite norimą adresą ir mes pateiksime prekių likučius pagal Jūsų pasirinkimą. Rinktis parduotuvių.

Reikia didesnio kiekio?

Prekės tipas

Laistymo maišas

Prekės ženklas

ASEJA

Pateiktos prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės, todėl gali skirtis nuo realios prekės išvaizdos.



https://www.akmenys.lt/Leto-laistymo-maisas-75l-vnt

SKALDA MULČIAS TAKAI, GRINDINYS AKMENUKAI DEKORAVIMUI APDAILOS AKMUO PRIEDAI SODO, DARŽO PREKĖS BRIKETAI, GRANULĖS DRUSKA STRAIPSNIAI **IŠPARDAVIMAS** KONTAKTAI

Kitos kategorijos:

- Smėlio-druskos mišinys
- Druska keliams
- Medžio briketai
- Skalūnas
- Lanksčios plytelės
- Dekoratyvinis akmuo
- Impregnavimas
- Skalūno fasadas
- ISANDĖLIO VALYMAS!
- Granito skalda
- Vejos bortellai
- Geotekstilė
- Plastikiniai vejos bortellai
- Atsijos
- Sodo, daržo prekės
- Plytelės voniai, grindims
- Kvarcitas
- Pjuvenų briketai
- Medžio granulės
- Vermikulitas

Realus prekės atspalvis gali skirtis nuo pateiktos produkto nuotraukoje.

### Lėto laistymo maišas 75l, vnt

**E-KAINA**

Paspauskite, kad peržiūrėti nuotraukas:

**Pristatome visoje Lietuvoje**  
Dėmesio! Dalis prekių asortimento parduodamos tik prekybinėse aikštelėse arba galite užsakyti el.paštu/telefonu - +370 607 57780 arba info@akmenys.lt

Realus prekės atspalvis gali skirtis nuo pateiktos produkto nuotraukoje.

**GEOTEKSTILĖ**  
+ NELEIDŽIA AUGTI PUNKTOLĖMS  
+ PRALAIŽOJA VANDENĮ

Realus prekės atspalvis gali skirtis nuo pateiktos produkto nuotraukoje.

Kaina: **16.99€**

- 1 + **[KREPŠEL]**

**Siųskite užklausą**  
Pateikite klausimą apie šią prekę paspausdami šią nuorodą **KLAUSKITE**

**E-kainos galiojimas:**  
Prekių, kurios pažymėtos "E-kaina" ženklu, kaina - galioja tik užsakant internetu.  
Kainos mūsų parduotuvėse gali skirtis nuo e-kainos.

**Ar turime sandėlyje?**  
Prekes, kurios nėra pažymėtos "E-KAINA", galima įsigyti mūsų fizinėse parduotuvėse, tačiau **REKOMENDUOJAME** prieš atvykstant pasiteirauti telefonu, ar turėsime norimą prekę kiekį.  
Jeigu prekės nėra sandėlyje - ją galima užsisakyti elektroniniu paštu **info@akmenys.lt** pateikiant užklausą. Tokie atveju gali būti taikomas minimalus užsakymo kiekis ir galimai bus perskačiuota prekės kaina.

Briketai, granulės, biokuras

Skaldos ir mulčio rišiklis Eashold, 5l 59.00€

Pušių žievės mulčas Premium 30/70mm, 50l (Nuo 15 vnt) ~~16.00€~~ **6.09€**

Geotekstilė juoda Akmenys.lt 1 x 10m (10m2) 80g/m2 ~~9.99€~~ **9.49€**

Plytelės skalūno grublėtos 25x50 cm, vnt ~~17.00€~~ **11.50€**

Juoda blizgi dekoratyvinė skaida 1/3, 2/5, 3/5 mm, 20 kg ~~12.49€~~ **7.79€**

Medžio akmenų skaida 8/16, 16/32, 30/60 mm, 20 kg ~~7.99€~~ **4.49€**

Plastikiniai vejos, skaldos atskyrimo

https://pigu.lt/lt/sodo-prekes/laistymo-iranga-purkstuvali/medziu-laistymo-maisas-bradas-85-l?id=52745839

Vasaros pabaigos mugė, laikas paskubėti! !

**pigu.lt** Ieškokite tarp 4 380 000 prekių

Visos prekės TOP pasiūlymai Išparduotuvė Marketplace pasiūlymai Klientai renka

Jūsų miestas Informacija LT

Sodo prekės Laistymo įranga, purkštuvalai Bradas laistymo įranga, purkštuvalai

**BRADAS**  
**Medžių laistymo maišas Bradas, 85 L**  
★★★★★ 5 (1) | Klausimai ir atsakymai (0)

**Specifikacijos:**  
Tipas: Laistytuvai  
Laistymo žarnos ilgis: ~  
Prekės ID: 52745839  
Daugiau informacijos

**15<sup>44</sup> €**  
Pardavėjas: PrimeOnline ★ 4.8  
Kitų pardavėjų pasiūlymai (2): 15<sup>99</sup> € - 31<sup>04</sup> €

**[Krepšelis]**

Jūsų miestas  
**GREITAS PRISTATYMAS**

Vilniuje, parduotuvėje (Laisvės pr. 75) 0<sup>00</sup> €  
**Penktadienį, rugpjūčio 30 d.**

Vilniuje, parduotuvėje (Upės g. 9 (PC „CUP“)) 0<sup>00</sup> €  
**Penktadienį, rugpjūčio 30 d.**  
Visi pristatymo būdai

Kitų pardavėjų pasiūlymai

Pigu.lt 15<sup>99</sup> € **[Krepšelis]**

Solit 31<sup>04</sup> € **[Krepšelis]**

Detali pardavėjų informacija (2)

Natūralus demblis liepos senos polajui

SKU 48.1.01.000.004.0

"Bio-water storage fleece for protection against root drying on construction sites. The approximately 4 mm thick LITE-ROOTPROTECT is made of a 100% biodegradable water storage fleece made from cellulose fibers. It can be optimally used as a root curtain.

Width 1.20 m, on a 20 m roll.

- Protection against UV and mechanical damage
- Continuous moistening
- 100% biodegradable
- Can be easily covered at the end of construction sites

\* zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

1

Add to Cart  Fast delivery For Professionals

← ↻ 🔒 <https://www.vitera.it/atlantica/Black-Pearl-4kg> 🔍 🔊 📄 ☆ 📑 ⚙️ ⬇️



**Prieinamumas:** Sandėlyje  
**Prekės kodas:** 7  
**Gamintojas:** "Atlantica" trašos

14.52 €

**NEMOKAMAS PRISTATYMAS** Perkant už 300 € ir daugiau!

1 | krepšelj

♥ Pageidauti  
📷 Palyginti

APRAŠYMAS / KAINŲ LYGIAI

### SUSIJUSIOS PREKĖS



Black Pearl, 1.8kg

Mėšlo pakaitalas 4 in 1: trąša, huminės ir fulvinės rūgštys, organika. Bechlorės specialiosios žolės su huminėmis ir





2025 07 03

**Teritorijos Grigiškių seniūnijoje, esančios ties Afindevičių gatve sutvarkymo projektas. Techninis darbo projektas**

**Projektuojami želdiniai**

Pozicija eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Dydis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	
						vieneto	viso kiekio
<b>1</b>	<b>Projektuojami medžiai</b>						
1.1	Grauželinė gudobelė/ Crataegus x media 'Paul's Scarlet'		SG 16-18	vnt.	12	336,00	4 032,00
1.2	Baltasis gluosnis/ Salix alba 'Tristis'		SG 20-25	vnt.	4	369,00	1 476,00
	Magnifika						
1.4	Paprastoji ieva/ Prunus padus 'Watereri'		SG 16-18	vnt.	9	319,00	2 871,00
1.5	Tręšnė/ Prunus avium 'Plena'		SG 16-18	vnt.	9	210,00	1 890,00
1.6	Sidabrinis klevas/ Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'		SG 16-18	vnt.	12	280,00	3 360,00
<b>2</b>	<b>Projektuojami akcentiniai krūmai</b>						
	Paprastasis rutėlis/ Viburnum opulus 'Compactum'		C1	vnt.	9	15,00	135,00
<b>3</b>	<b>Projektuojami krūmai masyvams</b>						
3.1	Tunbergo lanksva/ Spiraea thunbergii 'Ogon'		C3	vnt.	185	4,5	832,50
3.2	Pilkoji lanksva/ Spiraea cinerea 'Grefsheim'		C2	vnt.	198	3,5	693,00
3.3	Beržalapė lanksva/ Spiraea betulifolia 'Tor Gold'		C2	vnt.	147	3	441,00
3.4	Beržalapė lanksva/ Spiraea betulifolia 'Island'		C2	vnt.	40	3,5	140,00
3.5							
3.6							
3.7	Vilnotasis karklas/ Salix lanata		C3	vnt.	211	3	633,00
<b>4</b>	<b>Projektuojami žoliniai augalai</b>						
<b>Ž-1</b>							
4.1	Paupinis jonpapartis/ Matteuccia struthiopteris		C1	vnt.	150	4,5	675,00

4,2	Kelminis papartis/ Dryopteris filixmas		C1	vnt.	150	4	600,00
<b>Z-2 ;Z-3</b>							
4,1	Rudėninis mėlitas/Sesleria autumnalis		C2	vnt.	189	4,00	756
4,2	Kupstinis barzdūnas/ Schizachyrium scoparium 'Prairie Blues'		C2	vnt.	198	4,00	792
4,3	Kupstinis barzdūnas/ Schizachyrium scoparium 'Wildwest'		p9	vnt.	207	3,00	621
4,4	Rykštėtoji sora/ Panicum virgatum 'Northwi		C2	vnt.	161	4,00	644
4,5	Drėbūnas/ Sporobolus heterolepis 'Cloud'		p9	vnt.	180	3,4	612
4,6	Smailiažiedis lėndrūnas/ Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'		C2	vnt.	161	4,00	644
4,7	Žydrasis bandrenis/ Echinops ritro		C2	vnt.	162	4,00	648
4,8	Vingiorykštėnė kraujažolė/ Achillea filipendulina 'Coronation Gold'		C2	vnt.	153	4,50	688,5
4,9	Didžiažiedė katžolė/ Nepeta grandiflora 'Summer Magic'		C2	vnt.	162	4,50	729
4,10	Vaistėnė girmėtė/ Calamintha nepeta 'White Cloud'		C2	vnt.	162	4,50	729
4,11	Tikrasis lipikas/ Galium verum		C2	vnt.	153	4,50	688,5
4,12	Skiautėtalapis gludas/ Coreopsis palmata		p9	vnt.	144	4,50	648
4,13	Kalimeris/ Kalimeris incisa 'Madiva'		C2	vnt.	153	3,50	535,5
4,14	Vilnotoji notra/ Stachys lanata 'Helen von St		p9	vnt.	171	2,00	342
4,15	Kininis miskantas/ Miscanthus sinensis 'Giganteus'		C2	vnt.	175	5,00	875
4,16	Baltoji verbena/ Verbena urticifolia		C2	vnt.	153	5,00	765
4,17	Tigrinė lėlija/ Lilium tigrinum 'Splendens'		p9	vnt.	144	3,30	475,2
4,18	Didžioji hakonė/ Hakonechola macra		C2	vnt.	105	5,00	525
4,19	Didžioji hakonė/ Hakonechola macra 'All Go		C2	vnt.	105	5,00	525
4,2	Paprastoji blakžudė/ Cimicifuga simplex 'Pink Spike'		C2	vnt.	42	7,00	294
<b>5</b>	<b>Projektuojami žoliniai augalai</b>						
5,1	Gebenė lipikė/ Hedera helix		C5	vnt.	30	10,00	300

**Suma be PVM:** **35034,20**

**Iš viso PVM:** **7357,18**

**Iš viso:** **42391,38**

Pastabos:

Pasiūlymas galioja: užsakant visus augalus ir jų kiekius, 30 kalėdėdinių dienų

SG - augalas su žemės gumulu sodinama rudenį / pavasarį, atsižvelgiant į esamas oro sąlygas

C - augalas vazone Be pasodinimo darbų

Sąmatą sudarė:

Komercijos vadovas

Jeį Jums kils papildomų klausimų, maloniai

tel.



PASIŪLYMAS PA 0015102

Data: 2025-10-15

Galioja iki: 2025-10-22

PARDAVĖJAS

UAB TRAIDA

Kodas: 302621293

PVM kodas: LT100006108411

Rinktinės g. 55, LT-09207 Vilnius

Tel.: +37068371343

Banko sąskaita: a/s LT7373 0001 0126 3165 07

“Swedbank”, AB

www.miestui.lt

tomas@miestui.lt

+37067098248

Projektų vadovas

Tel.:

El. paštas: tomas@miestui.lt

PIRKĖJAS

Vilniaus vystymo kompanija, UAB

Kodas: 120750163

PVM kodas: LT100000005418

Vilnius Algirdo g. 19-301

Eil. Nr.	Prekės / paslaugos pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma	PVM %	PVM	Iš viso
1.	Žaidimų kompleksas MAXX 2601	1 vnt	97 861,00	97 861,00	21%	20 550,81	118 411,81
2.	Karstykėlė RB1348	1 vnt	18 973,00	18 973,00	21%	3 984,33	22 957,33
3.	Laipynė RB1960	1 vnt	1 709,00	1 709,00	21%	358,89	2 067,89
4.	Balansinės sūpynės RB1352	1 vnt	1 706,00	1 706,00	21%	358,26	2 064,26
5.	Svyruojanti platforma RB1369	1 vnt	1 603,00	1 603,00	21%	336,63	1 939,63
6.	Karuselė RB1372	1 vnt	1 606,00	1 606,00	21%	337,26	1 943,26
7.	Spyruoklinės sūpynės RB1361	1 vnt	642,00	642,00	21%	134,82	776,82
8.	Žaidimų panelė RB1931	1 vnt	1 287,00	1 287,00	21%	270,27	1 557,27
9.	Žaidimas „Virtuvėlė“ RB1330	1 vnt	1 888,00	1 888,00	21%	396,48	2 284,48
10.	Kliūčių ruožas RB1357	1 vnt	3 175,00	3 175,00	21%	666,75	3 841,75
11.	Kliūčių ruožas RB1261	1 vnt	1 213,00	1 213,00	21%	254,73	1 467,73
12.	Balanso buomas RB1375	1 vnt	1 121,00	1 121,00	21%	235,41	1 356,41
13.	Karstykėlė RB1222	1 vnt	11 092,00	11 092,00	21%	2 329,32	13 421,32
14.	Laipiojimo platformos RB1227	1 vnt	1 311,00	1 311,00	21%	275,31	1 586,31
15.	Sūpynės RB0592	1 vnt	3 497,00	3 497,00	21%	734,37	4 231,37
16.	Guminės liejamos SBR+EPDM mulčo danga (4 cm storio RAL1001+RAL8024)	641 kv. m	85,00	54 485,00	21%	11 441,85	65 926,85
17.	Guminės liejamos SBR+EPDM mulčo danga (5 cm storio RAL1001+RAL8024)	24 kv. m	95,00	2 280,00	21%	478,80	2 758,80

<b>Iš viso</b>	<b>205 449,00 €</b>
<b>PVM</b>	<b>43 144,29 €</b>
<b>Iš viso (su PVM)</b>	<b>248 593,29 €</b>

## Prekių / paslaugų detalizacija

1.



### Žaidimų kompleksas MAXX 2601

Žaidimų kompleksas skirtas viešosioms žaidimų aikštelėms. Matmenys:

Ilgis - 890 cm  
 Plotis - 380 cm  
 Bendras aukštis - 975 cm  
 Rekomenduojama vaikų amžiaus grupė 4-14 metų  
 Vartotojų skaičius - 32 vaikai  
 Saugos zona - 58,4 m<sup>2</sup>  
 Laisvo kritimo aukštis - 100 cm  
 Atitinka EN standartus: 1176-1:2017  
 Yra galimybė užsakyti atsargines detales

Įrenginio konstrukciją sudaro vienas bokštas (jo konstrukcija iš keturių plieninių kolonų), tunelinė nerūdijančio plieno čiuožykla, pakyla leidžianti patekti į konstrukcijos vidų, viduje esanti platforma, lynai, padedantys patekti ant pakylės

Karštai cinkuota, miltelinio būdu dažyta konstrukcija iš 200 x 120 mm profilių  
 Platformos pagamintos iš patvarios, neslystančios ir vandeniui atsparios HPL plokštės  
 Naudojamos permatomos polikarbonato plokštės su atmosferos poveikiui atspariu raštu  
 Uždengimai pagaminti iš karštai cinkuoto ir miltelinio būdu dažyto plieno tinklelio  
 Šoninės plokštės pagamintos iš Robinia - labai patvarios akacijos medienos, kuri yra be aštrių kampų, atspari oro sąlygoms  
 Tunelinė nerūdijančio plieno čiuožykla  
 Guminiai elementai pagaminti iš saugios, sertifikuotos gumos su tekstiliniu sutvirtinimu  
 Konstrukcijoje naudojami armuoti lynai, pagaminti iš pinto polipropileno, sujungti patvariais plastikiniiais, nerūdijančio plieno arba aliuminio elementais  
 Kalibruotos nerūdijančio plieno grandinės, apsaugančios pirštus nuo įstrigimo  
 Nerūdijančio plieno varžtai ir (arba) varžtai, uždengti plastikiniiais dangteliais

Įrenginys neturi jokių aštrių kraštų ar tarpų, kurie keltų įstrigimo pavojų galvai, pirštams ar kitoms kūno dalims. Pavyzdinės nuotraukos yra tik orientacinės, įrenginio išvaizda ir jo spalva realybėje gali skirtis pagal komplektaciją. Įrenginys sertifikuotas, turi atitikties deklaraciją

2.



### Karstyklė RB1348

Matmenys:  
 Ilgis: 216 cm  
 Plotis: 207 cm  
 Aukštis: 160 cm

Pagaminta iš robinijos – itin tvirtos akacijos medienos, Ø ~18 cm, be aštrių briaunų, atspari oro sąlygoms.  
 Varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno.

3.

**Laipynė RB1960**

Matmenys:

Ilgis: 320 cm

Plotis: 75 cm

Aukštis: 215 cm

Saugos zona: 21,3 m<sup>2</sup>

Laisvo kritimo aukštis: 100 cm

Atitinka standartą: EN 1176-1:2017+A1:2023

Konstrukcija pagaminta iš natūralios robinijos (akacijos) medienos, kurios skersmuo apie 18 cm. Mediena natūraliai atspari oro sąlygoms, be aštrių briaunų, todėl užtikrina vaikų saugumą.

Platformos – iš patvarios, neslidžios ir vandeniui atsparios HPL plokštės, tinkamos intensyviai naudojimui lauko sąlygomis.

4.

**Balansinės sūpynės RB1352**

Matmenys:

Ilgis - 410 cm;

Plotis - 64 cm;

Aukštis - 96 cm;

Įrenginio saugos zona - 610 x 274 cm;

Maksimalus kritimo aukštis - 99 cm;

Rekomenduojama vaikams nuo 3 iki 14 metų amžiaus.

Konstrukcija pagaminta iš Robinia, 18 cm skersmens, labai patvarios ir oro poveikiui atsparios akacijos medienos, statoma ant metalinių kojų, įbetonuojama. Strypai ir rankenos pagamintos iš nerūdijančio plieno.

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartą ir HN 131 higienos normos reikalavimus.

5.

**Svyruojanti platforma RB1369**

Matmenys:

Ilgis - 97 cm;

Plotis - 97 cm;

Aukštis - 47 cm;

Įrenginio saugos zona - 397 x 397 cm;

Maksimalus kritimo aukštis - 60 cm;

Rekomenduojama vaikams nuo 3 metų amžiaus.

Iš Robinia pagaminta platforma - labai patvari akacijos mediena, be aštrių briaunų, atspari oro sąlygoms.

Milteliniu būdu cinkuota ir dažyta plieno konstrukcija. Plieninė spyruoklė 20 mm, fosforizuota geležimi ir padengta milteliniu būdu.

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartą ir HN 131 higienos normos reikalavimus.

6.

**Karuselė RB1372**

Ilgis: 120 cm  
 Plotis: 120 cm  
 Bendras aukštis: 73 cm  
 Amžiaus grupė: nuo 3 metų  
 Naudotojų skaičius: iki 4 vaikų  
 Saugos zona: 21,3 m<sup>2</sup>  
 Laisvo kritimo aukštis: 73 cm  
 Platformos aukštis: 14 cm  
 Atitinka standartą: EN 1176-1:2017 + A1:2023  
 Sunkiausios dalies svoris: 51 kg  
 Didžiausios dalies matmenys: 118 × 118 × 1 cm  
 Atsarginės dalys: yra

**Medžiagų specifikacija**

Konstrukcija iš cinkuoto ir miltelinio būdu dažyto plieno.

Platforma pagaminta iš Robinia – itin patvarios akacijos medienos, atsparios oro sąlygoms.

Turėklai iš nerūdijančio plieno.

Varžtai uždengti plastikinėmis kepurėlėmis ir (arba) pagaminti iš nerūdijančio plieno.

7.

**Spyruoklinės sūpynės RB1361**

Matmenys:  
 Ilgis - 73 cm;  
 Plotis - 36 cm;  
 Aukštis - 84 cm;  
 Įrenginio saugos zona - 373 x 336 cm;  
 Maksimalus kritimo aukštis - 60 cm;  
 Rekomenduojama vaikams nuo 1 metų amžiaus.  
 Iš Robinia pagaminta konstrukcija - labai patvari akacijos mediena, be aštrių briaunų, atspari oro sąlygoms.  
 Plieninė spyruoklė 20 mm, fosforuota ir padengta miltelinio būdu. Rankena pagaminta iš nerūdijančio plieno.

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartą ir HN 131 higienos normos reikalavimus.

8.

**Žaidimų panelė RB1931**

Matmenys:  
 Ilgis - 155 cm;  
 Plotis - 45 cm;  
 Aukštis - 190 cm;  
 Įrenginio saugos zona - 455 x 345 cm;  
 Maksimalus kritimo aukštis - 60 cm;  
 Rekomenduojama vaikams nuo 1 metų amžiaus.  
 Įrenginys pritaikytas neįgaliesiems. Iš Robinia pagaminta konstrukcija - labai patvari akacijos mediena, be aštrių briaunų, atspari oro sąlygoms. Apdailos detalės pagamintos iš patvarios, oro sąlygoms atsparios HPL plokštės. Virvės armuotos. Kalibruotos nerūdijančio plieno grandinės, saugios nuo pirštų privėrimo.  
 Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartą ir HN 131 higienos normos reikalavimus.



9.

**Žaidimas „Virtuvėlė“ RB1330**

Matmenys:

Ilgis - 195 cm;

Plotis - 75 cm;

Aukštis - 190 cm;

Įrenginio saugos zona - 495 x 375 cm;

Maksimalus kritimo aukštis - 60 cm;

Rekomenduojama vaikams nuo 1 metų amžiaus.

Įrenginys pritaikytas neįgaliesiems. Iš Robinia pagaminta konstrukcija - labai patvari akacijos mediena, be aštrių briaunų, atspari oro sąlygoms. Apdailos detalės pagamintos iš patvarios, oro sąlygoms atsparios HPL plokštės. Virvės armuotos. Kalibruotos nerūdijančio plieno grandinės, saugios nuo pirštų privėrimo. Gaminy s sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartą ir HN 131 higienos normos reikalavimus.

10.

**Kliūčių ruožas RB1357**

Ilgis: 215 cm

Plotis: 130 cm

Aukštis: 350 cm

Naudotojų amžius: nuo 3 metų

Naudotojų skaičius: iki 11 vaikų

Saugos zona: 17,5 m<sup>2</sup>

Didžiausias kritimo aukštis: 60 cm

Atitinka standartą: EN 1176-1:2017+A1:2023

Sunkiausios dalies svoris: 61 kg

Didžiausios dalies matmenys: 420 x 14 x 14 cm

Konstrukcija pagaminta iš robinijos (akacijos) medienos – ypač atsparios, ilgaamžės medienos, kurios skersmuo ~14 cm. Kraštai užapvalinti, paviršius atsparus oro sąlygoms.

11.

**Kliūčių ruožas RB1261**

Matmenys:

Ilgis 215 cm;

Plotis 60 cm;

Aukštis 195 cm.

Maksimalus kritimo aukštis - 60 cm.

Įrenginio saugos zona - 515 x 360 cm.

Įrenginys skirtas vaikams nuo 3 iki 14 metų.

Iš robinijos pagaminta konstrukcija - labai patvari kietmedžio mediena, kurios skersmuo yra ~ 18 cm, be aštrių briaunų, atspari oro sąlygoms. Nerūdijančio plieno ir (arba) cinkuoto plieno varžtai.

Įrenginys yra itin patvarus ir atsparus dėvėjimosi žymėms, tinka ilgalaikiam naudojimui lauko sąlygomis. Jame nėra aštrių briaunų, galinčių sužeisti galvą, pirštus ar kitas kūno dalis. Tvirtinimas 80/70/60 cm gylyje, įbetonuojant. Atvaizdavimas yra tik informacinis, faktinė įrangos išvaizda ir spalva gali skirtis.

Įrenginys atitinka EN1176:2018 standartą.

12.

**Balanso buomas RB1375**

Matmenys:

Ilgis - 255 cm;

Plotis - 20 cm;

Aukštis - 150 cm;

Įrenginio saugos zona - 565 x 330 cm;

Maksimalus kritimo aukštis - 60 cm;

Rekomenduojama vaikams nuo 3 metų amžiaus.

Iš Robinia pagaminta konstrukcija - labai patvari akacijos mediena, be aštrių briaunų, atspari oro sąlygoms.

Plieniniai lynai iš polipropileno pynimo. Kalibruotos nerūdijančio plieno grandinės, saugios nuo pirštų privėrimo.

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartą ir HN 131 higienos normos reikalavimus.

13.

**Karstyklė RB1222**

Techniniai duomenys

Ilgis: 1225 cm

Plotis: 520 cm

Bendras aukštis: 245 cm

Amžiaus grupė: 3+ metų

Naudotojų skaičius: iki 46 vaikų

Saugos zona: 98,9 m<sup>2</sup>

Laisvo kritimo aukštis: 190 cm

Didžiausios dalies svoris: 74 kg

Didžiausios dalies matmenys: 320 x 18 x 18 cm

Atitiktis normoms: EN 1176-1:2017+A1:2023

Atsarginės dalys: prieinamos

Medžiagos ir konstrukcija

Konstrukcija iš Robinia (akacijos) medienos (~18 cm diametras), atspari oro sąlygoms, be aštrių briaunų.

Platformos iš patvarios, neslidžios, vandeniui atsparios faneros arba HPL plokštės.


Plieniniai lynai su polipropileno apvaskalu, sujungti tvirtais aliuminio, nerūdijančio plieno ir/arba plastikiniais elementais.

Kalibruotos nerūdijančio plieno grandinės, apsaugančios nuo pirštų įstrigimo.

Nerūdijančio plieno kopėčios.

Varžtai su plastikinėmis apsaugomis ir/arba nerūdijančio plieno.

14.

**Laipiojimo platformos RB1227**

Matmenys:

Ilgis - 220 cm;

Plotis - 70 cm;

Aukštis - 200 cm;

Įrenginio saugos zona - 520 x 370 cm;

Maksimalus kritimo aukštis - 60 cm;

Rekomenduojama vaikams nuo 3 metų amžiaus.

Konstrukcija pagaminta iš Robinia, 14 cm skersmens, labai patvarios ir oro poveikiui atsparios akacijos medienos, statoma ant metalinių kojų, įbetonuojama. Spalvoti elementai pagaminti iš patvarios, oro

poveikiui atsparios HPL plokštės. Nerūdijančio plieno varžtai arba varžtai uždengti plastikiniais dangteliais.

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartą ir HN 131 higienos normos reikalavimus.



15.

**Sūpynės RB0592**

Saugos zona: 7,90 x 4,55 m

Ilgis: 5,75 m

Plotis: 2,40 m

Aukštis: 2,75 m

Didžiausias kritimo aukštis: 1,50 m

Amžiaus grupė: 3-14 metų

Itin patvarios baltažiedės robinijos medienos vaikų žaidimų įrenginys. Įrenginys pastatytas ant 90 x 90 mm kolonų, pagamintų iš impregnuotos, lakuotos medienos. Tvirtinimo elementai cinkuoti.

EN 1176:2018

16.

**Guminės liejamos SBR+EPDM mulčo danga**

Sluoksniai:

2 cm SBR granulės.

2 cm mulčas.

Bendras storis 4 cm.

Kritimo aukštis iki 150 cm.

Mulčas gali būti liejamas ant betono, sutankintų akmenų ar net žolės.

Guminio mulčo storis nuo 4,5 iki 10 cm storio.

17.

**Guminės liejamos SBR+EPDM mulčo danga**

Sluoksniai:

2 cm SBR granulės.

2 cm mulčas.

Bendras storis 4 cm.

Kritimo aukštis iki 150 cm.

Mulčas gali būti liejamas ant betono, sutankintų akmenų ar net žolės.

Guminio mulčo storis nuo 4,5 iki 10 cm storio.

<https://www.facebook.com/Miestui.lt>













## Komercinis pasiūlymas








**Užsakovas: VVK**  
Architektas / Dizaineris:  
Projekto pavadinimas sistemoje: Salininkų kūdrų parkas

Data: 2026-01-29  
Pasiūlymas galioja iki: 2026-02-28

Į kiliusius klausimus Jums atsakys:

Povilas Klimas  
+37065644823  
projektai@energygreen.lt

Nr.	Žymuo	Produkto aprašymas	Nuotrauka	Matmenys	Kiekis	vnt. kaina be PVM	Taikoma nuolaida %	vnt. kaina be PVM po nuolaidos	Viso suma be PVM	Pastaba
1	TS 4.4	Į sieną montuojamas LED šviestuvas 4,2 W 450 lm 3000K IP66 IK 10 20J. Korpuso spalva pilka, valdymas (On/ Off).			10	66,00 €	0%	66,00 €	660,00 €	Maitinimo šaltinis montuojamas el. skyde.
2	TS 4.4	Į turėklą įmontuojamas LED šviestuvas 4,1 W 3000K 412lm IK10 IP67 CRI>80. Korpuso spalva - juoda, valdymas (On/ Off).			3	497,66 €	0%	497,66 €	1 492,97 €	Maitinimo šaltinis montuojamas el. skyde.
3	TS 4.4	Į turėklą įmontuojamas LED šviestuvas 4 W 3000K 410lm IK10 IP67 CRI>80. Korpuso spalva - juoda, valdymas (On/ Off).			8	496,13 €	0%	496,13 €	3 969,00 €	Maitinimo šaltinis montuojamas el. skyde.
4	TS 4.3	Bollard tipo šviestuvas 12W 3000K IP66 IK10 CRI>80. Korpuso spalva - RAL 6013.			29	475,88 €	0%	475,88 €	13 800,38 €	
5	TS 4.2	LED šviestuvas skirtas montuoti ant atramos 34,6W 3000K IP66 IK10 CRI >80. Korpuso spalva - RAL 6013.			18	516,38 €	0%	516,38 €	9 294,75 €	
6	TS 4.2	LED šviestuvas skirtas montuoti ant atramos 15,7W 3000K IP66 IK10 CRI >80. Korpuso spalva - RAL 6013.			29	504,94 €	0%	504,94 €	14 643,26 €	

7	TS 4.1	LED šviestuvai skirtas montuoti ant atramos 40W 3000K IP66 5650 lm CRI >70. Korpuso spalva - pilka.		470x200x100	3	234,00 €	0%	234,00 €	702,00 €	
8	TS 1.1	Cinkuota atrama H 8500 mm su komplektuojančiomis dalimis (apsauginė guma, saugiklinė, gnybtas)			3	202,50 €	0%	202,50 €	607,50 €	
9	TS 1.1	Cinkuota atrama H 6500 mm su komplektuojančiomis dalimis (apsauginė guma, saugiklinė, gnybtas)			47	150,00 €	0%	150,00 €	7 050,00 €	
10	TS 2	VGAP-3 pamatas (varžtai nerūd. pl)			50	90,00 €	0%	90,00 €	4 500,00 €	
11	TS 3	VGAP-2 pamatas (varžtai nerūd. pl)			2	73,50 €	0%	73,50 €	147,00 €	
12	TS 3	Cinkuota gembė montuojama į ant atramos.		Gembės aukštis: 600mm Gembės ilgis: 1000mm	3	67,19 €	0%	67,19 €	201,56 €	
13	TS 16	Lauko apšvietimo valdiklis Zhaga			50	94,50 €	0%	94,50 €	4 725,00 €	

Pristatymo terminas, jeigu nenurodyta prie kiekvieno produkto atskirai: 7-9 ios savaitės

Visos kainos nurodytos be pristatymo.

Viso Kaina, EUR 74 770,02 €  
Viso pritaikyta nuolaidų - €

Viso kaina be PVM, EUR 61 793,41 €  
PVM (21%), EUR 12 976,62 €  
Galutinė projekto kaina su PVM, EUR 74 770,02 €

Sąmata pateikta vadovaujantis kliento pateiktas brėžiniais, specifikacijomis ir žiniarasčiais. Sąmatoje pateikta kaina ir preliminarūs kiekiai pagal pateiktus duomenis

Pirkėjams, su kuriais nėra pasirašoma atskira Pirkimo - pardavimo sutartis, yra taikomos Bendrosios pirkimo taisyklės, kurias galima rasti [www.energygreen.lt](http://www.energygreen.lt)

Rekvizitai mokėjimui pagal šį komercinį pasiūlymą:

Energy Green, UAB  
Įm. kodas 302497397  
LT417044060007422091








**Mokėjimo paskirtyje nurodydami  
savo projekto pavadinimą**

**UAB "NAUJIEJI ŽENKLAI"**

Laisvės pr.125, Vilnius  
 Tel. +370 5 2789578, Tel/Fax.: +370 5 2108737  
 Mob.tel.: +370 6010 6011  
 PVM mokėtojo kodas LT243850113  
 Įm.kodas 1243 85018  
 SWEDBANK, LT557300010002432602  
[www.nzenklai.lt](http://www.nzenklai.lt), [www.darom.lt](http://www.darom.lt), [www.goida.lt](http://www.goida.lt)

**Objektas:** Salininkai

**2026.01.15**

Eil. Nr.	Aprašymas	Iliustracija	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Montavimas	Viso
1	Dviračių stovas, 60x60x1000 mm., L formos profiliai 60x60x6 mm., cinkuoti ir dažyti milteliniais dažais. RAL7002. ankeruojamas prie paslėpto po trinkelėmis pamato.		vnt.	8	260	100	2880
2	Šiukšlių dėžė Ibiza, 600x400x1090 mm. Šiukšliadėžė pagaminta iš polietileno, atspari UV spinduliams. Jungiamosios detalės ir vyriai iš nerūdijančio plieno. Rakinama, su vidiniu įdėklu ir pelenine. Talpa 80L.		vnt.	18	400	60	8280
3	Apvalus lauko stolas, d850mm. H-750mm. Mediena-tropikinis medis Jatoba, sertifikuota FSC. Lentų forma - trapecinė. Plienas-cinkuotas ir dažytas milteliniais dažais- RAL7002.		vnt.	3	860	100	2880
4	Lauko suolas L310, netaisyklingos lenktos formos. Mediena-tropikinis medis Jatoba, sertifikuota FSC. Lentų forma - trapecinė. Matmenys- schemoje. Plienas- cinkuotas ir dažytas milteliniais dažais- RAL7002.		vnt.	2	3300	500	7600
5	Lauko kėdė apvali L112 Matmenys-schemoje. Plienas-cinkuotas ir dažytas milteliniais dažais- RAL7002. Mediena- tropikinis medis Jatoba, sertifikuota FSC. Lentų forma - trapecinė.		vnt.	8	830	100	7440
6	Stalas su graviruota šachmatų lenta. Stalo viršus iš 12 medinių lentų su išfrezuota šachmatų lenta. Stalo atrama - plienas, cinkuotas ir dažytas milteliniais dažais- RAL7002. Tvirtinimui naudojami nerūdijančio plieno varžtai.		vnt.	2	1100	100	2400
	Sukiojama kėdė su atlošu. Sėdimos dalies rėmas iš aliuminio. Mediena Robinia, raudona spalva. Plienas-cinkuotas ir dažytas milteliniais dažais- RAL7002.		vnt.	6	1490	150	9840
							viso be PVM 41320
							PVM 8677,2
							Suma su PVM 49997,2

Gamybos terminas 10 savaitių  
 Pasiūlymas galioja iki 2026 kovo 1d.

Tomas Žutautas  
 komercijos direktorius  
[tomas@darom.lt](mailto:tomas@darom.lt)  
 Tel. +370 601 06011



PASIŪLYMAS SQ 00590

Data: 2025-07-01  
Galioja iki: 2025-07-15

PARDAVĖJAS

MB Stratum LT  
Kodas: 305664481  
PVM kodas: LT100013579313  
Lėvens g. 21, Piniava, LT-38416 Panevėžio r.  
Banko sąskaita: LT54 7044 0901 0123 2059  
Vadovė Rasa Čepienė  
El. paštas: info@stratum.lt

PIRKĖJAS

Vilniaus vystymo kompanija, UAB  
Kodas: 120750163  
PVM kodas: LT100000005418  
Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09308  
Kontaktinis asmuo  
Gabija Tamašauskaitė  
+37062998530 , gabija.tamasauskaite@vilniausvystymas.lt

Pristatymo adresas:

Grigiškės, Vilnius

Eil. Nr.	Prekės / paslaugos pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma	PVM %	PVM	Iš viso
1.	Rieduliai	6 t	62,00	372,00	21%	78,12	450,12
2.	Pristatymas (fiskaru)	1 vnt	143,00	143,00	21%	30,03	173,03

Iš viso 515,00 €  
PVM 108,15 €  
Iš viso (su PVM) 623,15 €

**Komercinis pasiūlymas Nr. QUO-41577-W7G6S7 -  
TERITORIJOS NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE, ESANČIOS TIES VAIKŲ GATVE,  
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS IR PUPINĖS G., BEI  
MATININKŲ G., KAPITALINIS REMONTAS**

Pirkėjas:	UAB Vilniaus vystymo kompanija	Pasiūlymo data:	2026-01-27
Skirta:	Nikolaj Moškov	Pasiūlymas galioja iki:	2026-02-27
Mob.:	+37062052920	El. paštas:	nikolaj.moskov@vilniausvystymas.lt

**Projektas: TERITORIJOS NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE, ESANČIOS TIES VAIKŲ GATVE, SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS IR PUPINĖS G., BEI MATININKŲ G., KAPITALINIS REMONTAS**

Eil.Nr	Prekės pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina EUR (be PVM)	Suma EUR (be PVM)	Pastabos
1	Plastikinė spraustasienė GW610/7,2mm	M2	72.72	63.54	€4,620.63	
				<b>VISO suma be PVM</b>	€4,620.63	
				PVM 21%	970.33 €	
				<b>VISO suma su PVM</b>	5 590,96 €	

**Tiekimo sąlygos:**

1. Kaina su pristatymo į objektą išlaidomis.
2. Pasikeitus reikalaujamiems medžiagos parametrams ar perkamam kiekiui medžiagų mato vieneto kaina gali keistis.

Pagarbiai,  
Inžinierius  
Rokas Petkevičius  
Mob.: +37065357441  
El.p: rokas.petkevicius@viacon.lt



---

**Re: Grindos informacinių stendų kainos, Tauro kalnas**

---

**From** Gabija Akele <gabija.akele@vilniausvystymas.lt>  
**Date** Thu 1/15/2026 1:51 PM  
**To** Austėja Radušytė <austeja.radusyte@vilniausvystymas.lt>

Labai tau ačiū, Austėja!

---

**From:** Austėja Radušytė <austeja.radusyte@vilniausvystymas.lt>  
**Sent:** Thursday, January 15, 2026 1:33 PM  
**To:** Gabija Akele <gabija.akele@vilniausvystymas.lt>  
**Subject:** FW: Grindos informacinių stendų kainos, Tauro kalnas

Laba,

dalinuosi iš Lino Urbos gautomis Grindos kainomis 1 vnt.:

VPS-1, 1vnt.- 1714,83 Eur

VPS-2, 1vnt.- 2022,37 Eur

VPS-3, 1vnt.- 570,53 Eur

Informacinė lenta mažo formato, 1vnt.- 466,31 Eur

Deja nerašo, ar kaina be PVM. Kaina buvo aktuali 2025 m. liepos 17 d. Šiomet gali būti atrinktas kitas Grindos rangovas. Kaina gali būti šiek tiek kita.

Pagarbiai



VILNIAUS  
VYSTYMO  
KOMPANIJA

**Austėja Radušytė**

**Aplinkos dizaino specialistų komandos vadovė**

UAB Vilniaus vystymo kompanija

---

+370 620 78281

[www.vilniausvystymas.lt](http://www.vilniausvystymas.lt)

Šeimyniškių g. 19B,  
Vilnius





Prekių paieška..



0 prekė

INKILIUKAI

LESYKLĖLĖS

VABDŽIŲ VIEŠBUČIAI

KITOS PREKĖS

TINKLARAŠ



## VABDŽIŲ VIEŠBUTIS "KARALYSTĖ"

Prekės kodas: O-21

Prieinamumas: Sandėlyje

350.00€

-

1

+

Į KREPŠELĮ



## Prekės aprašymas

## Vabzdžių viešbutis "KARALYSTĖ"

Modernus, naujoviškas vabzdžių viešbutis, kuris vabzdžius vilioja savo išskirtine bet r išvaizda. Ši išskirtinė sodo, vaikų darželio ir kitos aplinkos puošmena tikrai sužavės k mėgsta išskirtines detales savo aplinkoje!

Šis modernus vabzdžių viešbutis yra pagamintas iš natūralių medžiagų.

- Tinka naudoti tiek privačios tiek komercinės paskirties objektuose.

- Įsigijus vabzdžių viešbutį garantuotas augalų apdulkinimas, augalų augimas, didesnis vaisių ir daržovių derlingumas, taip pat dekoratyvinių augalų žydėjimas.

Matmenys: Aukštis - 104 cm, plotis - 75 cm, gylis - 10 cm

Žymos: Vabzdžių viešbutis

## **ŽYMENA (informacinė lentelė 60x40)**

Kaina už vienetą būtų apie 50 Eur +PVM.

Čia jau kartu su sujungėjais.

Terminas iki pagaminimo, grubiai iki dviejų savaičių.

**Pagarbiai**

**Ernestas Kačiulis | Vadybininkas**

**UAB „Economus“**

Senasis Ukmergės kl. 4, Užubaliai 14302, Lietuva