



Pozi- cija eil.nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
I ETAPAS					
KOLUMBARIUMŲ STATYBOS DARBAI (2 VNT.)					
POLINIŲ PAMATŲ ĮRENGIMAS					
1.	Gręžinių gręžimas poliniams pamatams Ø400		vnt.	20	
2.	Polinio pamato betonavimas, betonas C25/30		m ³	5,1	
3.	Polinio pamato armavimas armatūros karkasu 6Ø16-S500 strypai bei sankabos Ø10-S500, žingsnis 150mm		t	0,59	
ROSTVERKO ĮRENGIMAS					
4.	Rostverko betonavimas, betonas C25/30		m ³	7,2	
5.	Rostverko armavimas armatūra 8Ø16-S500 strypai bei sankabos Ø10-S500, žingsnis 150mm, kartu su ryšio armatūra Ø10-S500		t	0,423	
NIŠŲ URNOMS TALPINTI ĮRENGIMAS					
6.	Sudėtingų klojinių įrengimas		m ²	209,0	
7.	Konstrukcijos betonavimas, betonas C25/30		m ³	9,2	
8.	Nišų urnoms talpinti armavimas armatūra Ø15-S500 tinklas 150mm		t	0,92	

MBARIU

10 PAM,

100

100

TPP nr- ITP-2010/ 175-0054	PROJEKTUOTOJAS ARDANUY INGENIERIA S.A.				SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		Laida
							C
A1681	PV	J.Andužis		2012 04	P778B – 00 – TP – K.SŽ	Lapas	Lapų
17163	PDV	A. Veselka		2012 04		1	1