

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 911 Kelmės r. Liolių sen. Maironių k. v. melioracijos ploto Nr. 6 drenažo sistemos Nr. 39, griovio S-18 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas

Statiny 1 Kelmės r. Liolių sen. Maironių k. v. melioracijos ploto Nr. 6 drenažo sistemos Nr. 39, griovio S-18 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas

Žiniaraštis 1 Griovių remonto darbai

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

| Sam. eil. | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR | |
|---------------------------------|-------------|---|---------------|--------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Griovių remonto darbai | | | | | | |
| 1 | MN7P-0120 | .Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15 | 100m2 | 28.050 | | |
| 2 | MN4-33 | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15 | ha | 0.2805 | | |
| 3 | MN7-2 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15 | 100m | 2.450 | | |
| 4 | MN7-3 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15 | 100m | 2.000 | | |
| 5 | MN7-8 | Griovių valymas rankiniu būdu, ties žiotimis, vamzdynais k9=1.15 | m3 | 1.000 | | |
| 6 | MN1-46 | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15 | t. m3 | 0.487 | | |
| 7 | MN7-4 | Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.000,k9=1.15 | ha | 0.445 | | |
| 8 | N57P-0118 | Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15 | 10m3 | 1.948 | | |
| 9 | MN3-174-110 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 | vnt | 1.000 | | |
| 10 | MN3-174-160 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 | vnt | 3.000 | | |
| 11 | MN3-174-200 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 | vnt | 1.000 | | |
| 12 | MN3-174-160 | Remontuojamų drenažo žiočių 160 mm skersmens perdėjimas, panaudojant esamas medžiagas k9=1.15 | vnt | 1.000 | | |
| 13 | MN7P-0111 | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15 | ha | 0.360 | | |
| 14 | MN7-19 | Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 7.900 | | |
| 15 | MN2-13 | Palaukių 3 m palei griovius apsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 13.350 | | |

| Sam. eil. | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR | |
|--------------|----------------|----------------------------|------------------|--------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |

| | | |
|--|-----------------------------------|-------|
| | Skyriuje 1 | |
| | žiniaraštyje 1 | |
| | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | |
| | Iš viso žiniaraštyje 1 | |