

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 911 Kelmės r. Liolių sen. Maironių k. v. melioracijos ploto Nr. 6 drenažo sistemos Nr. 39, griovio S-18 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas

Statiny 1 Kelmės r. Liolių sen. Maironių k. v. melioracijos ploto Nr. 6 drenažo sistemos Nr. 39, griovio S-18 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas

Žiniaraštis 2 Pralaidų remonto darbai

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Pralaidų remonto darbai

1	MN7P-0120	Krūmų ant pralaidos šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15	100m2	0.200	
2	MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.15	ha	0.002	
3	MN4-12	Krūmų kelmų rovimas 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis. k9=1.15	ha	0.002	
4	MN7P-0212	.Šašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m3	2.700	
5	MN7-8	Velėnos valymas nuo sienučių rankiniu būdu k9=1.15	m3	0.400	
6	MN1-14	Laikinių pylimėlių supylimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.050	
7	MN1-176	Vandens pašalinimas remontuojamos pralaidos vietoje k9=1.15	100m3	0.120	
8	N23-154	Laikino vamzdžio d315 mm paklojimas ir demontavimas k9=1.15	100m	0.300	
9	MN1-14	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k2=1.20,k9=1.15	t. m3	0.024	
10	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10m3	0.200	
11	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k1=3.00,k9=1.15	m	3.770	
12	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant pralaidos vamzdžių vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.0026	
13	MN1-159	Grunto virš pralaidos sutankinimas k9=1.15	100m3	0.260	
14	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt	4.000	
15	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas k9=1.15	100m2	0.200	
16	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m2	0.200	
17	MN1-13	Laikinių pylimėlių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m3	0.050	

Skyriuje 1
žiniaraštyje 2
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 2