

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SAŪMATA

Statinių grupė

911 Kelmės r. Liolių sen. Maironių k. v. melioracijos ploto Nr. 6 drenažo sistemos Nr. 39, griovio S-18 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas

Statiny

1 Kelmės r. Liolių sen. Maironių k. v. melioracijos ploto Nr. 6 drenažo sistemos Nr. 39, griovio S-18 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas

Žiniaraštis

3 Drenažo remonto darbai

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Drenažo remonto darbai

1	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais k ₉ =1.15	100m ³	0.560		
2	MN3-178-200	Drenažo rinktuvų iš PVC 200x5,9 mm skersmens plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas per kelius, atstatant žvyro dangą k ₉ =1.15	m	15.000		
3	MN3-191-200	.Drenažo rinktuvų iš PVC 200/180 mm skersmens plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas priemolio grunte iki 2 m gylio k ₉ =1.15	100m	1.160		
4	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš PVC 160x4,0 mm skersmens iš lygių, neperforuotų, beslėgių plastikinių vamzdžių įrengimas priemolio grunte iki 2 m gylio k ₉ =1.15	100m	0.830		
5	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš PVC 160/145 mm skersmens plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas priemolio grunte iki 2 m gylio k ₉ =1.15	100m	1.160		
6	MN3-180	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas k ₉ =1.15	vnt	5.000		
7	MN3P-0401-1	Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-5) montavimas griovyje k ₉ =1.15	vnt	1.000		
8	MN3-168	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo. >10cm k ₉ =1.15	vnt	4.000		
9	MN3-152	Esamų keraminių d 75 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų rinktuvų ir šulinių k ₉ =1.15	vnt	5.000		
10	MN3-154	Esamų keraminių d 175 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų šulinių k ₉ =1.15	vnt.	1.000		
11	MN1-82	PVC rinktuvų užpylimas žvyro mišiniu rankiniu būdu k ₉ =1.15	10m ³	6.618		
12	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k ₉ =1.15	val.	50.000		
13	MN1-87	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu k ₉ =1.15	10m ³	1.000		

Skyriuje 1
žiniaraštyje 3
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 3