

KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
<p>1. Techninėje specifikacijoje numatyta, kad Rangovas atsakingas už geologinių tyrimų, archeologinių žvalgymų, sprogmenų paieškos ir kitų tyrimų atlikimą. Prašome patvirtinti, kad jei TDP rengimo metu ar statybos metu bus nustatytos papildomos aplinkybės, kurių nebuvo galima nustatyti pagal pirkimo dokumentus, tokių tyrimų ir sprendinių įgyvendinimas bus laikomas papildomais darbais, turinčiais įtakos kainai ir terminams.</p>	<p>Vadovaujantis Technine specifikacija, Tiekėjas yra pilnai atsakingas už viso projekto įgyvendinimą, įskaitant visus etapus: TDP parengimą, įrangos tiekimą, statybos-montavimo darbus, tyrimus ir kt.. Kainos ir termino keitimas galimas laikantis teisės aktų ir sutarties nuostatomis. (Žr. Statybos rangos sutarties bendrųjų sutarties sąlygų 2.1.5. ir 1.4.6.punktus. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, 1.3 p.; Bendroji techninė specifikacija (2024-60-XX-PP-BD.TS), 2 skyrius)</p>
<p>2. Ar Užsakovui žinoma apie užterštus gruntus, archeologinius radinius, sprogmenų riziką ar kitas aplinkybes trasos teritorijoje? Jei tokios informacijos nėra, prašome patvirtinti, kad jų nustatymas vykdymo metu bus laikomas nenumatytomis aplinkybėmis.</p>	<p>PP nurodoma, kad kultūros paveldo objektų teritorijoje nėra, o neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas. Tačiau Tiekėjas yra pilnai atsakingas už visus tyrimus. (Žr. PP Bendrasis aiškinamasis raštas (2024-60-XX-PP-BD.BAR), 12.3, 12.4 p.; TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, 1.3 p.)</p>
<p>3. Ar visi reikalingi servitutai pagal PP jau yra nustatyti ir ar kompensacijos žemės savininkams yra Užsakovo rizika?</p>	<p>Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus (pagal LR energetikos įstatymo 18 str. 2 d. bei LR gamtinių dujų įstatymo 13 str. 1 d. nuostatas, reguliuojančias žemės naudojimą gamtinių dujų perdavimo sistemos objektams, servitutų nustatymas ir (ar) susitarimų sudarymas siejamas tik su naujų MD vamzdynų įrengimu (plėtojimu)) ir PP sprendinius nebuvo poreikio nustatyti servitutus. Atsiradus poreikiui TDP rengimo metu dėl projektinių pasiūlymų (PP) sprendinių pasikeitimo, Tiekėjas privalo parengti visus reikalingus dokumentus, susijusius su servitutų nustatymu bei teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymu ir įregistravimu. Pažymima, kad Perkantysis subjektas (Amber Grid) mokės kompensacijas žemės sklypų savininkams už servituto (-ų) ir (arba) teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymą. (Žr. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, 2.2.3.12.5 p.; 2.2.3.7 p.)</p>
<p>4. Jeigu paaiškėtų poreikis rengti specialųjį planą arba atlikti papildomas procedūras dėl servitutų ir SŽNS registravimo, prašome patvirtinti, kad terminai bus pratęsimi tokiam laikotarpiui, kurį lemia valstybės institucijų ir trečiųjų šalių procedūros.</p>	<p>Specialiojo plano rengimas numatytas kaip bendros darbų apimties dalis (esant poreikiui). . Pažymime, kad tuo atveju, jeigu TDP rengimo metu paaiškėtų poreikis rengti specialųjį planą ir (ar) atlikti papildomas procedūras, susijusias su servitutų nustatymu bei specialiujų žemės naudojimo sąlygų (SŽNS) nustatymu ir įregistravimu, paslaugų teikimo terminai gali būti tikslinami (pratęsimi), atsižvelgiant į tokių procedūrų apimtį ir trukmę. Terminų tikslinimas būtų grindžiamas objektyviomis aplinkybėmis, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, įskaitant valstybės institucijų sprendimų priėmimo terminus bei trečiųjų asmenų veiksmus, ir vykdomas šalių susitarimu, laikantis galiojančių teisės aktų bei sutarties nuostatų (žr. Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.4.6.6. punktą)</p>
<p>5. Prašome patvirtinti, kad Rangovas turi teisę remtis Užsakovo pateiktais projektiniais pasiūlymais ir juose esančiais duomenimis. Jeigu TDP rengimo metu būtų nustatyta projektinių pasiūlymų klaidų, neatitikimų ar nepakankamų sprendinių, tokių pakeitimų įgyvendinimas bus laikomas pagrindu koreguoti kainą ir terminus.</p>	<p>Tiekėjas atsakingas už TDP parengimą pagal PP, tačiau privalo įgyvendinti ir įsivertinti visus būtinus sprendinius (žr. Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.8.42.4 p.). Kainos ir termino keitimas galimas laikantis sutarties nuostatų.</p>

	(Žr. Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.5. ir 1.4.6.punktus; TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, 1.3 p.; Bendroji techninė specifikacija (2024-60-XX-PP-BD.TS), 2 skyrius;)
6. Ar faktinių kiekių nukrypimai nuo PP nurodytų kiekių bus laikomi darbų apimties pasikeitimu?	Rangovas privalo įvertinti riziką, kad PP nurodyti medžiagų ir darbų kiekiai gali keistis 15 proc. ribose. (Žr. PP Dujotiekio dalies aiškinamasis raštas (2024-60-00-PP-D.AR), 8 skyrius (p. 8))
7. Ar visas 42 dienų dujų tiekimo nutraukimo laikotarpis bus prieinamas Rangovui darbams vykdyti? Taip pat prašome patvirtinti, kad jeigu Užsakovui nepavykus suteikti viso numatyto lango, darbų terminai bus pratęsimi?	Nutraukimas galimas ne ilgiau kaip 42 kalendorines dienas (nuo 2027-04-20 iki 2027-05-31). (Žr. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, Bendroji dalis (p. 15))
8. Prašome pateikti Užsakovo vykdomų darbų apimtį išdujinimo, uždujinimo ir perjungimų metu.	Perkantysis subjektas atlieka dujų išleidimą iki 0 bar, dujotiekio užpildymą (uždujinimą) ir dujų srautų paleidimą. (Žr. PP Dujotiekio dalies techninė specifikacija (2024-60-00-PP-D.TS-06), 3 skyrius)
9. Ar darbai, kurių nebuvo galima objektyviai numatyti pagal pirkimo dokumentus, bus laikomi papildomais darbais?	Darbai, kurie Pirkimo dokumentuose tiesiogiai nenumatyti, bet yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti, laikomi Rangovo atsakomybe. (Žr. Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.1 p.; 2.1.10.2 p.; 5.1.2 p.)
10. Ar yra gauti visi Via Lietuva suderinimai ir ar egzistuoja papildomi apribojimai darbams kelio zonoje?	PP sudėtyje yra pateiktas LAKD („Via Lietuva“) pritarimas bei dujotiekio kirtimo su magistraliniu keliu A1 vieta ir koordinatės. (Žr. PP Bendroji dalis, Bylos sudėties žiniaraštis, 21 p.; PP Dujotiekio dalis, Brėžinys B-05)
11. Prašome patvirtinti, kad PP pateikti melioracijos ir drenažo duomenys yra pilni ir aktualūs, o vykdymo metu nustatyti neinventorizuoti drenažo tinklai bus laikomi papildomų darbų pagrindu.	Melioracijos sprendiniai parengti pagal gautas sąlygas, tačiau Rangovas turi įsivertinti bendrą 15 proc. kiekių kitimo riziką. (Žr. PP Sausinimo sistemų atstatymo dalis (2024-60-00-PP-SS.AR), 1 skyrius; 2024-60-00-PP-D.AR, 8 skyrius)
12. Ar ekspertizės ir institucijų derinimų terminai sudarys pagrindą terminų pratęsimui?	Tiekėjas yra pilnai atsakingas už projektavimo procedūras, derinimą su institucijomis ir pastabų šalinimą savo sąskaita. Darbų atlikimo terminas (-ai) gali būti pratęsimas(-i) aplinkybėmis nurodytomis sutartyje (Žr. Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.4.6. p)
13. Prašome patikslinti, ar 5 procentai garantinio laikotarpio užtikrinimas ir 5 procentai sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti pateikiami draudimo bendrovės laidavimo forma, ir ar priimtinos visos Lietuvoje veikiančios A reitingo draudimo bendrovės.	Garantinio laikotarpio užtikrinimas turi būti banko garantija (žr. Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.14.1 p. Kai tai numatyta Specialiosiose sąlygose, garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui Rangovas privalo pateikti pirmo pareikalavimo, neatšaukiamą ir besąlyginę, išduotą Užsakovui priimtino banko garantiją". Sutarties įvykdymo užtikrinimas, jei užtikrinimo suma neviršija 100.000 Eur, gali būti draudimo bendrovės laidavimas kuris atitinka sutarties sąlygas bei draudimo bendrovė turi įsipareigojimų reitingą, kuris yra didesnis arba lygus: Standard & Poor's – BBB-, Fitch – BBB-, Moody's – Baa3 arba lygiavertį), kitais atvejais (jei užtikrinimo suma daugiau nei 100.000 Eur) - tik banko garantija (žr. žr. Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.5.1 p.)

<p>14. Prašome patvirtinti, kad Rangovo apimtyje yra tik apsauginių vamzdelių sistemos įrengimas, o optinio kabelio įpūtimas (įtraukimas), suvirinimas, matavimai ir paleidimas nėra Rangovo darbų dalis.</p>	<p>PP numatyta įrengti telesignalizacijos kanalų kabelių sistemą (TKKS) (HDPE vamzdelius) su signaliniu laidu. Detalesni TKKS sprendiniai turi būti numatyti rengiant TDP. (Žr. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, 16.1.1 p.; PP Dujotiekio dalis (2024-60-00-PP-D.AR), 13 skyrius)</p>
<p>15. Prašome nurodyti, kuriuose darbų kiekių žiniaraščio punktuose yra numatyti visi darbai ir medžiagos, reikalingi telesignalizacijos kanalų kabelių sistemos įrengimui, įskaitant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apsauginius vamzdelius; - movas; - šulinius; - ženklavimo priemones; - įspėjamąsias juostas; - kabelių rezervus; - matavimo ir bandymų atlikimą; - dokumentacijos parengimą. 	<p>PP sąnaudų žiniaraštyje TKKS darbai nėra detaliam išskaidyti; 3.37 p. numatyti dėklai ryšio/el. kabeliams. TKKS sprendiniai detalizuojami TDP etape. (Žr. PP Dujotiekio dalis, Sąnaudų kiekių žiniaraštis (2024-60-00-PP-D.SZ), 3.37 p.; 2024-60-00-PP-D.AR, 13 skyrius)</p>
<p>16. Prašome pateikti telesignalizacijos kanalų sistemos pradžios ir pabaigos taškų schemas bei patvirtinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prie kokių esamų objektų sistema turi būti prijungta; - kokias jungtis ir movas numatoma naudoti; - kokie rezervai turi būti paliekami. 	<p>TKKS įrengiama visame projektuojamo dujotiekio ruože. Schemas ir tikslūs taškai nustatomi TDP stadijoje vadovaujantis PP trasos planu. (Žr. PP Dujotiekio dalis, AR 13 skyrius; TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, 16 skyrius)</p>
<p>17. Prašome pateikti detalius reikalavimus apsauginių vamzdelių sistemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pralaidumo bandymui; - sandarumo (nuotėkio) bandymui; - bandymų metodikai; - bandymų protokolų formai. 	<p>Prašome apsauginių HDPE vamzdelių sistemos pralaidumo ir sandarumo / nuotėkio bandymus atlikti vadovaujantis: IEC / EN 61386-24:2004 arba lygiaverčiu standartu – požeminių kabelių apsaugos vamzdžių sistemų reikalavimams. IEC 60794-1-213:2024 arba lygiaverčiu standartu – mikrokanalų / vamzdelių vidinio slėgio atsparumo ir sandarumo bandymams. Vamzdelių, jungčių, galinių kamščių ir mikrokanalų integralumo / kabelio įpūtimo įrangos gamintojų nurodymais, pvz., Condux ar lygiaverčių gamintojų metodikomis.</p>
<p>18. Prašome patvirtinti, kad SCADA, RTU, ryšio įrangos programavimo, konfigūravimo, signalų integravimo bei paleidimo darbai nėra Rangovo apimtyje.</p>	<p>Projekte nėra darbų čiaupų aikštelėse ir DSS. PVA dalies projekte nėra. Klausimas nekorektiškas.</p>