



Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis		Pastabos
		Prieš remontą	Po remonto	
I. ŽEMĖS SKLYPAS, U.N. 4400-5571-2864				
Žemės sklypo plotas	ha.	0,3907	0,3907	
sklypo užstatymo intensyvumas	%	92,25	92,25	
sklypo užstatymo tankis	%	18,45	18,45	
II. PASTATAI gyvenamasis pastatas (trijų ir daugiau butų – daugiabutis pastatas unik. Nr.1898-0001-2017				
1. Pastato paskirties rodikliai (gyv. patalpų skaičius)	vnt.	54	54	
1.1. 1 kambario	vnt.	-	-	
1.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	54	54	
1.3. Negyvenamųjų patalpų	vnt.	1	1	
2. Pastato bendras plotas*	m ²	3334,00	3556,00	
3. Pastato naudingasis plotas	m ²	2708,51	2708,51	
4. Pastato tūris*	m ³	12336	13926	
5. Aukštų skaičius	vnt.	5	5	
6. Pastato aukštis	m	15,73	16,13	
7. Gyvenamasis plotas	m ²	1638,80	1638,80	
8. Rūsio plotas	m ²	589,46	589,46	
9. energinio naudingumo klasė	-	F	B	
10. statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	I	I	
11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	-	Ne žemesnė kaip E	
12. atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:				

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Atestato Nr.		UAB "Plėtros garantas" S.Darius ir S.Girėno g. 28a, Zarasai Tel.: +37065244458 el.p. romualdas@pletrosgarantas.lt		Kompleksas: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, DRAUGYSTĖS G. 23, MARIJAMPOLĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS		
				Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas		
22340	SPV	R. Mechovič		2025-07	Bendrieji statinio rodikliai	Laida
						0
LT	Statytojas/Užsakovas:		Žymuo:		Lapas	Lapų
	SŪDUVOS VANDENYS, UAB		PG-25-221-TDP-BD-BSR		1	2

12.1. sienų	W/ m ² K	1,27	0,18	
12.2. cokolio	W/ m ² K	0,71	0,35	
12.3. stogo (denginio)	W/ m ² K	0,85	0,15	
12.4. langų butuose	W/ m ² K	1,70-2,50	1,10	
12.5. langų bendro naudojimo	W/ m ² K	1,70-2,50	1,10	
12.6. durų	W/ m ² K	2,60	1,50	
3. Inžineriniai tinklai				
Buitinių nuotekų išvadai:				
3.1 Ilgis	m		12,38	
3.2 skersmuo	Ø		160	
Lietaus nuotekų išvadai:				
3.3 Ilgis	m		3,34	
3.4 skersmuo	Ø		160	
Drenažo tinklai:				
3.5 Ilgis	m		167,78	
3.6 skersmuo	Ø		145/160	

* - bendrieji statinio rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. Pažymėti rodikliai gali būti tikslinami projekto rengimo metu.

PG-25-221-TDP-BD-BSR	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0