

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 2 Plungės raj. sav. administracija

Statinys 16 Plungės raj. Liepijų mokyklos Šateikių skyrius

Žiniaraštis 29 Vidaus tinklų remonto darbai rūsyje

Suma žiniaraščiui

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
<b>53 Buitinės nuotekos</b>						
1	N1-25	t. m3		0.087		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9.6	0.8352		
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62.0	5.394		
N1-25	Darbo užm. 1	Medžiagos				Iš viso
<hr/>						
2	N1-300	100m3		0.04		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196.0	7.84		
N1-300	Darbo užm.	Medžiagos				Iš viso
<hr/>						
3	R23-38	vnt		12.0		
	Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 160 mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	0.28	3.36		
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	5.3	63.6		
R23-38	Darbo užm.	Medžiagos				Iš viso
<hr/>						
4	N46-164	m3		7.3		
	Grindų iš betono su žvyru išardymas					
	Darbo sąn. kateg. 2.72	žm.val.	7.4	54.02		
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	5.3	38.69		
N46-164	Darbo užm. €	Medžiagos				Iš viso
<hr/>						
5	R23-59	t		0.6		
	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	1.9	1.14		
R23-59	Darbo užm.	Medžiagos				Iš viso
<hr/>						
6	R19-33	m		7.0		
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.74	5.18		
R19-33	Darbo užm.	Medžiagos				Iš viso

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
7 R19-35		m		87.0		
	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.91	79.17		
R19-35	Darbo užm. 1 Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
8 N23-150		100m		0.2		
	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	9.8	1.96		
	260927 Plastikiniai vamzdžiai D 110 mm (komplekte) su guminiiais žiedais	m	101.0	20.2		
N23-150	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
9 N16-138		m		94.0		
	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.33	žm.val.	0.49	46.06		
	120067 PP vidaus kanalizacijos vamzdžiai D 50 mm	m	0.075213	7.07		
	120082 PP vidaus kanalizacijos vamzdžiai D 110 mm	m	0.934787	87.87		
	220092 Laikikliai	vnt	0.446809	42.0		
N16-138	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
10 N23-174		vnt		45.0		
	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.46	20.7		
	260928 Plastikinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais	vnt	1.0	45.0		
N23-174	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
11 N23-181		vnt		13.0		
	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.54	7.02		
	260930 PP vidaus kanalizacijos trišakiai D 110 mm	vnt	1.0	13.0		
N23-181	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
12 N1-308		100m3		0.06		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100.0	6.0		
N1-308	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
13 NIP-0701		100m3		0.87		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3					
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	4.2	3.654		
NIP-0701	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
14 R23-53		vnt		12.0		
	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	0.66	7.92		
	600008 Cementinis skiedinys S5	m3	0.002	0.024		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
R23-53	Darbo užm. †	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
15 R63P-3105		vnt.		8.0		
	Dėklų vamzdžiams per atitvaras montavimas, kai dėklų skersmuo daugiau 100 mm iki 150					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.45	3.6		
260111	Dėklai vamzdžiams	vnt	1.0	8.0		
R63P-3105	Darbo užm. †	Medžiagos †		Mechanizmai		Iš viso
16 N11-13		m3		1.8		
	Grindų betonavimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	4.1	7.38		
600043	Betono mišiniai	m3	1.02	1.836		
N11-13	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
17 N57P-7235		vnt.		4.0		
	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę sausame grunte					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	14.7	58.8		
573022	Gamtinis smėlis	m3	0.2	0.8		
600004	Cementinis skiedinys	m3	0.012	0.048		
600043	Betono mišiniai	m3	0.03	0.12		
310239	Pneumoplaktukas	maš.val	2.4	9.6		
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	2.4	9.6		
N57P-7235	Darbo užm. †	Medžiagos †		Mechanizmai †		Iš viso
Skryjuje 53	Darbo užm. †	Medžiagos †		Mechanizmai †		Iš viso
54 Vidaus lietaus nuotekų tinklai						
1 N1-25		t. m3		0.088		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9.6	0.8448		
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62.0	5.456		
N1-25	Darbo užm. †	Medžiagos		Mechanizmai †		Iš viso
2 N1-300		100m3		0.04		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196.0	7.84		
N1-300	Darbo užm. †	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
3 R23-38		vnt		16.0		
	Skylių vamzdžiams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 160 mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	0.28	4.48		
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	5.3	84.8		
R23-38	Darbo užm. †	Medžiagos		Mechanizmai †		Iš viso
4 R19-35		m		83.0		
	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdžių ardymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.91	75.53		

Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
R19-35	Darbo užm. 1	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
5 R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t		0.6		
	Darbo sąn. kateg. 1.S	žm.val.	1.9	1.14		
R23-59	Darbo užm. 1	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
6 N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m		0.34		
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	9.8	3.332		
	260927 Plastikiniai vamzdžiai D 110 mm (komplekte) su guminiiais žiedais	m	101.0	34.34		
N23-150	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
7 N23-151	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m		0.11		
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11.2	1.232		
	260932 Plastikiniai vamzdžiai D 160 mm	vnt	101.0	11.11		
N23-151	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
8 N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m		63.0		
	Darbo sąn. kateg. 4.33	žm.val.	0.49	30.87		
	120082 PP vidaus kanalizacijos vamzdžiai D 110 mm	m	1.01	63.63		
	220092 Laikikliai	vnt	0.507937	32.0		
N16-138	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
9 N23-174	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt		44.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.46	20.24		
	260928 Plastikinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais	vnt	1.0	44.0		
N23-174	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
10 N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m <sup>3</sup>		0.08		
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100.0	8.0		
N1-308	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
11 NIP-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>		0.88		
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m <sup>3</sup> kaušo talp.	maš.val	4.2	3.696		
NIP-0701	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
12 R23-53	Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius	vnt		16.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	0.66	10.56		
	600008 Cementinis skiedinys S5	m <sup>3</sup>	0.002	0.032		
R23-53	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
13	R63P-3105	vnt.		21.0		
	Dėklų vamzdžiams per atitvaras montavimas, kai dėklų skersmuo daugiau 100 mm iki 150					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.45	9.45		
	260111 Dėklai vamzdžiams	vnt	1.0	21.0		21.0
R63P-3105	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
14	N57P-7235	vnt.		7.0		
	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	14.7	102.9		
	573022 Gamtinis smėlis	m3	0.2	1.4		
	600004 Cementinis skiedinys	m3	0.012	0.084		
	600043 Betono mišiniai	m3	0.03	0.21		
	310239 Pneumoplaktukas	maš.val	2.4	16.8		
	489245 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	2.4	16.8		
N57P-7235	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
Skyriuje 54	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(7887.95)

Viso:

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(7887.95+631.04)

Viso:

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 5.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 25.00%(7887.95+631.04)

Pelnas 5.00%(14256.90+2129.75)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Bendra vertė be PVM

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė su PVM

Sudarė :

/Pavardė/