

PIRMAS AUKŠTAS

1 - 73 $\frac{2.65}{2.41}$

1 - 74 $\frac{1.32}{1.49}$

1 - 75 $\frac{1.48}{2.21}$

1 - 76 $\frac{2.75}{7.30}$

1 - 77 $\frac{1.40}{3.35}$

1 - 79 $\frac{25.01}{5.69}$

1 - 80 $\frac{52.42}{5.69}$

1 - 81 $\frac{42.05}{4.25}$

Užta

įsardoma skydinė pertara

Įrengiama vienpusė dvisluoksnio gipskartono sienos izoliacija su vata 100 mm
Perkeliami kištukiniai lizdai.

h=3.00





 Užtaisomos nišos

Isardoma skydinė pertara

- Įrengiama vienpusė dvisluoksnio gipskartonio
- Sienos izoliacija su vata 100 mm
- Perkeliami kištukiniai lizdai.

ANTRAS AUKŠTAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-  Aptaisomi vamzdynai gipskartonių įrengiant metalinį karkasą
-  Griaunamos pertvaros
-  Įrengiamos dvigubo gipskartonio pertvaros su 100 mm izoliacija
-  Keičiamos esamos medinės durys plieninėmis ZK tipo arba analogiškoms durimis (spalva balta)

Patalpoje 1-81 keičiama esama linoleumo danga į PVC užlekiant ant sienos. Koridoriaus 1-79 dalyje naujai sumontavus pertvarą pašalinamos grindų plytelės nuo dalies grindų kuri pateks į 1-81 patalpą. Patalpose 1-74 ir 1-75 apdailos darbai neatliekami. Antro aukšto laiptinėje ir patalpose 1-76, 1-77, 1-79 antrame aukšte įrengiamos kabamosios Armstrong tipo arba analogiškos kabamosios lubos. Patalpose 1-80 ir 1-81 kalkėmis dažytos lubos paruošiamos ir dažomos vandens emulsiniais dažais. Visose patalpose sienos paruošiamos ir dažomos aliejiniais dažais. Grindų danga atnaujinama tik 1-81 patalpoje. Patalpoje 1-73 ir šalia esančioje laiptų aikštelėje pašalinama suaižėjusi pažeista tinko sluoksnio dalis. Atliekama minėtų sienų teptinė hidroizoliacija mineraliniais mišiniais, tinkuojama cementiniu tinku, paviršiai paruošiami dažymui ir dažomi akriliniais dažais. Medinės grindjuostės keičiamos PVC grindjuostėmis.

