

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Seno kieto kuro katilo demontavimas ir naujo granulinio katilo sumontavimas. Sistemos paruošimas šildymo sezonui.

Objekto adresas – Mokytojų g. 7, Rukainiai

Darbų apimtis:

1. Demontuoti seną kieto kuro katilą.
2. Sumontuoti naują granulinį 5 klasės katilą su degikliu, kurio nominali galia ne mažiau 40-45 kW, degimo proceso valdymas, moduliacinis, visame katilo deklaruotame galios diapazone. Vamzdynų izoliacija turi būti atstatyta.
3. Naujo granulinio katilo prijungimas prie esamos šildymo sistemos;
4. Pagal taisyklių reikalavimus sumontuoti katilo apsauginius įrenginius ir įrengti akumuliacinę talpą;
5. Atlikti elektros ir automatikos montavimo darbus taip, kad katilas dirbtų pagal lauko temperatūrą be pastovaus aptarnaujančio personalo;
6. Įrengti sandarią kuro talpą lauke granulėm iš didmaišių ir kuro padavimu į talpą prie katilų, su automatika papildymui. Talpos dydį, galima bus patikslinti, derinant gabaritus. Talpa būtų ne mažesnė, kaip 8 m³. Talpa su užlipimu, išpylimo anga ir aptvaru. Granulių padavimas automatizuotas;
7. Katilo ir akumuliacinės talpos aprišimas (cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas, trieigis vožtuvas, atjungimo, apsauginė armatūra, manometrai, termometrai.)
8. Kamino pajungimas
9. Atlikti katilo derinimo ir paleidimo darbus, pateikti režimines korteles;
10. Atlikti termofikacinio vandens patikrinimą, nustatyti vandens kietumą ir priemaišų sudėtį; Pateikti režiminę kortelę.
11. Rangovui yra leidžiama naudotis subrangovu paslaugomis;
12. Darbus atlikti ne vėliau kaip iki 2026-09-01;
13. Darbams tiekėjas turi turėti aplinkos apsaugos valdybos sistemos reikalavimus atitinkantį standartą LST EN ISO 14001 arba ES aplinkosaugos valdybos ir audito sistemą EMAS;
14. Naujiems dujiniam katilams suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija. Darbams suteikiama LR įstatymuose numatyta garantija. Reagavimas į iškvietimą garantiniu laikotarpiu, ne ilgiau kaip 2 valandos.