

DARBŲ KIEKIAI

Statinių grupė 1-5 Kultūros namai.Klovainiai
 Statinys 1 Kultūros namų patalpų remontas
 Žiniaraštis 1 Didžioji salė

2026.04.21

2026.04.21

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sienos						
1		Sienų atskirų vietų ir angokraščių tinko remontas	m2	79,2		
		cemeto-kalkių skiediniu				
2		PVC dailylenčių ardymas	100m2	1,92		
3		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	2,14		
		sukibimą gerinančiais gruntais voleliu				
		k1=1.25.k2=1.25				
4		Dekoratyvinis 1,5 mm tinkas	100m2	2,14		
5		Plastikinės vidaus durys (m2 bloko)dvivėrės	m2	3,6		
Skyriuje 1						
2 Grindys						
1		Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	1,35		
2		Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant	100m2	1,35		
		politileno plėvelę k1=1.05,k2=1.05				
3		Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas,	100m2	1,35		
		naudojant izoliacines plokštes,kai putų				
		polistireno plokštės storis 200 mm				
4		Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui	m	570,0		
5		Betono pasluoksnis	m3	10,3		
6		PVC linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant,	100m2	1,35		
		klįjuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas				
		užlenkiant 100mm ant sienos				
7		Smėlio pasluoksnis	m3	21,3		
8		Laiptų turėklų įrengimas	m	2,0		
Skyriuje 2						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė :
 /Pavardė/

DARBŲ KIEKIAI

Statinių grupė 1-1 Kultūros namai.Klovainiai
 Statinys 1 Kultūros namų patalpų remontas
 Žiniaraštis 1 Holas

2026.04.21

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Sienos,durys

1		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių tinkavimas sausais mišiniais k1=1.25,k2=0.00	100m2	0,93		
2		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu k1=1.25.k2=1.25	100m2	0,93		
3		Dekoratyvinis 1,5 mm tinkas	100m2	0,93		
4		Plastikinės vidaus durys (m2 bloko)	m2	4,1		
5		Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,08		

Skyriuje 1

Grindys

1		Betono pagrindų išardymas	m3	4,2		
2		Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant polietileno plėvelę k1=1.05,k2=1.05	100m2	0,59		
3		Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai putų polistireno plokštės storis 200 mm	100m2	0,59		
4		Betono pasluoksnis	m3	4,2		
5		Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, įrengiant 70mm arindiuostes k1=1.20.k3=1.030	m2	59,0		
6		Smėlio pasluoksnis	m3	2,5		
7		Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui	m	240,0		

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIAI

Statinių grupė 1-3 Kultūros namai.Klovainiai

Statinyss 1 Kultūros namų patalpų remontas

Žiniaraštis 1 Kabinetas

2026.04.21

2020-04-21

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gridys,durys						
1		Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,23		
2		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m3	0,048		
3		Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant polietileno plėvelę k1=1.05,k2=1.05	100m2	0,23		
4		Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai putų polistireno plokštės storis 200 mm	100m2	0,23		
5		Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui	m	120,0		
6		Betono pasluoksnis	m3	1,75		
7		Klijuojama grindų danga įrengiant išlyginamąjį 3mm sluoksnį,įrengiant 100mm grindjuostes užlenkiant ant sienų	100m2	0,23		
8		Smėlio pasluoksnis	m3	3,2		
		Skyriuje 1				
		Žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIAI

Statinių grupė **1-4 Kultūros namai.Klovainiai**

Statinys **1 Kultūros namų patalpų remontas**

Žiniaraštis **1 Mažoji salė**

2026.04.21

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lubos ,sienos,durys						
1		"Amstrong" pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	49,0		
2		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių plonasienis tinkas k1=1.50,k2=0.00	100m2	1,05		
3		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu k1=1.25,k2=1.25	100m2	1,05		
4		Dekoratyvinis 1,5 mm tinkas	100m2	1,05		
5		Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	3,8		
6		PVC dailylenčių išardymas	100m2	1,64		
7		Plastikinės vidaus durys (m2 bloko)	m2	3,9		
Skyriuje 1						
2 Grindys						
1		Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,49		
2		Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant politileno plėvelę k1=1.05,k2=1.05	100m2	0,49		
3		Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai putų polistireno plokštės storis 200 mm	100m2	0,49		
4		Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui	m	200,0		
5		Betono pasluoksnis	m3	3,5		
6		Prilydomoji grindų danga įrengiant išlyginamąjį 3mm sluoksnį,įrengiant 100 grindjuostes užlenkiant ant sienų	100m2	0,49		
7		Smėlio pasluoksnis	m3	8,0		
Skyriuje 2						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIAI

Statinių grupė 1 Kultūros namai, Klovainiai

Statiny 1 Priešholis

Žiniaraštis 1 Priešholis (tambūras)

2026.04.21

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Sienos, lubos, durys

1		"Amstrong" pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	8,8		
2		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių tinkavimas sausais misiniais k1=1.50, k2=0.00	100m2	0,27		
3		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu k1=1.25, k2=1.25	100m2	0,27		
4		Dekoratyvinis 1,5 mm tinkas	100m2	0,27		
5		Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	4,1		
6		PVC apdailos lentelių išardymas	100m2	0,35		

Skyriuje 1

Grindys

1		Betono pagrindo išardymas	m3	0,85		
2		Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant polietileno plėvelę k1=1.05, k2=1.05	100m2	0,088		
3		Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 200 mm	100m2	0,088		
4		Betono pasluoksnis 60mm storio	m3	0,6		
5		Grindų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, įrengiant 70mm drėnuostes k1=1.20, k3=1.030	m2	8,8		
6		Smėlio pasluoksnis	m3	0,6		

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 1-7 Kultūros namai.Klovainiai

Statinyys 1 Kultūros namų patalpų remontas

Žiniaraštis 1 Scena

2026.04.21

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Sienos,lubos

1		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu k1=1.25,k2=1.25	100m2	0,55		
2		Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25	100m2	0,55		
3		Mūrinių vidaus sienų ir angokrasčių plonasienis tinkas k1=1.50,k2=0.00	100m2	0,65		
4		Vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais glaistant 2 kartus	100m2	0,65		

Skyriuje 1

2 Grindys

1		Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas	m2	2,0		
2		Medinių laiptų su turėklais ir aikštelėmis įrengimas , gaminant elementus iš tašų ir lentų	m2	2,0		
3		Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui	m	230,0		
4		Pakloto šildymui įrengimas iš OSB plokštės su atspindinčia folija,įrengiant išlyginamąjį sluoksnį	m2	60,7		
5		Laminuotų grindlėnčių grindys, įrengiant PVC grindjuostes klijuojant	100m2	0,607		
6		Grindų dangos ir medinių konstrukcijų padengimas impregnavimu Koropox 2 kartus	100m2	1,34		
7		Grindų sandūros su siena aptaisymas metaliniais kampais		6,0		

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIAI

Statinių grupė 1-6 Kultūros namai.Klovainiai

Statinys 1 Kultūros namų patalpų remontas

Žiniaraštis 1 .Lauko darbai

2026.04.21

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko darbai						
1		Monolitinio laiptų pamato remontas k9=1.15	m3	1,3		
2		Betoninių trinkelų mūras, naudojant skiedinį ir rievėjant siūles k9=1.15	m3	1,6		
3		Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,02		
4		Plokščių (sutapdintų) 1 sluoksnio stogo dangą, ant esamos dangos (m2 stoqo) k9=1.15	m2	8,2		
5		Turėklų įrengimas k1=1.20	m	2,0		
		Skyriuje 1				
		Žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

Sudarė :

/Pavardė/

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 1-8 Klovainių kultūros namai
 Statinys 1 Kultūros namų patalpų remontas
 Žiniaraštis 1 Kiti darbai

2026.04.21

2020.04.21

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektros instaliacija						
1		Perjungiklių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0,08		
2		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1,98		
3		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,08		
4		Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	vnt	2,0		
Skyriuje 1						
2 Šildymas						
1		Kolektoriaus mazgo montavimas mūro sienoje su durelėmis	vnt.	2,0		
2		Kolektoinės šildymo sistemos magistralinių d40 plastikinių vamzdžių montavimas ant sienų	m	30,0		
3		Šildymo temperatūros pažeminimo bloko su siurbliu montavimas	vnt.	1,0		
Skyriuje 2						
tualetų remontas						
1		Plastiko langai varstomi su lauko palange keitimas	m2	1,35		
2		Angokraščių aptaisymas glazūruotomis plytelėmis k1=1.50,k2=0.00	100m2	0,012		
Skyriuje 3						
Statybinio laužo pašalinimas						
1		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu,utilizuoiant	t	8,0		
2		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8,0		
Skyriuje 4						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė :
 /Pavardė/