

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ EUR

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

**DARBU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė 2 Plungės raj. sav. administracija

Statinys 16 Plungės raj. Liepijų mokyklos Šateikių skyrius

Žiniaraštis 29 Vidaus tinklų remonto darbai rūsyje

Suma žiniaraščiui

Lapas 1

| Sąm. eil.                   | Darbo, resursų pavadinimas   | Mato vienetas | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|-----------------------------|--|---------------|-------|--------|-----------|-------------|
| <b>53 Buitinės nuotekos</b> |  |               |       |        |           |             |
| 1                           | N1-25  | t, m3         |       | 0.087  |           |             |
|                             | II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą  |               |       |        |           |             |
|                             | Darbo sąn. kateg. 3.22   | žm.val.       | 9.6   | 0.8352 |           |             |
|                             | 489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.   | maš.val       | 62.0  | 5.394  |           |             |
| N1-25                       | Darbo užm. 1   | Medžiagos     |       |        |           | Iš viso     |
| 2                           | N1-300   | 100m3         |       | 0.04   |           |             |
|                             | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas |               |       |        |           |             |
|                             | Darbo sąn. kateg. 2.17   | žm.val.       | 196.0 | 7.84   |           |             |
| N1-300                      | Darbo užm.   | Medžiagos     |       |        |           | Iš viso     |
| 3                           | R23-38   | vnt           |       | 12.0   |           |             |
|                             | Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 160 mm                           |               |       |        |           |             |
|                             | Darbo sąn. kateg. 3.22   | žm.val.       | 0.28  | 3.36   |           |             |
|                             | 310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi  | maš.val       | 5.3   | 63.6   |           |             |
| R23-38                      | Darbo užm.   | Medžiagos     |       |        |           | Iš viso     |
| 4                           | N46-164  | m3            |       | 7.3    |           |             |
|                             | Grindų iš betono su žvyru išardymas  |               |       |        |           |             |
|                             | Darbo sąn. kateg. 2.72   | žm.val.       | 7.4   | 54.02  |           |             |
|                             | 310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi  | maš.val       | 5.3   | 38.69  |           |             |
| N46-164                     | Darbo užm. €   | Medžiagos     |       |        | 384.58    | Iš viso     |
| 5                           | R23-59   | t             |       | 0.6    |           |             |
|                             | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų   |               |       |        |           |             |
|                             | Darbo sąn. kateg. 1.8  | žm.val.       | 1.9   | 1.14   |           |             |
| R23-59                      | Darbo užm.   | Medžiagos     |       |        |           | Iš viso     |
| 6                           | R19-33   | m             |       | 7.0    |           |             |
|                             | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas  |               |       |        |           |             |
|                             | Darbo sąn. kateg. 3.0  | žm.val.       | 0.74  | 5.18   |           |             |
| R19-33                      | Darbo užm.   | Medžiagos     |       |        |           | Iš viso     |

| Sąm. cil.   | Darbo, resursų pavadinimas   | Mato vienetas     | Norma    | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|-------------|--|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|
| 7 R19-35    |  | m                 |          | 87.0   |           |             |
|             | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas  |                   |          |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 3.0  | žm.val.           | 0.91     | 79.17  |           |             |
| R19-35      | Darbo užm. 1   | Medžiagos         |          |        |           | Iš viso     |
| 8 N23-150   |  | 100m              |          | 0.2    |           |             |
|             | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų                 |                   |          |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 3.5  | žm.val.           | 9.8      | 1.96   |           |             |
|             | 260927 Plastikiniai vamzdžiai D 110 mm (komplekte) su guminiiais žiedais                                   | m                 | 101.0    | 20.2   |           |             |
| N23-150     | Darbo užm.   | Medžiagos         |          |        |           | Iš viso     |
| 9 N16-138   |  | m                 |          | 94.0   |           |             |
|             | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas   |                   |          |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 4.33   | žm.val.           | 0.49     | 46.06  |           |             |
|             | 120067 PP vidaus kanalizacijos vamzdžiai D 50 mm   | m                 | 0.075213 | 7.07   |           |             |
|             | 120082 PP vidaus kanalizacijos vamzdžiai D 110 mm  | m                 | 0.934787 | 87.87  |           |             |
|             | 220092 Laikikliai  | vnt               | 0.446809 | 42.0   |           |             |
| N16-138     | Darbo užm.   | Medžiagos         |          |        |           | Iš viso     |
| 10 N23-174  |  | vnt               |          | 45.0   |           |             |
|             | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas                                  |                   |          |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 3.5  | žm.val.           | 0.46     | 20.7   |           |             |
|             | 260928 Plastikinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais                                       | vnt               | 1.0      | 45.0   |           |             |
| N23-174     | Darbo užm. 1   | Medžiagos         |          |        |           | Iš viso     |
| 11 N23-181  |  | vnt               |          | 13.0   |           |             |
|             | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas   |                   |          |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 3.5  | žm.val.           | 0.54     | 7.02   |           |             |
|             | 260930 PP vidaus kanalizacijos trišakiai D 110 mm  | vnt               | 1.0      | 13.0   |           |             |
| N23-181     | Darbo užm.   | Medžiagos         |          |        |           | Iš viso     |
| 12 N1-308   |  | 100m <sup>3</sup> |          | 0.06   |           |             |
|             | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu  |                   |          |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 1.8  | žm.val.           | 100.0    | 6.0    |           |             |
| N1-308      | Darbo užm.   | Medžiagos         |          |        |           | Iš viso     |
| 13 N1P-0701 |  | 100m <sup>3</sup> |          | 0.87   |           |             |
|             | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m <sup>3</sup> |                   |          |        |           |             |
|             | 489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m <sup>3</sup> kaušo talp.                                 | maš.val           | 4.2      | 3.654  |           |             |
| N1P-0701    | Darbo užm.   | Medžiagos         |          |        |           | Iš viso     |
| 14 R23-53   |  | vnt               |          | 12.0   |           |             |
|             | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius   |                   |          |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 3.22   | žm.val.           | 0.66     | 7.92   |           |             |
|             | 600008 Cementinis skiedinys S5   | m <sup>3</sup>    | 0.002    | 0.024  |           |             |

| Sąm. eil.                                | Darbo, resursų pavadinimas   | Mato vienetas | Norma | Kiekis        | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|--|--|---------------|-------|---------------|-----------|-------------|
| R23-53                                   | Darbo užm. :   | Medžiagos     |       | Mechanizmai   |           | Iš viso     |
| 15 R63P-3105                             |  | vnt.          |       | 8.0           |           |             |
|  | Dėklų vamzdžiams per atitvaras montavimas, kai dėklų skersmuo daugiau 100 mm iki 150                                     |               |       |               |           |             |
|  | Darbo sąn. kateg. 3.5  | žm.val.       | 0.45  | 3.6           |           |             |
|  | 260111 Dėklai vamzdžiams   | vnt           | 1.0   | 8.0           |           |             |
| R63P-3105                                | Darbo užm. :   | Medžiagos :   |       | Mechanizmai   |           | Iš viso     |
| 16 N11-13                                |  | m3            |       | 1.8           |           |             |
|  | Grindų betonavimas   |               |       |               |           |             |
|  | Darbo sąn. kateg. 2.33   | žm.val.       | 4.1   | 7.38          |           |             |
|  | 600043 Betono mišiniai   | m3            | 1.02  | 1.836         |           |             |
| N11-13                                   | Darbo užm.   | Medžiagos     |       | Mechanizmai   |           | Iš viso     |
| 17 N57P-7235                             |  | vnt.          |       | 4.0           |           |             |
|  | Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę sausame grunte                                 |               |       |               |           |             |
|  | Darbo sąn. kateg. 3.0  | žm.val.       | 14.7  | 58.8          |           |             |
|  | 573022 Gamtinis smėlis   | m3            | 0.2   | 0.8           |           |             |
|  | 600004 Cementinis skiedinys  | m3            | 0.012 | 0.048         |           |             |
|  | 600043 Betono mišiniai   | m3            | 0.03  | 0.12          |           |             |
|  | 310239 Pneumoplaktukas   | maš.val       | 2.4   | 9.6           |           |             |
|  | 489245 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu   | maš.val       | 2.4   | 9.6           |           |             |
| N57P-7235                                | Darbo užm. :   | Medžiagos :   |       | Mechanizmai : |           | Iš viso     |
| Skryriuje 53                             | Darbo užm. :   | Medžiagos 1   |       | Mechanizmai : |           | Iš viso     |
| <b>54 Vidaus lietaus nuotekų tinklai</b> |  |               |       |               |           |             |
| 1 N1-25                                  |  | t. m3         |       | 0.088         |           |             |
|  | II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą  |               |       |               |           |             |
|  | Darbo sąn. kateg. 3.22   | žm.val.       | 9.6   | 0.8448        |           |             |
|  | 489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.   | maš.val       | 62.0  | 5.456         |           |             |
| N1-25                                    | Darbo užm. :   | Medžiagos     |       | Mechanizmai : |           | Iš viso     |
| 2 N1-300                                 |  | 100m3         |       | 0.04          |           |             |
|  | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas |               |       |               |           |             |
|  | Darbo sąn. kateg. 2.17   | žm.val.       | 196.0 | 7.84          |           |             |
| N1-300                                   | Darbo užm. €   | Medžiagos     |       | Mechanizmai   |           | Iš viso     |
| 3 R23-38                                 |  | vnt           |       | 16.0          |           |             |
|  | Skylių vamzdžiams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 160 mm                           |               |       |               |           |             |
|  | Darbo sąn. kateg. 3.22   | žm.val.       | 0.28  | 4.48          |           |             |
|  | 310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi  | maš.val       | 5.3   | 84.8          |           |             |
| R23-38                                   | Darbo užm. /   | Medžiagos     |       | Mechanizmai / |           | Iš viso     |
| 4 R19-35                                 |  | m             |       | 83.0          |           |             |
|  | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdžių ardymas   |               |       |               |           |             |
|  | Darbo sąn. kateg. 3.0  | žm.val.       | 0.91  | 75.53         |           |             |

| Sąm. eil.   | Darbo, resursų pavadinimas   | Mato vienetas     | Norma    | Kiekis      | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|-------------|--|-------------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| R19-35      | Darbo užm. 1   | Medžiagos         |          | Mechanizmai |           | Iš viso     |
| 5 R23-59    | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų   | t                 |          | 0.6         |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 1.S  | žm.val.           | 1.9      | 1.14        |           |             |
| R23-59      | Darbo užm. 1   | Medžiagos         |          | Mechanizmai |           | Iš viso     |
| 6 N23-150   | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų                 | 100m              |          | 0.34        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 3.5  | žm.val.           | 9.8      | 3.332       |           |             |
|             | 260927 Plastikiniai vamzdžiai D 110 mm (komplekte) su guminiiais žiedais                                   | m                 | 101.0    | 34.34       |           |             |
| N23-150     | Darbo užm.   | Medžiagos         |          | Mechanizmai |           | Iš viso     |
| 7 N23-151   | 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų                 | 100m              |          | 0.11        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 3.5  | žm.val.           | 11.2     | 1.232       |           |             |
|             | 260932 Plastikiniai vamzdžiai D 160 mm   | vnt               | 101.0    | 11.11       |           |             |
| N23-151     | Darbo užm.   | Medžiagos         |          | Mechanizmai |           | Iš viso     |
| 8 N16-138   | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas   | m                 |          | 63.0        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 4.33   | žm.val.           | 0.49     | 30.87       |           |             |
|             | 120082 PP vidaus kanalizacijos vamzdžiai D 110 mm  | m                 | 1.01     | 63.63       |           |             |
|             | 220092 Laikikliai  | vnt               | 0.507937 | 32.0        |           |             |
| N16-138     | Darbo užm.   | Medžiagos         |          | Mechanizmai |           | Iš viso     |
| 9 N23-174   | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas                                  | vnt               |          | 44.0        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 3.5  | žm.val.           | 0.46     | 20.24       |           |             |
|             | 260928 Plastikinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais                                       | vnt               | 1.0      | 44.0        |           |             |
| N23-174     | Darbo užm.   | Medžiagos         |          | Mechanizmai |           | Iš viso     |
| 10 N1-308   | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu  | 100m <sup>3</sup> |          | 0.08        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 1.8  | žm.val.           | 100.0    | 8.0         |           |             |
| N1-308      | Darbo užm.   | Medžiagos         |          | Mechanizmai |           | Iš viso     |
| 11 N1P-0701 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m <sup>3</sup> | 100m <sup>3</sup> |          | 0.88        |           |             |
|             | 489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m <sup>3</sup> kaušo talp.                                 | maš.val           | 4.2      | 3.696       |           |             |
| N1P-0701    | Darbo užm.   | Medžiagos         |          | Mechanizmai |           | Iš viso     |
| 12 R23-53   | Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius  | vnt               |          | 16.0        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 3.22   | žm.val.           | 0.66     | 10.56       |           |             |
|             | 600008 Cementinis skiedinys S5   | m <sup>3</sup>    | 0.002    | 0.032       |           |             |
| R23-53      | Darbo užm.   | Medžiagos         |          | Mechanizmai |           | Iš viso     |

| Sąm. cil.           | Darbo, resursų pavadinimas  | Mato vienetas | Norma | Kiekis | Kaina EUR   | Iš viso EUR |
|---------------------|---|---------------|-------|--------|-------------|-------------|
| 13 R63P-3105        |   | vnt.          |       | 21.0   |             |             |
|                     | Dėklų vamzdžiams per atitvaras montavimas, kai dėklų skersmuo daugiau 100 mm iki 150            |               |       |        |             |             |
|                     | Darbo sąn. kateg. 3.5   | žm.val.       | 0.45  | 9.45   |             |             |
|                     | 260111. Dėklai vamzdžiams   | vnt           | 1.0   | 21.0   |             | 30.0        |
| R63P-3105           | Darbo užm.  | Medžiagos     |       |        | Mechanizmai | Iš viso     |
| 14 N57P-7235        |   | vnt.          |       | 7.0    |             |             |
|                     | Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm |               |       |        |             |             |
|                     | Darbo sąn. kateg. 3.0   | žm.val.       | 14.7  | 102.9  |             |             |
|                     | 573022 Gamtinis smėlis  | m3            | 0.2   | 1.4    |             |             |
|                     | 600004 Cementinis skiedinys   | m3            | 0.012 | 0.084  |             |             |
|                     | 600043 Betono mišiniai  | m3            | 0.03  | 0.21   |             |             |
|                     | 310239 Pneumoplaktukas  | maš.val       | 2.4   | 16.8   |             |             |
|                     | 489245 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu                              | maš.val       | 2.4   | 16.8   |             |             |
| N57P-7235           | Darbo užm.  | Medžiagos     |       |        | Mechanizmai | Iš viso     |
| Skyriuje 54         | Darbo užm.  | Medžiagos     |       |        | Mechanizmai | Iš viso     |
| Viso žiniaraštyje 2 | Darbo užm.  | Medžiagos     |       |        | Mechanizmai | Iš viso     |

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(7887.95)

Viso:

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(7887.95+631.04)

Viso:

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 5.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 25.00%(7887.95+631.04)

Pelnas 5.00%(14256.90+2129.75)

Iš viso netiesioginės išlaidos

**Bendra vertė be PVM**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

**Bendra vertė su PVM**

Sudarė :

/Pavardė/