

Teikiama CVP IS priemonėmis

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Perkantysis subjektas Akcinė bendrovė „KN Energies“ vykdo pirkimą „(5-26) Suskystintų Gamtinių Dujų Terminalo magistralinio dujotiekio vamzdyno vidinė diagnostika“ (CVP IS Nr. 8129613) (toliau – Pirkimas). Atsakome į tiekėjų prašymus paaiškinti pirkimo sąlygas:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas/prašymas*	Atsakymas
1.	Crane requirements: We understand contractor shall provide and manage all mean, labour, machinery, equipment, materials needed to deliver the work incl. crane at the jetty. Could you please confirm if you would be keen to discuss that further - as of today we would rather keep crane responsibility with KN Energy (mainly due to local regulation and safety reasons). If not, please recommend approved vendor to deliver such services in Lithuania?	Įrangos transportavimas ir kranų operacijos uosto akvatorijoje, įskaitant perkėlimą tarp uosto krantinės ir SGD terminalo krantinės, bus organizuojamos KN Energies. Rangovas turės naudoti KN suteiktus kranus darbams SGDT krantinėje (offshore) ir prie uosto krantinės. Rangovo kranų operacijos reikalingos tik Dujų apskaitos stotyje, iškraunant ir tvarkant ILI diagnostikos įrenginį jo atvykimo metu.
2.	ILI tool waste management requirements (post run tool cleaning): We understand contractor shall be prepared to manage post ILI run waste collected and deposited on the tool. We understand due to safety reasons such services must follow local laws, and regulations. Could you please confirm if you would be keen to discuss that further - as of today we would rather keep that responsibility with KN Energy. If not, please recommend approved vendor to deliver such services in Lithuania?	KN Energies bus atsakinga už visų atliekų, susidarančių vykdant vamzdyno vidinės diagnostikos darbus, surinkimą, tvarkymą ir utilizavimą, su sąlyga, kad šios atliekos nėra susidariusios dėl Rangovo naudojamų medžiagų ar įrangos. Visa po inspekcijos susidarančių atliekų tvarkymo atsakomybė tenka KN Energies.
3.	Inspection medium: We understand the inspection medium will be Liquefied Natural Gas - please confirm	Patvirtiname, kad inspektuojama vamzdyno atkarpa veikia gamtinių dujų fazės sąlygomis, o ne suskystintų gamtinių dujų (SGD) skystoje fazėje. Todėl inspekcijos metu kriogeninės sąlygos (~ -160 °C) nėra taikomos. Taip pat patvirtiname, kad vamzdynas yra suprojektuotas dujomis varomoms stūmoklio (pigging) operacijoms, o inspekcinis įrankis bus stumiamas naudojant gamtines dujas kaip varomąją terpę.
4.	Internal pipeline coating: Is the pipeline internally coated? - please confirm	Patvirtiname, kad vamzdynas neturi vidinės dangos.
5.	Crack detection capability: Point 3.7.3 does mention crack detection inspection - is that part of the same enquiry package or just reminder of future needs - please confirm	Pagrindinis šio pirkimo tikslas yra vamzdyno geometrijos ir metalo praradimo diagnostikos atlikimas (Caliper + MFL + IMU) kaip pagrindinė paslaugų apimtis. Įtrūkimų diagnostika (Crack ILI) yra įtraukta kaip papildoma (pasirenkama) apimtis, kuri taikoma tik tuo atveju, jei aktyvuojama pirkimo opcija.

* Suinteresuoto tiekėjo prašymo paaiškinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.