

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2026-04 kainas

Statinių grupė 2026 Anykščių rajono savivaldybės administracijos pastatas J. Biliūno g. 23, Anykščiai

Statinyss 1 Pastato J. Biliūno g. 23, Anykščiai dalies patalpų remontas

Žiniaraštis 1 Patalpų Nr. 2-1, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10 remontas

Suma žiniaraščiui					EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai, patalpa 2-1 (koridoriaus).						
1	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas	100m2	1.1		
2	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	18.0		
3	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.1		
4	N13-135	Betoninių paviršių apklijavimas stiklo audinio vienu sluoksniu, naudojant epoksidinį užtepą	m2	18.00		
5	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.1		
6	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1.1		
7	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru sluoksniu voleliu	100m2	1.1		
8	N46-167	Laminuotų grindų nuardymas	100m2	0.4		
9	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	0.4		
10	R5-29	Medinės grindjuostės pakeitimas	m	29.0		
11	N11P-0801	Kiliminių grindų dangų įrengimas, naudojant vienos spalvos kilimines plyteles	m2	40.0		
12	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.4		
13	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.4		
14	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.4		
15	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.4		
16	N21-243	LED tipo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.06		
17	N20-506	Vent.į grotelių keitimas k8=1.02	vnt	1.0		
18	R14-203	Anksčiau dažytų vamzdžių, radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	1.0		
19	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.03		
20	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.05		
21	R5-29	Slenkščio profilio montavimas	m	8.0		
Skyriuje 1						
2 Remonto darbai, patalpa 2-7 (205 kabinetas).						
1	KALK.	Baldų išnešimas ir sunešimas atgal	kompl.	1.0		
2	N21P-0142	Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0.02		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose)	vnt	2.0		
4	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	50.0		
5	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdžio)	m	30.0		
6	N26-218	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.25		
7	N26P-0201	Vamzdžio iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 13 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.33		
8	88005023	PVC revizija buitės nuotekų stovams: DN 110 mm	vnt	1.0		
9	88005024	PVC pravaža buitės nuotekų magistralėms: DN 110 mm	vnt	1.0		
10	88005025	Durės revizijoms 0,3 x 0,4 m	vnt	1.0		
11	N17-8	Vandens kampinio ventilio montavimas k1=0.50	kompl.	2.0		
12	F9-12-1	Sienos aptaisymas gipskartonio pl., įrengiant metal. karkasą ir 50mm izoliacijos sluoksnį	100m2	0.01		
13	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas	100m2	0.475		
14	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.475		
15	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.475		
16	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.475		
17	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru sluoksniu voleliu	100m2	0.475		
18	N46-167	Laminuotų grindų nuardymas	100m2	0.23		
19	N11P-0404	Grindų pagrindo išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	0.23		
20	R5-29	Medinės grindjuostės pakeitimas	m	16.5		
21	N11P-0801	Kiliminių grindų dangų įrengimas, naudojant vienos spalvos kilimines plyteles	m2	23.0		
22	N46-151	Pakabinamų lubų plokščių išardymas, metalinių konstrukcijų plovimas k1=0.40	100m2	0.22		
23	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas „Amstrong“ plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio	m2	22.0		
24	N21-243	LED tipo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.04		
25	N20-506	Vent. grotelių keitimas k8=1.02	vnt	1.0		
26	R14-203	Anksčiau dažytų vamzdžių, radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	0.8		
27	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.01		
28	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.12		
29	R5-29	Slenkščio profilio montavimas	m	0.9		
Skyriuje 2						
3 Remonto darbai, patalpa 2-8 (207 kabinetas).						
1	KALK.	Baldų išnešimas ir sunešimas atgal	kompl.	1.0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas	100m2	0.535		
3	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	20.0		
4	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.535		
5	N13-135	Betoninių paviršių apklijavimas stiklo audinio vienu sluoksniu, naudojant epoksidinį užtepą	m2	20.00		
6	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.535		
7	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.535		
8	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru sluoksniu voleliu	100m2	0.535		
9	R5-27-1	Parketinių grindų skutimas (šlifavimas) mechanizuotu būdu	m2	29.0		
10	R5-23	Parketinių grindų iš atskirų parketo lentelių remontas, pakeičiant iki 1 m2 grindų	vnt	9.0		
11	R5-29	Medinės grindjuostės pakeitimas	m	20.3		
12	N11P-1205	Parketo grindų dangų lakavimas (2 kartus) k8=1.17	m2	29.0		
13	N46-151	Pakabinamų lubų plokščių išardymas, metalinių konstrukcijų plovimas k1=0.40	100m2	0.29		
14	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas „Amstrong“ plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio	m2	29.0		
15	N21-243	LED tipo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.04		
16	N20-506	Vent. i grotelių keitimas k8=1.02	vnt	1.0		
17	R14-203	Anksčiau dažytų vamzdžių, radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	1.6		
18	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.01		
19	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.12		
20	R5-29	Slenkščio profilio montavimas	m	0.9		

Skyriuje 3

4 Remonto darbai, patalpa 2-9 (208 kabinetas).

1	KALK.	Baldų išnešimas ir sunešimas atgal	kompl.	1.0		
2	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas	100m2	0.4		
3	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	15.0		
4	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.4		
5	N13-135	Betoninių paviršių apklijavimas stiklo audinio vienu sluoksniu, naudojant epoksidinį užtepą	m2	15.00		
6	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.4		
7	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.4		
8	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru sluoksniu voleliu	100m2	0.4		
9	R5-27-1	Parketinių grindų skutimas (šlifavimas) mechanizuotu būdu	m2	15.0		
10	R5-23	Parketinių grindų iš atskirų parketo lentelių remontas, pakeičiant iki 1 m2 grindų	vnt	3.0		
11	R5-29	Medinės grindjuostės pakeitimas	m	14.5		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
12	N11P-1205	Parketo grindų dangų lakavimas (2 kartus) k8=1.17	m2	15.0		
13	N46-151	Pakabinamų lubų plokščių išardymas, metalinių konstrukcijų plovimas k1=0.40	100m2	0.15		
14	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas „Amstrong“ plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso k1=0.50	m2	15.0		
15	N21-243	LED tipo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.02		
16	N20-506	Vent. i grotelių keitimas k8=1.02	vnt	1.0		
17	R14-203	Anksčiau dažytų vamzdžių, radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	0.8		
18	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.01		
19	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.08		
20	R5-29	Slenkščio profilio montavimas	m	0.9		

Skyriuje 4

5 Remonto darbai, patalpa 2-10 (209 kabinetas).

1	KALK.	Baldų išnešimas ir sunešimas atgal	kompl.	1.0		
2	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas	100m2	0.31		
3	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.31		
4	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.31		
5	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.31		
6	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru sluoksniu voleliu	100m2	0.31		
7	R5-27-1	Parquetinių grindų skutimas (šlifavimas) mechanizuotu būdu	m2	11.0		
8	R5-23	Parquetinių grindų iš atskirų parketo lentelių remontas, pakeičiant iki 1 m2 grindų	vnt	3.0		
9	R5-29	Medinės grindjuostės pakeitimas	m	11.0		
10	N11P-1205	Parketo grindų dangų lakavimas (2 kartus) k8=1.17	m2	11.0		
11	N46-151	Pakabinamų lubų plokščių išardymas, metalinių konstrukcijų plovimas k1=0.40	100m2	0.11		
12	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas „Amstrong“ plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso k1=0.50	m2	11.0		
13	N21-243	LED tipo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.02		
14	N20-506	Vent. i grotelių keitimas k8=1.02	vnt	1.0		
15	R14-203	Anksčiau dažytų vamzdžių, radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	0.8		
16	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.01		
17	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.06		
18	R5-29	Slenkščio profilio montavimas	m	0.9		

Skyriuje 5

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Bendrojo ir ūkio skyriaus
vedėjas
Ramūnas Blazarėnas



Sudarė :

/Pavardė/