

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2026-04 kainas

Statinių grupė 2026 Anykščių rajono savivaldybės administracijos pastatas J. Biliūno g. 23, Anykščiai

Statinys 1 Pastato J. Biliūno g. 23, Anykščiai dalies patalpų remontas

Žiniaraštis 1 Patalpų Nr. 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 3-7, 3-8, 3-9 remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai, patalpa 3-1 (koridoriaus).						
1 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas	100m2	1.08		
2 R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	22.4		
3 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.482		
4 N13-135		Betoninių paviršių apklijavimas stiklo audinio vienu sluoksniu, naudojant epoksidinį užtepą	m2	22.40		
5 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	1.08		
6 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1.08		
7 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru sluoksniu voleliu	100m2	1.08		
8 N46-167		Laminuotų grindų nuardymas	100m2	0.4		
9 N11P-0404		Grindų pagrindo išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	0.4		
10 R5-29		Medinės grindjuostės pakeitimas	m	29.0		
11 N11P-0801		Kiliminių grindų dangų įrengimas, naudojant vienos spalvos kilimines plyteles	m2	40.0		
12 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.4		
13 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0.4		
14 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.4		
15 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.4		
16 N21-243		LED tipo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.06		
17 N20-506		Vent.i grotelių keitimas k8=1.02	vnt	1.0		
18 R14-203		Anksčiau dažytų vamzdžių, radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	1.0		
19 N21P-0321		Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.03		
20 N21P-0322		Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.05		
21 R5-29		Slenkščio profilio montavimas	m	6.4		
Skyriuje 1						
2 Remonto darbai, patalpa 3-2 (301 kabinetas).						
1 KALK.		Baldų išnešimas ir sunešimas atgal	kompl.	1.0		
2 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas	100m2	0.38		
3 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.38		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

4 Remonto darbai, patalpa 3-5 (303 kabinetas).

1 KALK.	Baldų išnešimas ir sunešimas atgal	kompl.	1.0	
2 R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas	100m2	0.485	
3 N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.485	
4 N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.485	
5 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.485	
6 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru sluoksniu voleliu	100m2	0.485	
7 R5-27-1	Parquetinių grindų skutimas (šlifavimas) mechanizuotu būdu	m2	24.0	
8 R5-23	Parquetinių grindų iš atskirų parketo lentelių remontas, pakeičiant iki 1 m2 grindų	vnt	6.0	
9 R5-29	Medinės grindjuostės pakeitimas	m	18.5	
10 N11P-1205	Parketo grindų dangų lakavimas (2 kartus) k8=1.17	m2	24.0	
11 N46-151	Pakabinamų lubų plokščių išardymas, metalinių konstrukcijų plovimas k1=0.40	100m2	0.24	
12 N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas „Amstrong“ plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio	m2	24.0	
13 N21-243	LED tipo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.04	
14 N20-506	Vent. i grotelių keitimas k8=1.02	vnt	1.0	
15 R14-203	Anksčiau dažytų vamzdžių, radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	1.6	
16 N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.01	
17 N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.14	
18 R5-29	Slenkščio profilio montavimas	m	0.9	

Skyriuje 4

5 Remonto darbai, patalpa 3-7 (305 kabinetas).

1 KALK.	Baldų išnešimas ir sunešimas atgal	kompl.	1.0	
2 R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas	100m2	0.405	
3 N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.405	
4 N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.405	
5 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.405	
6 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru sluoksniu voleliu	100m2	0.405	
7 R5-27-1	Parquetinių grindų skutimas (šlifavimas) mechanizuotu būdu	m2	15.0	
8 R5-23	Parquetinių grindų iš atskirų parketo lentelių remontas, pakeičiant iki 1 m2 grindų	vnt	3.0	
9 R5-29	Medinės grindjuostės pakeitimas	m	15.0	
10 N11P-1205	Parketo grindų dangų lakavimas (2 kartus) k8=1.17	m2	15.0	
11 N46-151	Pakabinamų lubų plokščių išardymas, metalinių konstrukcijų plovimas k1=0.40	100m2	0.15	
12 N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas „Amstrong“ plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio	m2	15.0	
13 N21-243	LED tipo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.02	
14 N20-506	Vent. i grotelių keitimas k8=1.02	vnt	1.0	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
15	R14-203	Anksčiau dažytų vamzdžių, radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	0.8		
16	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.01		
17	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.1		
18	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0.03		
19	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1.2		
20	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	2.0		
21	R5-29	Slenkščio profilio montavimas	m	0.9		

Skyriuje 5

6 Remonto darbai, patalpa 3-8 (kabineto 306).

1	KALK.	Baldų išnešimas ir sunešimas atgal	kompl.	1.0		
2	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas	100m2	0.37		
3	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.37		
4	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.37		
5	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.37		
6	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru sluoksniu voleliu	100m2	0.37		
7	R5-27-1	Parketinių grindų skutimas (šlifavimas) mechanizuotu būdu	m2	14.0		
8	R5-23	Parketinių grindų iš atskirų parketo lentelių remontas, pakeičiant iki 1 m2 grindų	vnt	3.0		
9	R5-29	Medinės grindjuostės pakeitimas	m	14.0		
10	N11P-1205	Parketo grindų dangų lakavimas (2 kartus) k8=1.17	m2	14.0		
11	N46-151	Pakabinamų lubų plokščių išardymas, metalinių konstrukcijų plovimas k1=0.40	100m2	0.14		
12	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas „Amstrong“ plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio	m2	14.0		
13	N21-243	LED tipo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.02		
14	N20-506	Ventiliatorių keitimas k8=1.02	vnt	1.0		
15	R14-203	Anksčiau dažytų vamzdžių, radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	0.8		
16	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.01		
17	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.08		
18	R5-29	Slenkščio profilio montavimas	m	0.9		

Skyriuje 6

7 Remonto darbai, patalpa 3-9 (kabinetas 307).

1	KALK.	Baldų išnešimas ir sunešimas atgal	kompl.	1.0		
2	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas	100m2	0.34		
3	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.34		
4	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.34		
5	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.34		
6	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru sluoksniu voleliu	100m2	0.34		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	R5-27-1	Parkeinių grindų skutimas (šlifavimas) mechanizuotu būdu	m2	12.0		
8	R5-23	Parkeinių grindų iš atskirų parketo lentelių remontas, pakeičiant iki 1 m2 grindų	vnt	3.0		
9	R5-29	Medinės grindjuostės pakeitimas	m	12.0		
10	N11P-1205	Parketo grindų dangų lakavimas (2 kartus) k8=1.17	m2	12.0		
11	N46-151	Pakabinamų lubų plokščių išardymas, metalinių konstrukcijų plovimas k1=0.40	100m2	0.12		
12	N15P-0404	Lubų paviršių aptaisymas „Amstrong“ plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio	m2	12.0		
13	N21-243	LED tipo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.02		
14	N20-506	Vent. i grotelių keitimas k8=1.02	vnt	1.0		
15	R14-203	Anksčiau dažytų vamzdžių, radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	0.8		
16	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.01		
17	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.1		
18	R5-29	Slenkščio profilio montavimas	m	0.9		

Skyriuje 7

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/

Bendrojo ir ūkio skyriaus
vedėjas
Ramūnas Blazarėnas



